INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO Nº 01/2011 - MANTENIMIENTO DE LOCAL	ING. BLAS LOPEZ PORTILLO

LOTE 1

ITEM	COD DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P UNITATRIO	P TOTAL
		EXTERIOR (Entre bloques A-B y C)				
1	72102508-001	**a)** Pisos layota nacional 20 x 20 de 1a. "A" entre, Bloques A-B y C, sobre piso de ladrillo existente, incluye un escalón de 0,30 y contrahuella 6ml. en desnivel y con prevision de contrapiso en sectores que lo requieran.	m2	170,0	45.000	7.650.000
2	76111602-001	**b)** Limpieza y destranque de cañería pluvial entorno a pileta central y a los canteros con remosion y reposicion de cañeria pluvial de ceramico a pvc, aprox,12ml,con reacondicionamiento de los registros existentes y de canaletas a cielo abierto ,global	un	1,0	500.000	500.000
3	72102802-001	**c)** Reposición de piso tipo chiarelli en borde de pileta, global	un	1,0	120.000	120.000
4	72102304-999	**d)** Reacondicionamiento de canteros y pileta con terminación en sardinel con ladrillos comunes vistos especialmente en los angulos unificando con revoque en parte inferior debido a diferencias en las medidas de ladrillos. global	un	1,0	430.000	430.000
5	72102304-009	**e)** Remosion y reposicion de canaleta aerea y caños de bajada en bloque mas alto, con desarrollo de 40, chapa nro.26	ml	60,0	65.000	3.900.000
6	72102304-009	**f)** Remosion y reposicion de canaleta aerea c/desarrollo de 60 y caño de bajada ,en sector cocina, chapa nro.26	ml	6,0	65.000	390.000
		SECTOR BLOQUE C				-
7	72101601-001	**a)** Arreglo de techo de tejas en sector cumbrera por problema de gotera- (Bloque C), incluye cambio de tejas según necesidad. global	un	1,0	200.000	200.000
8	72102802-004	**b)** Submuracion en el cimiento con P.B.C. en un angulo del edificio .	ml	7,0	160.000	1.120.000
9	72102802-009	**c)** Envarillado en mamposteria fisurada (interior) en sector de asentamiento, incluye reposicion de revoque en ese sector.global	un	1,0	400.000	400.000
10	72102401-002	**d)** Pintura de paredes al agua en la totalidad de la pieza , previa lijada del existente y enduido en sector de envarillado.	m2	60,0	12.000	720.000
		SECTOR LAVADERO				-
		3. 1. Demoliciones				-
11	72103003-001	a) de techo de chapa de fibrocemento, con estructuta de madera y puntales. Global	un	1,0	250.000	250.000
12	72103003-001	**b)** de cerramiento de tejido c/ puerta en sector cocina. global	UN	1,0	60.000	60.000
13	72103003-001	**c)** de portón de madera del Lavadero.global	un	1,0	60.000	60.000
		3.2. Reparaciones				-
14	72101601-001	**a)** Provision y colocacion de techo de chapa zinc con estructura de madera hasta cocina a leña.	m2	15,0	120.000	1.800.000
15	75102602-005	**b)** colocacion de puerta c/ tejido en lugar de porton y reacondicionamiento del mismo para cierre total.global	un	1,0	200.000	200.000
16	72101601-001	**3.3 Techo de chapas de zinc** con estructura metalica a 2 aguas ,4 pilares de varillas torsionadas, cimiento tipo ciclopeo, incluye excavacion en piso de ladrillo existente.	m2	32,0	178.000	5.696.000
17	72102508-001	**3.4. Contrapisos** de cascotes bien apisonado, incluye desmonte de tierra y cordon de ladrillo perimetral .	m2	25,0	20.000	500.000
18	72102508-001	**3.5 Piso** layota nacional 20 x 20 c/borde de terminacion y piso de hormigon en rampa de acceso y salida.ver plano	m2	25,0	48.000	1.200.000
		ESCUELA TECNICA				-
		4.1. Demoliciones:				-
19	73103003-001	**a)** de techo de tejas francesas (con recuperacion) y cielorraso de terciada, incluye retiro de material y reposicion de cielorraso de machimbre de las aulas que estan en perfecto estado en caso de ser afectado .	m2	430,0	5.000	2.150.000
20	73103003-001	**b)** de piso calcáreo en las galerías,con retiro del material.	m2	110,0	5.000	550.000
		4.2. Reparaciones :				-
21	72102601-001	**a)** Remosion y reposicion de pilares de madera en galerias, 20 x 20 (solo m. de obra)	un	3,0	125.000	375.000
22	72102802-004	**b)** Remosion y reposición de revoques c/hidrofugo en lugares afectados por humedad. global	m2	12,0	23.500	282.000
23	72102508-001	**c) Provision y colocacion** de piso calcáreo 20 x 20 en las galerias con contrapiso en lugares asentados y con borde de terminacion.	m2	110,0	60.500	6.655.000

24	72102508-002	**d)Provision y colocacion de z**ócalo calcáreo en galerías incluye desmonte.	ml	36,0	20.000	720.000
25	72102601-001	**e)** Reparacion c/reposicion de madera en frontis según necesidad.global	un	1,0	280.000	280.000
26	72101601-001	**4.3. Provisión y colocación de techo de tejas** francesas con tejuelitas prensadas ,incluye cambio de tirantes y alfagias según necesidad y la provision y colocacion de listones de borde en su totalidad . Ver foto	m2	430,0	130.500	56.115.000
27	72102601-001	**4.4 . Aislacion de techo** c/membrana de aluminio de 3 mm colocadas s/tejuelitas .	m2	430,0	28.000	12.040.000
28	72102602-008	4.**5.** Provisión y colocación de contramarcos de madera en cedro para A.A.de ventana , interior y exterior.	un	5,0	70.000	350.000
		4.6 . Pinturas:				-
29	72102402-002	- Tratamiento de todo el maderamen con producto "anti-cupi i ", incluye pilares de madera.	m2	430,0	12.300	5.289.000
30	72102402-001	- Interior al agua con fijador, previa lijada del existente.	m2	360,0	12.000	4.320.000
31	72102402-002	- de tejuelitas al barniz en galerias.	m2	170,0	12.000	2.040.000
32	72102401-001	- exterior al agua con fijador previa lijada del existente	m2	180,0	12.000	2.160.000
33	72102401-001	- Pintura Sintética hasta el antepecho de ventanas previa remosion de la existente.	m2	71,0	18.500	1.313.500
34	72102401-003	- de aberturas metálicas al sintético previa remosion del existente.	m2	70,0	18.500	1.295.000
35	72102401-003	- de aberturas de madera al barniz y de una mampara en secretaria,ambos lados previa lijada.	m2	33,0	14.000	462.000
36	72102402-002	- de antepecho de machimbre al barniz , en aulas.	m2	27,0	14.000	378.000
37	72102401-003	- de pilares de madera al barniz , en galerias, previa lijada.	un	10,0	15.000	150.000
38	72102401-001	- de madera en fachada frontal, al barniz ambos lados, incluye reparacion del mismo en sectores afectados por humedad.	UN	1,0	200.000	200.000
		4.7. Instalacion electrica :				-
39	72102201-002	- Reacondicionamiento de instalacion electrica : RECONEXION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL de circuito a computadoras y tomas especiales del Tablero Principal al tablero seccional,reacondicionamiento de sistema de canaletas externas en aulas.	un	1,0	580.000	580.000
40	72102201-002	- Provision y colocacion de soporte p/ ventilador de techo , incluye provision y preparacion de linea.	un	14,0	115.000	1.610.000
41	72102201-002	- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 40 w p/galerias con reacondicionamiento y provision de zócalos,reactancias y arrancadores, incluye cableado.	un	10,0	38.000	380.000
42	72102201-002	- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 40 w p/ aulas, con reacondicionamiento y provision de zócalos,reactancias y arrancadores.	un	30,0	38.500	1.155.000
43	72102201-003	- Provision y montaje de ventiladores de techo de 56", pesada,de marca reconocida ,7 velocidades .	un	14,0	400.000	5.600.000
		BLOQUE ADMINISTRATIVO				-
		5.1. DEMOLICIONES				-
44	72103003-001	a) Desmonte de techo de tejas francesas, incluye algunos tirantes en mal estado y la totalidad del liston de borde.	m2	250,0	5.000	1.250.000
45	72103003-001	b) De piso calcareo en galerias en sectores asentados y en bordes.con retiro de material.	M2	30,0	5.000	150.000
		5.2. REPARACIONES				-
46	72102601-001	**a)** Remosion y reposicion de pilares de madera en galerias, 20 x 20 (solo m. de obra)	un	3,0	150.000	450.000
47	72102508-001	**b)** provision y colocacion de baldosa calcarea 20 x20 c/ prevision de contrapiso y con terminacion lineal en bordes.	m2	30,0	60.000	1.800.000
48	72101601-001	**5.3.** Provisión y colocación de techo de tejas francesas con tejuelitas prensadas c/prevision de cambio de algunos tirantes y la provision y colocacion de listones de borde.	m2	250,0	130.000	32.500.000
49	72101601-001	**5.4 . Aislacion de techo** c/membrana de aluminio de 3 mm colocadas s/tejuelitas .	m2	250,0	28.000	7.000.000
50	72102201-003	**5.5.** Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 40 w p/galerias con reacondicionamiento y provision de zócalos,reactancias y arrancadores, incluye cableado.	un	8,0	38.000	304.000
		5.4. PINTURA				-
51	72102401-001	**a)** Exterior de paredes al agua con fijador (galerias), previo lijado del existente.	m2	100,0	12.000	1.200.000
52	72102401-001	**b)Exterior** de paredes al sintetico hasta antepecho de aberturas (galerias), previa remosion de la existente.	m2	45,0	18.500	832.500
53	72102401-003	**c)** De aberturas metalicas al sintetico int - ext, previa remosion de existente.	m2	30,0	18.500	555.000

54	72102401-003	**d)** De aberturas de madera al barniz, int-ext, previa lijada.	m2	15,0	14.000	210.000
55	72102401-002	**e)** De pilares de madera al barniz c/color en galerias.	un	16,0	15.000	240.000
56	72102401-003	**f)** Tratamiento anti cupi'i de todo el maderamen, incluye pilares de madera de galerias.	m2	250,0	15.000	3.750.000
		BAÑOS				-
		6.1. DEMOLICIONES				-
57	72103003-001	a) desmonte de instalacion sanitaria : cañerias de agua cte externas en todo el sector de baños,bajadas de cisternas,caño de ventilacion, cañerias de desague cloacal incluye desmonte de artefactos sanitarios, accesorios, completo.global	un	1,0	1.150.000	1.150.000
58	72102508-001	b) de piso calcareo 20 x 20	m2	20,0	5.000	100.000
59	72102402-001	c)de revoque interior h=2,20 y exterior hasta h=1,20	m2	90,0	5.000	450.000
60	72102402-001	d) Remosion y reposicion de revoque con hidrofugo.	m2	12,0	23.500	282.000
61	72102602-008	e) remosion de marcos de madera	un	4,0	15.000	60.000
62	72101601-001	f) desmonte de techo de tejas españolas incluye listones de borde en su totalidad	m2	110,0	7.000	770.000
63	72102802-004	**6.2.** Mamposteria de elevacion de 0,15 h=2,15, incluye cimiento, nivelacion y aislacion.	m2	2,2	110.000	242.000
64	72102802-004	**6.3 R**eposicion de revoque c/hidrofugo dos capas.	m2	90,0	28.000	2.520.000
65	72101601-001	**6.4** Provision y colocacion de techo de tejas españolas c/ listones en su totalidad previendo cambio de tirantes un 30% aprox.y reposicion de tejuelitas si fuere necesario.	m2	110,0	112.000	12.320.000
66	72102304-002	**6.5** INSTALACION SANITARIA : completo para los dos baños,incluye agua cte.desague cloacal hasta 1er,registro,según plano,cisterna alta. Global	un	1,0	2.650.000	2.650.000
67	72102304-002	**6.6** Provision y colocacion de artefactos sanitarios para los dos baños , ver plano, incluye accesorios sanitarios, griferias pico alto p/ mesada etc. global	un	1,0	2.100.000	2.100.000
68	72102602-008	**6.7** Provisión y colocación de marcos y aberturas metalicas ciegas con rejilla de ventilacion de 0,70 x 2,10 , cerradura reforzada , accesorios.	un	2,0	530.000	1.060.000
69	72102602-008	**6.8** Provisión y colocación de marcos de madera lapacho 2"x6" ; 0,60 x 2,10, con hojas placas vaiven para boxes de inodoros de 0,60 x 1,80, cerraduras p/baño, tiradores, completo, incluye contramarcos de cedro.	un	2,0	460.000	920.000
70	72102508-003	**6.9** Provision y colocacion de azulejos 20 x 30 c/guarda perimetral .	m2	65,0	60.000	3.900.000
71	72102508-001	**6.10** Provision y colocacion de piso ceramico pi 4 , incluye carpeta y contrapiso según necesidad.	m2	25,0	80.000	2.000.000
72	72102304-006	**6.11** Registro cloacal c/tapa de hormigon 60 x 60	un	1,0	200.000	200.000
		6.12 PINTURA				-
73	73102402-001	- Pintura interior de paredes al agua con fijador , previa lijada del existente	m2	50,0	12.000	600.000
74	72102401-001	- Pintura exterior de paredes al agua con fijador de todo el bloque, previa lijada del existente,	m2	110,0	12.000	1.320.000
75	72102401-001	- Pintura exterior de paredes al sintetico de todo el bloque, hasta antepecho de ventanas, previa remosion de la existente.	m2	50,0	15.000	750.000
76	72102401-003	- Pintura de aberturas de madera al barniz c/color	m2	18,0	14.000	252.000
77	72102401-003	- Pintura de aberturas metalicas al sintetico, previa remosion y limpieza del existente.	m2	15,0	15.000	225.000
		6.13 MESADAS DE GRANITO NATURAL : para los dos baños c/zocalo y pollera y soportes metalicos, bachas de losa embutir .				-
78	72102508-999	- con una sola bacha, 1,30 ml	un	1,0	800.000	800.000
79	72102508-999	- con 2 bachas, 1,60 ml	un	1,0	1.200.000	1.200.000
80	76111501-001	**- Limpieza de obra ,durante y al termino de la misma ,global.**	un	1,0	330.000	330.000
TOTAL LOTE 1						**218.088.000**

LOTE 2

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		
		DEMOLICIONES				
1	72101601-001	**A)** DE TEJAS ESPAÑOLAS C/ RECUPERACION, SIN MADERAMEN	M2	1.700	5.800	9.860.000
2	72101601-001	**B)** DE TEJUELONES SEGÚN NECESIDAD	M2	100	5.000	500.000
		C) DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS				-
3	72102802-005	**C.1 .** BAÑOS TIPO SOCIAL EN DIRECCION Y SECRETARIA (INODOROS C/CISTERNA BAJA - LAVATORIOS C/PEDESTAL	UN	4	30.000	120.000
4	72102802-005	**C.2.** BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS	UN	7	30.000	210.000
5	72102802-005	**C. 3** BAÑO ADMINISTRATIVO	UN	2	30.000	60.000
6	72102802-005	D) DE CANALETAS AEREAS CON CENEFA DE MADERA, (con recuperacion),Ver foto	ML	240	6.500	1.560.000
7	72102802-005	**E)** DE BAJADAS PLUVIALES DE 3,30 DE ALTURA.	UN	19	5.000	95.000
8	72102802-009	**F)** REMOSION TOTAL DE REVOQUE EN DEPOSITO, AFECTADOS POR LA HUMEDAD.	M2	70	5.000	350.000
9	72102508-001	**G)** REMOSION DE PISOS TIPO CHIARELLI, EN BAÑOS DE SECRETARIA Y DIRECCION.	M2	6	5.000	30.000

10	70102508-002	**H)** REMOSION DE AZULEJOS EN BAÑOS DE DIRECCION Y SECRETARIA, EN TODO EL PERIMETRO H=1,20	M2	15	8.500	127.500
11	72102802-005	**I)** REMOSION DE REVOQUE EN BAÑOS DE DIRECCION Y SECRETARIA H=1,20	M2	15	6.500	97.500
		REPARACIONES				-
12	72102201-002	**A)** DE LOS REGISTROS ELECTRICOS EXISTENTES, CON PROVISION DE TAPA C/BANDEJA Y REACONDICIONAMIENTO DEL PISO CALCAREO DE 20 X 20, COLOR NEGRO EN SU ENTORNO ,INCLUYE REACONDICIONAMIENTO DE CABLERIO.	UN	2	330.000	660.000
13	72102802-001	**B)** REPOSICION DE PISOS CALCAREOS DE COLOR NEGRO. 20X20 EN GALERIA, SECTOR CONVOCO PREVIENDO CONTRAPISO EN LUGARES ASENTADOS.	ML	10	58.000	580.000
14	72102802-009	***C)*** *REPOSICION DE REVOQUE EN DEPOSITO CON MATERIAL HIDROFUGO*	M2	70	28.000	1.960.000
15	72102802-005	***D)*** *REPOSICION DE REVOQUE EN BAÑOS DE DIRECCION Y SECRETARIA CON MATERIAL HIDROFUGO*	M2	15	28.000	420.000
16	72101601-001	***E)*** *REPOSICION DE CANALETAS Y CENEFAS CON REACONDICIONAMIENTO DE LOS MISMOS.GLOBAL*	ML	190	18.000	3.420.000
17	72101601-001	***F)PROVISION Y COLOCACION DE*** *CANALETAS AEREAS CHAPA Nº 26 CON DESARROLLO 50cm ,SIMILAR AL EXISTENTE*	ML	50	50.000	2.500.000
18	72102802-009	**G)** REPOSICION DE LADRILLOS VISTOS LAMINADOS EN EL INTERIOR DEL SALON AUDITORIO,SEGÚN NECESIDAD. GLOBAL. (Ver fotos.)	UN	1	600.000	600.000
		H) REACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS :				-
19	72102802-005	**H. 1) BAÑOS TIPO SOCIAL** , EN DIRECCION Y SECRETARIA ,REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION SANITARIA ,SEGÚN PLANO CON PROVISION DE ARTEFACTOS , GRIFERIAS PICO ALTO fv P/ MESADA , LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS.	UN	2	680.000	1.360.000
20	72102802-005	**H. 2) BAÑO MUJERES** : - REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION SANITARIA PREVIENDO REPOSICION DE AZULEJOS Y PISOS SIMILAR AL EXISTENTE. C/PROVISION Y COLOCACION DE 1 INODORO. Y 2 BACHAS DE EMBUTIR, INCLUYE GRIFERIAS fv PICO ALTO , LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS.	UN	1	1.200.000	1.200.000
21	72102802-005	**H. 3) BAÑO VARONES** : - REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION SANITARIA PREVIENDO REPOSICION DE AZULEJOS Y PISOS SIMILAR AL EXISTENTE. C/PROVISION Y COLOCACION DE 1 MINGITORIO C/SIFON, 1 INODORO Y 2 BACHAS DE EMBUTIR, INCLUYE GRIFERIAS fv PICO ALTO Y ACCESORIOS.	UN	1	1.200.000	1.200.000
22	72102802-005	**H. 4) BAÑO ADMINISTRATIVO** : - REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION SANITARIA PREVIENDO REPOSICION DE AZULEJOS Y PISOS SIMILAR AL EXISTENTE. C/PROVISION Y COLOCACION DE 1 INODORO Y 2 BACHAS DE EMBUTIR (LOSA) , INCLUYE GRIFERIAS fv PICO ALTO, LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS.	UN	1	1.200.000	1.200.000
		PISOS				-
23	72102508-001	A) PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO TIPO PI4 PARA BAÑOS, INCLUYE CARPETA	M2	6	68.000	408.000
		AZULEJOS :				-
24	72102508-002	PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJOS TIPO PASTILLAS EN COLORES , EN BAÑOS DE DIRECCION Y SECRETARIA,	M2	15	70.000	1.050.000
		TECHO				-
25	72101601-001	**A)** PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TEJAS ESPAÑOLAS PRENSADAS DE 1a," A " S/TEJUELONES EXISTENTES C/PREVISION DE CAMBIO DE TIRANTES Y LISTONES SI FUERE NECESARIO.	M2	1.700	88.000	149.600.000
26	72101601-001	**B)** PROVISION Y COLOCACION DE TEJUELONES, SIMILAR AL EXISTENTE	M2	100	22.000	2.200.000
27	72101601-001	**C)** AISLACION DE TECHO CON MEMBRANA ASFALTICA DE 3 mm	M2	1.700	28.500	48.450.000
28	72101601-001	**D)** REPARACION DE PARAPETO C/ REVOQUE Y MEMBRANA ASFALTICA DE 3mm , EN LATERALES DE TECHO Y EN SECTORES DE DIFERENCIA DE ALTURA.	ML	200	25.000	5.000.000
		MESADAS				-
29	72102802-005	**A)** GRANITO NATURAL CON ZOCALO Y POLLERA DE 10cm EN BAÑOS DE DIRECCION Y SECRETARIA, CON BACHAS DE LOSA, DE EMBUTIR Y CON SOPORTES METALICOS, SEGÚN PLANO	UN	2	630.000	1.260.000
30	72102802-005	**B)** GRANITO NATURAL CON ZOCALO Y POLLERA DE 10 cm, EN BAÑOS DE MUJERES Y VARONES, CON 2 BACHAS DE LOSA, DE EMBUTIR Y CON SOPORTES METALICOS. VER PLANO. , L=2mts	UN	2	1.200.000	2.400.000
31	72102802-005	**C)** GRANITO NATURAL CON ZOCALO Y POLLERA DE 10 cm, EN BAÑO ADMINISTRATIVO, CON 2 BACHAS DE LOSA, DE EMBUTIR Y CON SOPORTES METALICOS. VER PLANO. L=2mts	UN	1	1.200.000	1.200.000
		PINTURA				-
32	72102401-001	**A)** PINTURA EXTERIOR DE PAREDES AL AGUA, PREVIO LIJADO TOTAL DEL EXISTENTE. EN GALERIAS Y SOBRE TECHO.	M2	400	12.500	5.000.000
33	72102401-001	**B)**PINTURA DE TEJUELONES AL BARNIZ EN LUGARES DE REPOSICION P/UNIFORMAR COLOR.	M2	100	14.000	1.400.000
34	72102402-003	**C)** PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA QUE DAN A LAS GALERIAS,(ambos lados) AL BARNIZ CON COLOR, PREVIA LIJADA DE LAS MISMAS.INCLUYE LOS MARCOS DE 0,30 Y CONTRAMARCOS.	UN	40	48.000	1.920.000

35	72102402-001	**D)** PINTURA INTERIOR DE PAREDES AL AGUA PREVIO ENDUIDO EN DEPOSITO.	M2	70	14.500	1.015.000
36	72102402-001	**E)**PINTURA INTERIOR DE PAREDES AL AGUA, PREVIA LIJADA DEL EXISTENTE	M2	100	12.500	1.250.000
37	72102402-001	**F)** EN AUDITORIO : PINTURA DE LADRILLOS VISTOS , CON IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR , PREVIA LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO .(INCLUYE PILASTRAS DEL INTERIOR).	M2	200	18.000	3.600.000
38	72102401-001	**G)** PINTURA DE CANALETAS AEREAS CON ANTIOXIDO.	ML	240	5.000	1.200.000
39	72102401-001	**H)** PINTURA DE CENEFA DE MADERA AL SINTETICO PREVIO TRATAMIENTO DEL EXISTENTE.	ML	240	18.500	4.440.000
		INSTALACION ELECTRICA				-
		SECTOR EXTERIOR				-
40	72102201-015	**A)** DESMONTE DE COLUMNAS DE KARANDA"Y" DE ALUMBRADO PUBLICO CON RECUPERACION DE ACCESORIOS Y CABLEADO	UN	9	180.000	1.620.000
41	72102201-011	**B)** PROVISION **Y** MONTAJE DE COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO CON CABLE DE MEDIA TENSION E INSTALACION DE CRUZETAS Y AISLADORES.	UN	9	900.000	8.100.000
42	72102201-002	**C)** PROVISION Y COLOCACION DE LUZ P/ALUMBRADO PUBLICO HPIT 400W.CON LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES	UN	5	540.000	2.700.000
		D) - MANTENIMIENTO GRAL. DE TABLERO PRINCIPAL.				-
43	72102201-015	**D.1** DESMONTE DE LL.T.M FUSIBLES Y MONTAJE DE 5 TM INDUSTRIAL 3 X 175 AM	UN	5	800.000	4.000.000
44	72102201-013	**D.2.** ADAPTACIÓN DE 5 RIELERAS INDUSTRIAL AL TABLERO GENERAL	UN	5	100.000	500.000
45	72102201-015	**D. 3** DESMONTE DE LL.T.M. FUSIBLE Y MONTAJE DE UNA LLAVE INDUSTRIAL 3 X 630 AMPER	UN	1	2.200.000	2.200.000
		E) - MANTENIMIENTO GRAL. DE TABLERO SECCIONAL ADMINISTRATIVO				-
46	72102201-016	**E.1)**DESMONTE Y PROVISION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE ADMINISTRACIÓN HASTA CAJA DE DISTRIBUCION DE 4 OFICINAS (2-4-6 MM)	ML	130	28.000	3.640.000
47	72102201-016	**E.2)**DESMONTE Y PROVISION DE CABLES P /CIRCUITO DE LUZ	ML	130	12.500	1.625.000
48	72102201-016	**E.3)**DESMONTE Y PROVISION DE CABLES P /CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO.	ML	130	25.000	3.250.000
49	72102201-016	**E.4)**DESMONTE Y PROVISION DE CABLES P /CIRCUITO DE COMPUTADORA.	ML	130	12.500	1.625.000
50	72102201-012	**E.5)**DESMONTE Y PROVISION DE LLAVE TERMOMAGNÉTICA DEL TABLERO SECCIONAL ADMINISTRATIVO (10-16-25 AMP)	UN	25	60.000	1.500.000
		F) MANTENIMIENTO GENERAL DE TABLERO SECCIONAL(SECTOR LABARATORIO)				-
51	72102201-016	**F.1)** DESMONTE Y PROVISION DE CABLE ALIMENTADOR PRINCIPAL AL TERMOCALEFÓN.	ML	30	25.000	750.000
52	72102201-016	**F.2)** DESMONTE Y PROVISION DE CABLE ALIMENTADOR PRINCIPAL A DUCHA ELECTRICA.	ML	30	25.000	750.000
53	72102201-016	**F.3)** DESMONTE Y PROVISION DE CABLE P/CIRCUITO DE LUZ.	ML	120	12.500	1.500.000
54	72102201-003	**F.4)** DESMONTE Y PROVISION DE PLACA DE LLAVE, PICO DE LUZ Y TOMA COMÚN	UN	30	25.000	750.000
55	72102201-003	**F.5)** LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE REGISTRO C/PROVISION Y COLOCACION DE TAPA DE HºAº- EXTERIOR	UN	2	100.000	200.000
		SECTOR ASERRADERO:				-
56	72102201-012	EN TABLERO PRINCIPAL DESCONECTAR EL ALIMENTADOR PRINCIPAL 4 X 16 MM QUE VA AL ASERRADERO APROX.40 MTS. GLOBAL	UN	1	180.000	180.000
		SECTOR VIVIENDA				-
57	72102201-010	**A)** DESMONTE Y PROVISION DE ALUMBRADO PUBLICO DE 250 W. CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES.	UN	2	235.000	470.000
58	72102201-012	**B)** PROVISION Y MONTAJE DE TABLERO EXTERNO DE 24 TM, GLOBAL	UN	1	480.000	480.000
		OTROS				-
59	76111501-001	LIMPIEZA, DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA C/ RETIRO DE ESCOMBROS (GLOBAL)	UN	1	280.000	280.000
TOTAL LOTE 2						**295.623.000**
TOTAL GENERAL (LOTE 1 + LOTE 2)						**513.711.000**