MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REPARACIÓN DE TECHOS DE 4 AULAS P.A. ESC. BAS. Nº3652 SAN JOSE OBRERO con ID: 366963

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					SD INGENIERIA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	**Restauracion de aulas, (TRABAJOS PRELIMINARES)**	Unidad Medida Global	1		0
1.1		despeje de techo existente (tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	406	35,000	14,210,000
1.2		despeje de artefactoss electricos de 4 aulas	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000
2	72102802-003	**Restauracion de aulas, (TECHO)**	Unidad Medida Global	1		0
2.1		reposicion de techo: cambio total de tejas, reutilizacion de tejuelones y cambio de tirantes existente en mal estado	Metros cuadrados	406	204,000	82,824,000
3	72102802-003	**Restauracion de aulas, (PINTURAS)**	Unidad Medida Global	1		0
3.1		de techo tejuelones y tirante con barniz	Metros cuadrados	368	23,000	8,464,000
3.2		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	132	15,000	1,980,000
4	72102802-003	**Restauracion de aulas, (DESAGUE PLUVIAL)**	Unidad Medida Global	1		0
4.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	Metro lineal	132	42,000	5,544,000
5	72102802-003	Restauracion de aulas, (REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS EXISTENTES: ARTEFACTOS FLUORESCENTE, VENTILADORES	Unidad Medida Global	1	5,000,000	5,000,000
6	72102802-003	Restauracion de aulas, (LIMPIEZA FINAL)	Unidad Medida Global	1	1,500,000	1,500,000
7	72102802-003	Restauracion de aulas, (OBRADOR)	Unidad Medida Global	1	1,174,500	1,174,500
8	72102802-003	Restauracion de aulas, (CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00X2,00),M chapa nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25X25), M BASE DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM ALTURA 4,00 M	Unidad Medida Global	1	1,458,000	1,458,000
9	72102802-003	Restauracion de aulas, (VALLADO PROTECCION DE OBRA)	Unidad Medida Global	1	688,500	688,500
					Precio Total	124,843,000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC