MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 67/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE HUGO FABIÁN FLORENCIAÑEZ, TRAMO: 783 Y ÁREA NO CENSADA CÑIA. 8° YBYRARO, BARRIO SAN RAFAEL; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2857 CÑIA. 4° COSTA SALINARES, BARRIO PIRO'Y - ID Nº 365.440

OFERENTE					ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES DE ROMAN IBARS RUC: 1256450-8	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE HUGO FABIÁN FLORENCIAÑEZ, TRAMO: 783 Y ÁREA NO CENSADA CÑIA. 8° YBYRARO, BARRIO SAN RAFAEL**	**Unidad Medida Global**	**1**	**44.000.000**	**44.000.000**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	750	750	562.500
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	850.000	850.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	300	27.000	8.100.000
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	750	42.500	31.875.000
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	750	2.500	1.875.000
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	75	7.500	562.500
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	175.000	175.000
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2857 CÑIA. 4° COSTA SALINARES, BARRIO PIRO'Y**	**Unidad Medida Global**	**1**	**30.000.000**	**30.000.000**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	538	750	403.500
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	850.000	850.000

MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 67/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE HUGO FABIÁN FLORENCIAÑEZ, TRAMO: 783 Y ÁREA NO CENSADA CÑIA. 8º YBYRARO, BARRIO SAN RAFAEL; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2857 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO PIRO'Y - ID Nº 365.440

OFERENTE					ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES DE ROMAN IBARS RUC: 1256450-8	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	136	27.000	3.672.000
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	538	42.500	22.865.000
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	538	2.500	1.345.000
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	34	7.500	255.000
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	609.500	609.500
TOTAL						**74.000.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ