SERVICIO DE CARTELERIA PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO						
		MIX S.R.L.				
Item	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	Estructura para cartel tipo BLACKLIGHT, tamaño 1.00 x 1.00 mts, con estructura de caños 25 x 25, pared de 1.20, con remaches , tratamiento antióxido a la chapa negra Nº 22, pintado con pintura automotiva negra, con soportes para colgado, tubos fluorescentes, arrancadores y reactancias Phillips, perfilaría de aluminio en todo el contorno del cartel. Sin costo de colocación para la Casa Matriz, Agencias y Oficinas Periféricas del área Metropolitana.	1	Mix	Nacional	1.387.865	1.387.865
2	Colocación de Cartelería y Ploteados desde 30 a 150 Km. de distancia de la casa Matriz.	1	Mix	Nacional	1.235.000	1.235.000
3	Colocación de Cartelería y Ploteados desde 151 a más 350 Km. de distancia de la casa Matriz	1	Mix	Nacional	2.275.000	2.275.000
4	Estructura para cartel tipo FRONTLIGHT, tamaño 1.00 x 1.00 mts, con estructura de caños 25 x 25, pared de 1.20, costillas de caños 25 x25, pintados con pintura automotiva negra, con soportes para colgado y perfilaría en todo el contorno del cartel Sin costo de colocación para la Casa Matriz, Agencias y Oficinas Periféricas del área Metropolitana.	1	Mix	Nacional	555.250	555.250
5	Colocación de Cartelería y Ploteados desde 30 a 150 Km. de distancia de la casa Matriz.	1	Mix	Nacional	1.235.000	1.235.000
6	Colocación de Cartelería y Ploteados desde 151 a más 350 Km. de distancia de la casa Matriz.	1	Mix	Nacional	2.275.000	2.275.000
7	Impresión Digital en tela vinílico BACKLIGHT, de 510 grs. (16 onzas), en alta definición a 1.440 dpi, tamaño 1.00 x 1.00 mts.	1	Mix	Nacional	100.100	100.100
8	Impresión Digital en tela vinílica BLOCKOUT, de 440 grs. (15 onzas), en alta definición a 1.440 dpi, tamaño 1.00 x 1.00 mts.	1	Mix	Nacional	143.000	143.000
9	Impresión Digital en adhesivo vinílica LG PRINTABLE, en alta definición a 1.440 dpi, tamaño 1.00 x 1.00 mts	1	Mix	Nacional	100.100	100.100