República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO										
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº49/2014, PARA LA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE YEGROS ENTRE TACUARY Y TRINIDAD", ID N°283.421					SAN RAFAEL CONSTRUCCIONES		GARAY CONSTRUCCIONES		J.AGUAYO CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO	RUBRO	unidad	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.	PRECIO U.	PRECIO T.	PRECIO U.	PRECIO T.
1	72131601-002	Replanteo general y fijacion de cotas	m2	800	6.000	4.800.000	5.500	4.400.000	7.500	6.000.000
2	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora	m2	800	700	560.000	400	320.000	600	480.000
3	72101703-004	Construccion de cordon cuneta según detalle,H°= 1:2:4	ml	192	54.500	10.464.000	49.000	9.408.000	51.200	9.830.400
4	72131601-004	Canal de dasague pluvial con muro de PBC piso, de H° simple sin tapa de H°A° hasta 1.2 de profundidad	ml	6	135.000	810.000	120.000	720.000	115.000	690.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL B... Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa

5	72131701-002	Empedrado de piedra roja, o piedra negra basaltica ,sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra,y compacta con pison a mano, y terminacion con vibrocompactador de 7.000 kg. Minimo.	m2	800	40.000	32.000.000	43.200	34.560.000	42.500	34.000.000
6	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros	global	1	250.000	250.000	175.000	175.000	210.000	210.000
		TOTAL				***48.884.000***		49.583.000		51.210.400

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de

CARLOS A. BAREIRO
Encargado de UOC