MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Anexo al Decreto 3866/2010

			NARANJAL INGENIERIA			METALURGICA NUÑEZ			METALURGICA PIRAPÓ		
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P.U	P.T.	Cantidad	P.U	P.T.	Cantidad	P.U	P.T.
1	**Trabajos preliminares**										
1.1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Gl	1,00	1.170.000	1.170.000	1,00	1.209.000	1.209.000	1,00	1.300.000	1.300.000
2	**Mejoras en Capilla**										
2.1	Limpieza de la zona de Obra	m²	150	3.600	540.000	150	3.720	558.000	150	4.000	600.000
2.2	Cambio de Cieloraso de machimbre de pino de 1ra	m²	84,35	54.000	4.554.900	84,35	55.800	4.706.730	84,35	60.000	5.061.000
2.3	Pintura de Cielorraso con barniz marino 3 manos	m²	84,35	18.000	1.518.300	84,35	18.600	1.568.910	84,35	20.000	1.687.000
2.4	Reparación de techo existente	Gl	1	675.000	675.000	1	697.500	697.500	1	750.000	750.000
2.5	Techo de Estructura de madera tejas francesas sobre losa existente	m²	9	225.000	2.025.000	9	232.500	2.092.500	9	250.000	2.250.000
2.6	Provisión y colocación Cenefa de chapa Galvanizada N°24	ml	22,25	58.500	1.301.625	22,25	60.450	1.345.013	22,25	65.000	1.446.250
2.7	Provisión y Colocación de Canaleta de Chapa Galvanizada N°24 desarrollo N°33	ml	24,7	58.500	1.444.950	24,7	60.450	1.493.115	24,7	65.000	1.605.500
2.8	Provisión y Colocación Bajada de Chapa Galvanizada N°24 desarrollo N°40	ml	9,4	58.500	549.900	9,4	60.450	568.230	9,4	65.000	611.000
2.9	Mampostería de ladrillo común de 0,15 junta 2cm. Dos.: 1:2:10	m²	3,1	72.000	223.200	3,1	74.400	230.640	3,1	80.000	248.000
2.10	Mampostería de ladrillo común de 0,20 junta 2cm. Dos.: 1:2:10	m²	1,1	99.000	108.900	1,1	102.300	112.530	1,1	110.000	121.000
2.11	Estructura de H° A° - Zapata, encadenados, columnas	m³	2,3	1.350.000	3.105.000	2,3	1.425.000	3.277.500	2,3	1.500.000	3.450.000
2.12	Pintura de paredes con latex acrílico semi brillo lavable exterior	m²	112	23.625	2.646.000	112	24.413	2.734.256	112	26.250	2.940.000
2.13	Pintura de paredes con latex acrílico semi brillo lavable interior	m²	90	23.625	2.126.250	90	24.413	2.197.170	90	26.250	2.362.500
2.14	Aberturas tipo balancin con cristales de colores translúcidos	m²	1,9	369.000	701.100	1,9	381.300	724.470	1,9	410.000	779.000
2.15	Pintura y mantenimiento de aberturas de madera	Gl	1	504.000	504.000	1	520.800	520.800	1	560.000	560.000
2.16	Pintura y mantenimiento de aberturas tipo balancin. Cambio de cristales rotos	Gl	1	405.000	405.000	1	418.500	418.500	1	450.000	450.000
2.17	Provisón y colocación de campana de bronce. Con sistema para hacer sonar	un	1	2.250.000	2.250.000	1	2.325.000	2.325.000	1	2.500.000	2.500.000
2.18	Provisón y colocación de cruz en el techo	un	1	900.000	900.000	1	930.000	930.000	1	1.000.000	1.000.000

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Unidad Operativa de Contrataciones
PIRAPO - ITAPUA

2.19	Base, mampostería de nivelación, contrapiso y piso con baldosones de hormigón antideslizante en piso perimetral	m²	63,72	81.000	5.161.320	63,72	83.700	5.333.364	63,72	90.000	5.734.800
2.20	Instalación eléctrica, ductos, cableado , tablero, cajitas, punto y toma, luces led calida de 12w Cant.20	Gl	1	3.015.000	3.015.000	1	3.115.500	3.115.500	1	3.350.000	3.350.000
2.21	Base, mampostería de nivelación, contrapiso y piso con baldosones de hormigón antideslizante en piso de acceso a la capilla. Realizar canteros laterales	m²	20,5	85.500	1.752.750	20,5	88.350	1.811.175	20,5	95.000	1.947.500
2.22	Acondicionamiento de Acceso vehicular y peatonal 7x4,30 de H°.	Gl	1	3.600.000	3.600.000	1	3.800.000	3.800.000	1	4.000.000	4.000.000
3	**Cantina y cocina**										
3.1	Limpieza y preparación del terreno	m²	45	3.600	162.000	45	3.720	167.400	45	4.000	180.000
3.2	Replanteo	m²	45	4.500	202.500	45	4.650	209.250	45	5.000	225.000
3.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m³	6,64	225.000	1.494.000	6,64	232.500	1.543.800	6,64	250.000	1.660.000
3.4	Encadenados de H° A° y cargado de columnas	m³	3,17	1.170.000	3.708.900	3,17	1.209.000	3.832.530	3,17	1.300.000	4.121.000
3.5	Muros de nivelacion De 0,30 cm.	m²	14,5	108.000	1.566.000	14,5	111.600	1.618.200	14,5	120.000	1.740.000
3.6	Relleno y apisonado de interiores	m³	13,5	85.050	1.148.175	13,5	87.885	1.186.448	13,5	94.500	1.275.750
3.7	Aislacion Asfaltica De paredes	m²	14,94	51.975	776.507	14,94	53.708	802.398	14,94	57.750	862.785
3.8	Muros de elevacion De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados de 6 agujeros de 1ra calidad	m²	56,34	81.000	4.563.540	56,34	83.700	4.715.658	56,34	90.000	5.070.600
3.9	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	26	13.500	351.000	26	13.950	362.700	26	15.000	390.000
3.10	Techo De chapas de Zinc N°26 sobre estructura metálica reticulada similar al existente. Incluye columnas reticuladas.	m²	47	117.000	5.499.000	47	120.900	5.682.300	47	130.000	6.110.000
3.11	Revoque De paredes interior y exterior a una cap	m²	56,34	25.515	1.437.515	56,34	26.366	1.485.460	56,34	28.350	1.597.239
3.12	Contrapiso de H° de cascotes	m²	45	37.800	1.701.000	45	39.060	1.757.700	45	42.000	1.890.000
3.13	Carpeta Cementicia, esp. 2cm y Piso Cerámico Antideslizante PEI V	m²	45	75.600	3.402.000	45	78.120	3.515.400	45	84.000	3.780.000
3.14	Provisión y colocación de Zócalo cerámico Antideslizante PEI V	ml	34	18.000	612.000	34	18.600	632.400	34	20.000	680.000
3.15	Puerta de Chapa de Zinc doblada de 0,90 con marco	un	2	855.000	1.710.000	2	950.000	1.900.000	2	950.000	1.900.000
3.16	Ventanas tipo balancines	m²	2,5	274.050	685.125	2,5	283.185	707.963	2,5	304.500	761.250
3.17	Ventanas de Chapa de zinc proyectante con marco	un	2	765.000	1.530.000	2	850.000	1.700.000	2	850.000	1.700.000
3.18	Mesada de H°	m³	0,45	1.170.000	526.500	0,45	1.300.000	585.000	0,45	1.300.000	585.000
3.19	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento -	ml	24,4	11.340	276.696	24,4	11.718	285.919	24,4	12.600	307.440
3.20	Pintura De paredes con latex acrílico semi brillo lavable	m²	33,84	23.625	799.470	33,84	24.413	826.136	33,84	26.250	888.300
3.21	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintét	un	6	135.000	810.000	6	139.500	837.000	6	150.000	900.000
3.22	Pintura De ladrillos vistos con látex cerámica y protector acrílico	m²	56,34	23.625	1.331.033	56,34	24.413	1.375.428	56,34	26.250	1.478.925

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Dpto. Operativa de Contrataciones
PIRAPO - ITAPUA

3.23	Revestimiento De azulejos de 0,30 x 0,60 cm. En cocina y mesadas	m²	9,02	56.700	511.434	9,02	58.590	528.482	9,02	63.000	568.260
3.24	Vidrios dobles	m²	2,5	94.500	236.250	2,5	97.650	244.125	2,5	105.000	262.500
3.25	Instalación eléctrica, acometida subterránea Cable NYY 2x6mm², ductos, cableado , tablero tipo din de 18 modulos, cajitas, punto y toma, luces de 105W bajo consumo	Gl	1	2.250.000	2.250.000	1	2.325.000	2.325.000	1	2.500.000	2.500.000
3.26	Instalacion sanitaria - Agua corriente - desague cloacal. Incluye pileta de acero inoxidable de 2 bachas y un canilla pico largo de 1ra calidad	Gl	1	1.620.000	1.620.000	1	1.800.000	1.800.000	1	1.800.000	1.800.000
3.27	Cámara séptica	un	1	1.080.000	1.080.000	1	1.200.000	1.200.000	1	1.200.000	1.200.000
3.28	Pozo absorbente	un	1	1.350.000	1.350.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000
3.29	Provisión y Colocación de Canaleta de Chapa Galvanizada N°24 desarrollo N°33	ml	10	42.525	425.250	10	43.943	439.430	10	47.250	472.500
3.30	Provisión y Colocación Bajada de Chapa Galvanizada N°24 desarrollo N°40	ml	6	51.975	311.850	6	53.708	322.248	6	57.750	346.500
3.31	Base, mampostería de nivelación, contrapiso y piso con baldosones de hormigón antideslizante en piso debajo de techo existente	m²	97,4	81.000	7.889.400	97,4	83.700	8.152.380	97,4	90.000	8.766.000
3.32	Base, mampostería de nivelación, contrapiso y piso con baldosones de hormigón antideslizante en piso perimetral y de conexión entre bloques	m²	94,31	81.000	7.639.110	94,31	83.700	7.893.747	94,31	90.000	8.487.900
3.33	Carteles indicativos de cantina y cocina	un	2	81.000	162.000	2	83.700	167.400	2	90.000	180.000
4	**Sanitarios**										
4.1	Limpieza y preparación del terreno	m²	21,31	3.600	76.716	21,31	3.720	79.273	21,31	4.000	85.240
4.2	Replanteo	m²	21,31	4.500	95.895	21,31	4.650	99.092	21,31	5.000	106.550
4.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m³	5,76	225.000	1.296.000	5,76	232.500	1.339.200	5,76	250.000	1.440.000
4.4	Encadenados de H° A° Inferior y Superior	m³	1,52	1.170.000	1.778.400	1,52	1.235.000	1.877.200	1,52	1.300.000	1.976.000
4.5	Muros de nivelacion De 0,30 cm.	m²	14,41	108.000	1.556.280	14,41	111.600	1.608.156	14,41	120.000	1.729.200
4.6	Relleno y apisonado de interiores	m³	6,4	85.050	544.320	6,4	87.885	562.464	6,4	94.500	604.800
4.7	Aislacion asfaltica De paredes	m²	12,97	51.975	674.116	12,97	53.708	696.593	12,97	57.750	749.017
4.8	Muros de elevacion De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados de 6 agujeros de 1ra calidad	m²	76,61	81.000	6.205.410	76,61	83.700	6.412.257	76,61	90.000	6.894.900
4.9	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	20	13.500	270.000	20	13.950	279.000	20	15.000	300.000
4.10	Techo De chapas de Zinc N°26 sobre estructura metáica de Perfiles	m²	25,62	117.000	2.997.540	25,62	120.900	3.097.458	25,62	130.000	3.330.600
4.11	Revoques De paredes interior y exterior a una ca	m²	102,76	25.515	2.621.621	102,76	26.366	2.709.370	102,76	28.350	2.913.246
4.12	Contrapiso de H° de cascotes	m²	21,31	37.800	805.518	21,31	39.060	832.369	21,31	42.000	895.020
4.13	Carpeta Cementicia, esp. 2cm y Piso Cerámico Antideslizante PEI V	m²	31,31	75.600	2.367.036	31,31	78.120	2.445.937	31,31	84.000	2.630.040

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION D.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Unidad Operativa de Contrataciones
PIRAPO - ITAPUA

4.14	Provisión y colocación de Zócalo cerámico Antideslizante PEI V	ml	21,2	18.000	381.600	21,2	18.600	394.320	21,2	20.000	424.000
4.15	Abertura de madera - Puerta tablero	m²	3,36	675.675	2.270.268	3,36	750.750	2.522.520	3,36	750.750	2.522.520
4.16	Para boxes puerta placa de cedro	un	3	425.250	1.275.750	3	472.500	1.417.500	3	472.500	1.417.500
4.17	Marco de lapacho para puerta tablero	un	2	405.000	810.000	2	450.000	900.000	2	450.000	900.000
4.18	Marco de lapacho para box de baño	un	3	261.000	783.000	3	269.700	809.100	3	290.000	870.000
4.19	Ventanas tipo balancines	m²	1,6	274.050	438.480	1,6	283.185	453.096	1,6	304.500	487.200
4.20	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento -	ml	11,2	11.340	127.008	11,2	11.718	131.242	11,2	12.600	141.120
4.21	Pintura De paredes con latex acrílico semi brillo lavable	m²	66,7	23.625	1.575.788	66,7	24.413	1.628.347	66,7	26.250	1.750.875
4.22	Pintura De aberturas de madera con barníz marir	m²	6,36	20.790	132.224	6,36	21.483	136.632	6,36	23.100	146.916
4.23	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintét	m²	1,6	16.065	25.704	1,6	16.601	26.562	1,6	17.850	28.560
4.24	Pintura De ladrillos vistos con látex cerámica y protector acrílico	m²	32,52	23.625	768.285	32,52	24.413	793.911	32,52	26.250	853.650
4.25	Revestimiento De azulejos de 0,30 x 0,60 cm.	m²	36,06	56.700	2.044.602	36,06	58.590	2.112.755	36,06	63.000	2.271.780
4.26	Vidrios dobles	m²	1,6	94.500	151.200	1,6	97.650	156.240	1,6	105.000	168.000
4.27	Instalación eléctrica, ductos, tablero, cajitas, punto y toma, luces de bajo consumo de 45W.	Gl	1	450.001	450.001	1	475.000	475.000	1	500.001	500.001
4.28	Instalacion Sanitaria - Agua corriente - desague cloacal	Gl	1	1.125.000	1.125.000	1	1.250.000	1.250.000	1	1.250.000	1.250.000
4.29	Artefactos sanitarios: 3 inodoros con porta rollo, 2 minguitorio con llave de paso cada uno, 2 lavamanos pedestal con canilla	Gl	1	3.150.000	3.150.000	1	3.500.000	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000
4.30	Cámara séptica	un	1	1.080.000	1.080.000	1	1.200.000	1.200.000	1	1.200.000	1.200.000
4.31	Pozo absorbente	un	1	1.350.000	1.350.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000
4.32	Provisión y Colocación de Canaleta de Chapa Galvanizada N°24 desarrollo N°33	ml	8,4	42.525	357.210	8,4	47.250	396.900	8,4	47.250	396.900
4.33	Provisión y Colocación Bajada de Chapa Galvanizada N°24 desarrollo N°40	ml	6	51.975	311.850	6	57.750	346.500	6	57.750	346.500
4.34	Provisión y colocación de cenefa metálica	ml	12,84	42.525	546.021	12,84	47.250	606.690	12,84	47.250	606.690
4.35	Base, mampostería de nivelación, contrapiso y piso con baldosones de hormigón antideslizante en piso perimetral	m²	23,4	81.000	1.895.400	23,4	83.700	1.958.580	23,4	90.000	2.106.000
4.36	Carteles indicativos de sanitarios	un	4	81.000	324.000	4	83.700	334.800	4	90.000	360.000
5	**Terminación de Obra**										
5.1	Limpieza Final de Obra	Un	1	585.000	585.000	1	726.472	726.472	1	650.000	650.000
Total					**141.293.992**			**147.887.340**			**156.993.324**

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Unidad Operativa de Contrataciones
PIRAPO - ITAPUA