TETÃ NANGAREKO MOTENONDEHA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Comité de Evaluación

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 - 08

Contratación Directa Nº 24/2017 "Mantenimiento y Reparacion del Salon de los Proceres del MDN"

						JCR CONSTRUCCIONES S.A		DECOVIP de Jorge Alberto del Padre Gomez		SOLUCIONES INTEGRALES de Guillermo León	
Items	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Cant**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio Total (IVA incluido)****	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio Total (IVA incluido)****	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio Total (IVA incluido)****
APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN											
1	**72102802-001**	**Restauracion y/o reparacion de edificio**	**1**	**Unidad**	**Unidad**	**131.958.640**	**131.958.640**	**151.752.340**	**151.752.340**	**156.749.939**	**156.749.939**
1.1		Reparacion de sistema de desague pluvial de la terraza del edificio sede	70	metro cuadrados	Unidad	26.791	1.875.370	30.809	2.156.630	31.800	2.226.000
1.2		Desmonte del cortinado con dosel, existente. Traslado y reubicacion de los desperdicios alugar asignado para la fiscalizacion. Limpieza diaria de zona de obra	73	metro cuadrados	Unidad	35.000	2.555.000	40.250	2.938.250	41.650	3.040.450
1.3		Desmonte del cielo razo y todos los artefactos y circuito electrico existente.h: 5,62 m. Traslado y ubicación de los desperdicios a lugar asignado para la fiscalizacion. Limpieza diaria de zona de obra	150	metro cuadrados	Unidad	16.668	2.500.200	19.168	2.875.200	18.000	2.700.000
1.4		Desmonte de aberturas vidriadas existentes.Traslado y ubicación de los desperdicios a lugar asignado para la fiscalizacion. Limpieza diaria de zona de obra	5	Unidad	Unidad	195.350	976.750	224.652	1.123.260	232.467	1.162.335

1.5	Terminacion de muros en mochetas, enduidos y pintura latex, con color a elegir h: 5,62m	65	metro lineal	Unidad	45.895	2.983.175	52.779	3.430.635	54.615	3.549.975
1.6	Intalacion electrica - circuito de cableado para llaves, toma y artefactos según diseño luminico. Alimentacion independiente con sistema de proteccion termica desde el tablero seccional	5	Unidad	Unidad	418.595	2.092.975	481.384	2.406.920	498.128	2.490.640
1.7	Intalacion de circuito de cableado y artefactos para sonido según diseño	1	Unidad	Unidad	418.595	418.595	481.384	481.384	498.128	498.128
1.8	Intalacion de circuito de cableado y artefactos para prevencion de incendio según diseño	1	Unidad	Unidad	418.595	418.595	481.384	481.384	498.128	498.128
1.9	Reacondicionamiento completo, con servicio de mantenimiento - incluido del sistema de refrigeracion central, readecuacion y cambio total de ductos y rejillas en el salon	1	Unidad de medida global	Unidad	30.000.000	30.000.000	34.500.000	34.500.000	35.700.000	35.700.000
1.10	Provision y colocacion de cielo razo de durlock, en el area central según diseño. Considerar colocacion de artefactos de iluminacion.	150	metro cuadrados	Unidad	190.000	28.500.000	218.500	32.775.000	226.100	33.915.000
1.11	Gargantas para cielo razo, h: 5,62 m	42	metro lineal	Unidad	120.000	5.040.000	138.000	5.796.000	142.800	5.997.600
1.12	Buñas para borde de cielo razo	51,5	metro lineal	Unidad	21.000	1.081.500	24.150	1.243.725	24.990	1.286.985
1.13	Provision y colocacion de artefactos electricos de gran porte, lampara led.	6	Unidad	Unidad	1.800.000	10.800.000	2.070.000	12.420.000	2.142.000	12.852.000
1.14	Provision y colocacion de artefactos electricos tipo spot, lampara led de 20w en el cielo razo.	24	Unidad	Unidad	200.000	4.800.000	230.000	5.520.000	238.000	5.712.000

1.15	Provision y colocacion de artefactos electricos tipo led, lampara de 50w/220 para escenario y mural.	6	Unidad	Unidad	336.100	2.016.600	386.515	2.319.090	399.959	2.399.754
1.16	Provision y colocacion de artefactos electricos tipo spot, lampara led de 20w en la garganta del cielo razo.	20	Unidad	Unidad	200.000	4.000.000	230.000	4.600.000	238.000	4.760.000
1.17	Enduido y pintura latex interior de muros. Color a elegir	142	metro cuadrados	Unidad	22.640	3.214.880	26.036	3.697.112	26.942	3.825.764
1.18	Enduido y pintura latex interior de cielo razo. Color a elegir	150	metro cuadrados	Unidad	23.420	3.513.000	26.933	4.039.950	27.870	4.180.500
1.19	Provision y colocacion de ventanas fijas - corredizas según diseño, con pasador, bandolerolas fijas, en vidrio templado, 8mm color bronce	43,4	metro cuadrados	Unidad	580.000	25.172.000	667.000	28.947.800	690.200	29.954.680
TOTAL IVA INCLUIDO						**131.958.640**		**151.752.340**		**156.749.939**

ARQ HUGO SANTIAGO ANTONIOLI
Presidente - Comité de Evaluación

CNEL DCEM FREDY JARA
Secretario - Comité de Evaluación

ABOG. ENRIQUE JOSE MELGAREJO
Miembro - Comité de Evaluación

FP LUIS LEON
Miembro - Comité de Evaluación

FP MIGUEL ANGEL INSFRAN
Miembro - Comité de Evaluación

CNEL DCEM JULIO MARTINEZ
Miembro - Comité de Evaluación

ARQ ROSA CAROLINA ALVARENGA DE PAMPLIEGA
Miembro - Comité de Evaluación