CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIONES VARIAS A SER EFECTUADAS EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO con ID: 334253

OFERENTE Nº 1 MLLV CONSTRUCTORA.

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Cata	Descripción del Bien	Unidad de Medida	MARCA	PRECEDENCIA	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALES A CIELO ABIERTO DE PBC EN EL BARRIO SANTO ÁNGEL - ZONA PAI YKUA Y EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO MISIONES	Unidad	N/A	N/A	1	**1.448.582.604**	**1.448.582.604**
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES (EMPEDRADO BARRIO SANTO ANGEL - ZONA PAI YKUA)						
1.1.1		Marcación, replanteo	Metros cuadrados	N/A	N/A	14.173,1	1.500	21.259.680
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	Metros cuadrados	N/A	N/A	5.451,2	1.500	8.176.800
1.1.3		Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	2.210.000	2.210.000
1.1.4		Relleno con destape de cantera en sectores movedizos	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	100.000.000	100.000.000
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO(EMPEDRADO BARRIO SANTO ANGEL - ZONA PAI YKUA)						
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	Metros cuadrados	N/A	N/A	5.560,22	1.700	9.452.374
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	Metros cúbicos	N/A	N/A	1.090,24	45.000	49.060.800
1.3		CORDON (EMPEDRADO BARRIO SANTO ANGEL - ZONA PAI YKUA)						
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50	Metro lineal	N/A	N/A	1.362,8	32.500	44.291.000
1.4		EMPEDRADO (BARRIO SANTO ANGEL - ZONA PAI YKUA)						
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	Metros cuadrados	N/A	N/A	5.451,2	40.500	220.773.600
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	N/A	N/A	5.451,2	2.000	10.902.400
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	Metros cuadrados	N/A	N/A	5.451,2	2.000	10.902.400
1.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES (EMPEDRADO BARRIO SANTO ANGEL - ZONA PAI YKUA)						
1.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	Metros cúbicos	N/A	N/A	272,56	45.000	12.265.200
1.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	Metros cuadrados	N/A	N/A	5.451,2	1.200	6.541.440
1.6		CANAL A CIELO ABIERTO DE HORMIGÓN BARRIO SANTO ANGEL - ZONA PAI YKUA						
1.6.1		Construcción de canal de PBC 0,60*0,50	Metros cúbicos	N/A	N/A	1.003,02	430.000	431.298.600
1.6.2		Excavación y retiro de material.	Metros cúbicos	N/A	N/A	1.608,1	43.000	69.148.300
1.6.3		Loseta para entrada a vivienda (60)	Metros cúbicos	N/A	N/A	27,3	1.900.000	51.870.000
1.7		TRABAJOS PRELIMINARES (CANAL BARRIO SAN RAFAEL)						
1.7.1		Marcación, replanteo planialtimetrico	Metros cuadrados	N/A	N/A	1.040	6.000	6.240.000
1.7.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	Metros cuadrados	N/A	N/A	5.451,2	1.500	8.176.800
1.8		CANAL A CIELO ABIERTO DE HORMIGÓN (BARRIO SAN RAFAEL)						
1.8.1		Construcción de canal de PBC 0,60*0,50	Metros cúbicos	N/A	N/A	652,96	430.000	280.772.800
1.8.2		Excavación y retiro de material.	Metros cúbicos	N/A	N/A	1.046,87	43.000	45.015.410
1.8.3		Loseta para entrada a vivienda (60)	Metros cúbicos	N/A	N/A	22,75	1.900.000	43.225.000
1.8.4		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000
1.8.5		Pontillon de hormigon armado	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	11.000.000	11.000.000
			Precio Total					**1.448.582.604**

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES