MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA MISIONES

Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia N° 302 y Dr. Luis A Riart

Teléf. (083) 240-216

Villa Florida – Misiones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado Construcción de Cocina Comedor Tipología MEC en el Colegio Nacional Florideño con ID: 346845

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					EL SUIZO CONSTRUCCIONES		CCT INGENERIA		ING. JORGE F. DIAZ		FC MULTISERVICIO		RV CONSTRUCCIONES		RHS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENO		COPCI S.A. CONSTRUCTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		**2.750.313**		**2.714.625**		**2.617.500**		**2.281.976**		**2.836.539**		**3.528.125**		
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000	494.000	494.000	480.000	480.000	291.048	291.048	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000
1.2		Replanteo de Obra	Metros cuadrados	93,75	3.150	295.313	3.420	320.625	3.600	337.500	4.032	378.000	6.500	609.375	3.500	328.125	6.200	581.250
1.3		Cartel de Obra de 2,00x1,50m y placa conmemorativa 0,35x0,50m	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.612.903	1.612.903	1.627.164	1.627.164	2.200.000	2.200.000	2.800.000	2.800.000
2	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	1		**3.583.125**		**3.890.250**		**4.725.000**		**4.128.024**		**4.896.014**		**5.040.000**		
2.1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada incluye excavación	Metros cúbicos	15,75	227.500	3.583.125	247.000	3.890.250	300.000	4.725.000	262.097	4.128.028	310.858	4.896.014	320.000	5.040.000	360.000	5.670.000
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1	9.280.250	**9.280.250**		**10.075.700**		**13.500.000**		**9.220.153**		**10.188.562**		**12.375.000**		
3.1		Zapatas de Hormigón de 0,90x0,90m can varillas de 10mm en ambas direcciones cada 10mm	Metros cúbicos	0,85	1.295.000	1.100.750	1.406.000	1.195.100	1.800.000	1.530.000	1.189.065	1.010.705	1.608.962	1.367.618	1.750.000	1.487.500	1.800.000	1.530.000
3.2		Viga Inferior de 0,13x0,27m con 2 varillas de 8mm y 2 varillas de 10mm y estribos de 6mm c/15cm	Metros cúbicos	2,05	1.435.000	2.941.750	1.558.000	3.193.900	2.100.000	4.305.000	1.328.250	2.722.913	1.476.237	3.026.286	1.750.000	3.587.500	1.800.000	3.690.000
3.3		Pilares de Hormigón Armado de 0,25x0,20m, con 4 varillas de 12mm	Metros cúbicos	0,92	1.435.000	1.320.200	1.558.000	1.433.360	2.100.000	1.932.000	1.503.160	1.382.907	1.442.208	1.326.831	2.000.000	1.840.000	1.800.000	1.656.000
3.4		Viga Cumbrera de 0,20x0,45m	Metros cúbicos	0,93	1.435.000	1.334.550	1.558.000	1.448.940	2.100.000	1.953.000	1.503.160	1.397.939	1.746.924	1.624.639	2.000.000	1.860.000	2.000.000	1.860.000
3.5		Viga Superior de 0,13x0,27m con 2 varillas de 8mm y 2 varillas de 10mm y estribos de 6mm c/15cm y según detalles los tramos reforzados	Metros cúbicos	1,8	1.435.000	2.583.000	1.558.000	2.804.400	2.100.000	3.780.000	1.503.160	2.705.688	1.579.549	2.843.188	2.000.000	3.600.000	1.800.000	3.240.000
4	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1	22.908.340	22.908.340		**24.871.912**		**27.656.640**		**22.285.000**		**28.861.076**		**31.863.000**		
4.1		Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo comunes	Metros cuadrados	26,2	122.500	3.209.500	133.000	3.484.600	144.000	3.772.800	100.000	2.620.000	131.148	3.436.078	120.000	3.144.000	85.000	2.227.000
4.2		Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	Metros cúbicos	35	59.500	2.082.500	64.600	2.261.000	60.000	2.100.000	79.032	2.766.120	135.634	4.747.190	90.000	3.150.000	105.000	3.675.000
4.3		Aislación horizontal de paredes de 0,15m en forma de U y L	Metros cuadrados	26,5	18.550	491.575	20.140	533.710	26.400	699.600	26.613	705.245	26.756	709.034	70.000	1.855.000	23.000	609.500
4.4		Mampostería de elevación de 0,15m para revocar	Metros cuadrados	98,5	57.750	5.688.375	62.700	6.175.950	74.400	7.328.400	60.484	5.957.674	59.919	5.902.022	82.000	8.077.000	65.000	6.402.500
4.5		Mampostería de elevación de 0,15m vista a una cara	Metros cuadrados	81	64.750	5.244.750	70.300	5.694.300	78.000	6.318.000	60.484	4.899.204	77.839	6.304.959	95.000	7.695.000	70.000	5.670.000
4.6		Envarillado de aberturas con dos varillas de 8mm y en el antepecho con 2 varillas de 8mm sobrepasando 0,30m a cada lado de la ventana	Metro lineal	35,6	17.150	610.540	18.620	662.872	26.400	939.840	11.976	426.346	21.393	761.591	25.000	890.000	16.000	569.600
4.7		Pilar de mampostería de 0,45x0,45m con ladrillo común a la vista e interior con hormigón armado (4 varillas de 6mm)	Metro lineal	7,5	122.500	918.750	133.000	997.500	168.000	1.260.000	96.774	725.805	132.572	994.290	100.000	750.000	145.000	1.087.500
4.8		Revestimiento con azulejos	Metros cuadrados	5	47.950	239.750	52.060	260.300	78.000	390.000	52.419	262.095	81.317	406.585	90.000	450.000	75.000	375.000
4.9		Vidrios Dobles	Metros cuadrados	12,6	129.500	1.631.700	140.600	1.771.560	144.000	1.814.400	108.387	1.365.676	126.258	1.590.851	140.000	1.764.000	240.000	3.024.000
4.10		Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	Metro lineal	43,4	45.500	1.974.700	49.400	2.143.960	48.000	2.083.200	26.210	1.137.514	67.125	2.913.225	80.000	3.472.000	65.000	2.821.000
4.11		Mesada de cocina y de servicio de granito reconstituido de 0,55m de ancho	Metros cuadrados	1,76	463.750	816.200	503.500	886.160	540.000	950.400	806.452	1.419.356	622.303	1.095.252	350.000	616.000	1.800.000	3.168.000
5	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1	18.062.993	18.062.993		**19.611.249**		**21.797.400**		**31.997.301**		**29.369.432**		**27.781.000**		
5.1		Techo de tejas españolas sobre tirantes de hormigón y tejuelones	Metros cuadrados	106,85	169.050	18.062.993	183.540	19.611.249	204.000	21.797.400	299.460	31.997.301	274.866	29.369.432	260.000	27.781.000	238.000	25.430.300
6	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	6.191.185	6.191.185		**6.721.858**		**7.408.800**		**7.173.648**		**7.612.700**		**8.510.400**		
6.1		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	278	19.950	5.546.100	21.660	6.021.480	24.000	6.672.000	22.320	6.204.960	24.500	6.811.000	28.000	7.784.000	30.000	8.340.000
6.2		Revoque de pilares de HºAº	Metros cuadrados	7,2	25.550	183.960	27.740	199.728	30.000	216.000	38.440	276.768	36.000	259.200	32.000	230.400	40.000	288.000
6.3		Revoque de viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	Metros cuadrados	15,5	29.750	461.125	32.300	500.650	33.600	520.800	44.640	691.920	35.000	542.500	32.000	496.000	40.000	620.000
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1	9.088.555	9.088.555		**9.867.574**		**10.435.200**		**13.204.884**		**15.092.478**		**11.644.600**		
7.1		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	86,8	25.550	2.217.740	27.740	2.407.832	30.000	2.604.000	31.000	2.690.800	40.790	3.540.572	22.000	1.909.600	33.000	2.864.400
7.2		Piso de Baldosa Calcarea	Metros cuadrados	86,8	50.050	4.344.340	54.340	4.716.712	60.000	5.208.000	71.920	6.242.656	91.236	7.919.285	70.000	6.076.000	80.000	6.944.000

7.3		Piso Alisado de Cemento para Guarda Obra, incluye contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	19	47.600	904.400	51.680	981.920	48.000	912.000	136.400	2.591.600	58.081	1.103.539	80.000	1.520.000	30.000	570.000
7.4		Zócalo Calcareo	Metro lineal	71,3	22.750	1.622.075	24.700	1.761.110	24.000	1.711.200	23.560	1.679.828	35.471	2.529.082	30.000	2.139.000	22.000	1.568.600
8	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1	8.382.920	8.382.920		**9.101.456**		**9.693.600**		**7.167.696**		**9.434.284**		**11.357.000**		
8.1		Puerta metálica de 1,20x1,20m - de acuerdo al detalle del plano con chapa Nº20, cerradura con picaporte de alta seguridad y doble perno	Unidad	1	1.411.200	1.411.200	1.532.160	1.532.160	1.620.000	1.620.000	744.000	744.000	2.000.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000
8.2		Puerta metálica de 0,90x1,20m - de acuerdo al detalle del plano con chapa Nº20, cerradura con picaporte de alta seguridad	Unidad	2	940.800	1.881.600	1.021.440	2.042.880	1.080.000	2.160.000	620.000	1.240.000	1.300.000	2.600.000	950.000	1.900.000	1.650.000	3.300.000
8.3		Ventanas C- tipo balancin de 1,50x1,20m	Unidad	7	674.240	4.719.680	732.032	5.124.224	780.000	5.460.000	620.000	4.340.000	539.520	3.776.640	750.000	5.250.000	770.000	5.390.000
8.4		Alfeizar de ventanas con revoque 1:3 (cemento: arena)	Metro lineal	37,8	9.800	370.440	10.640	402.192	12.000	453.600	22.320	843.696	27.980	1.057.644	65.000	2.457.000	19.000	718.200
9	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	7.165.819	7.165.819		**7.788.014**		**7.639.200**		**11.853.904**		**7.734.640**		**9.675.300**		
9.1		Pintura de paredes con pintura látex	Metros cuadrados	278	11.368	3.160.304	12.350	3.433.300	12.000	3.336.000	27.280	7.583.840	12.300	3.419.400	18.000	5.004.000	14.000	3.892.000
9.2		Pintura de paredes y pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	81	9.408	762.048	10.214	827.334	10.800	874.800	16.120	1.305.720	10.500	850.500	18.000	1.458.000	8.000	648.000
9.3		Pintura de estructuras de hormigón con pintura látex	Metros cuadrados	22,7	12.936	293.647	14.100	320.070	13.200	299.640	14.880	337.776	17.950	407.465	20.000	454.000	13.000	295.100
9.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	38	19.208	729.904	20.854	792.452	21.600	820.800	27.280	1.036.640	20.000	760.000	22.000	836.000	15.000	570.000
9.5		h- De pintura de techo al barniz los tejuelones y tirantes de hormigón con pintura látex	Metros cuadrados	106,85	20.776	2.219.916	22.600	2.414.810	21.600	2.307.960	14.880	1.589.928	21.500	2.297.275	18.000	1.923.300	15.000	1.602.750
10	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	6.705.300	6.705.300		**7.280.040**		**7.998.000**		**8.774.240**		**9.293.000**		**9.200.000**		
10.1		Alimentación del Tablero Principal al Tablero Seccional,incluye registro eléctrico	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000	1.900.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000	4.340.000	4.340.000	2.400.000	2.400.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000
10.2		Tablero Seccional para Comando de Luces y Ventiladores de Techo	Unidad Medida Global	1	595.000	595.000	646.000	646.000	720.000	720.000	1.860.000	1.860.000	830.000	830.000	800.000	800.000	2.300.000	2.300.000
10.3		Boca de luz	Unidad	14	68.950	965.300	74.860	1.048.040	84.000	1.176.000	22.320	312.480	98.000	1.372.000	100.000	1.400.000	55.000	770.000
10.4		Boca de tomacorriente normal	Unidad	9	68.950	620.550	74.860	673.740	84.000	756.000	22.320	200.880	98.000	882.000	100.000	900.000	55.000	495.000
10.5		Boca de Ventilador de techo	Unidad	3	86.800	260.400	94.240	282.720	102.000	306.000	22.320	66.960	123.000	369.000	100.000	300.000	70.000	210.000
10.6		Artefactos de iluminación tipo fluorescentes de 3x40w, colgado del techo con planchuelas	Unidad	1	136.500	136.500	148.200	148.200	168.000	168.000	49.600	49.600	190.000	190.000	250.000	250.000	450.000	450.000
10.7		Artefactos de iluminación tipo fluorescentes de 2x40w, colgado del techo con planchuelas	Unidad	8	101.500	812.000	110.200	881.600	114.000	912.000	44.640	357.120	140.000	1.120.000	150.000	1.200.000	420.000	3.360.000
10.8		Artefactos de iluminación tipo fluorescentes de 1x40w, adosado al techo y a las paredes en el exterior	Unidad	5	59.500	297.500	64.600	323.000	72.000	360.000	22.320	111.600	80.000	400.000	100.000	500.000	330.000	1.650.000
10.9		Ventilador de techo tipo pesado de 7 velocidades	Unidad	3	224.000	672.000	243.200	729.600	360.000	1.080.000	409.200	1.227.600	310.000	930.000	450.000	1.350.000	480.000	1.440.000
10.10		Instalación de Agua Corriente frío solo en pileta de Cocina, incluye cañería de alimentación con llave de paso	Unidad Medida Global	1	596.050	596.050	647.140	647.140	720.000	720.000	248.000	248.000	800.000	800.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
11	72131601-9996	Construccion de Lavadero	Unidad Medida Global	1	5.509.600	5.509.600		**3.242.313**		**4.800.000**		**6.696.000**		**4.677.572**		**6.550.000**		
11.1		Desagüe Cloacal de la pileta de Cocina, incluye rejilla de piso sifonada en cocina, cañerías de ventilación, registro desengrasador, pozo absorbente de dia. 2,00m y Prof: 2,50m, cámara séptica de 1,90x1,15m	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	2.689.033	2.689.033	4.200.000	4.200.000	6.076.000	6.076.000	4.167.572	4.167.572	5.200.000	5.200.000	6.200.000	6.200.000
11.2		Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja de acero inoxidable, con sifón	Unidad Medida Global	1	509.600	509.600	553.280	553.280	600.000	600.000	620.000	620.000	510.000	510.000	1.350.000	1.350.000	1.850.000	1.850.000
12	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	370.000	370.000		**335.009**		**420.000**		**559.617**		**450.000**		**400.000**		
12.1		Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros.	Unidad Medida Global	1	370.000	370.000	335.009		420.000	420.000	559.617	559.617	450.000	450.000	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000
					Precio Total	**99.998.399**	**Precio Total**	**105.500.000**	**Precio Total**	**118.691.340**	**Precio Total**	**125.342.443**	**Precio Total**	**130.446.297**	**Precio Total**	**137.924.425**	**Precio Total**	**138.222.700**

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA U.O.C.

Carlos Javier Cabaña
Jefe de la UOC