Municipalidad de Itacurubi del Rosario
Unidad Operativa de Contrataciones
Independencia Nacional Nº 730 c/14 de Mayo Telefax: (041) 210 233

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCCION DE AULA DE EDUC. INICIAL con ID: 365899

					ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de la obra	GL	1	991.200	991.200
1.1		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	70,8	2.000	141.600
1.2		b- Replanteo	M2	70,8	12.000	849.600
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	M3	17,72	450.000	7.974.000
3	72131601-004	Estructura de H° A° :	GL	1	10.036.000	10.036.000
3.1		a- Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	M3	1,29	3.200.000	4.128.000
3.2		b- Zapata y pilar de Hº Aº	M3	0,33	2.100.000	693.000
3.3		c- Encadenado inferior y superior de H°A°	M3	2,98	1.750.000	5.215.000
4	72102504-001	Muros de nivelación :	GL	1	3.043.100	3.043.100
4.1		a- De 0,60 m. para pilares	M2	0,72	340.000	244.800
4.2		b- de 0.45 m.	M2	3,75	250.000	937.500
4.3		c- de 0.30 m.	M2	11,63	160.000	1.860.800
5	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	28,65	98.000	2.807.700
6	72131601-006	Aislación asfaltica :	GL	1	1.692.237	1.692.237
6.1		a- Aislación horizontal	M2	18,51	77.500	1.434.525
6.2		b- De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	M2	3,54	72.800	257.712
7	72102504-001	Muros de elevación :	GL	1	18.637.350	18.637.350
7.1		a- De 0.15 revoque ambas caras	M2	51,75	80.000	4.140.000
7.2		b- De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	M2	37,65	110.000	4.141.500
7.3		c- De 0.30 revoque ambas cara	M2	21,91	145.000	3.176.950
7.4		d- De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	M2	31,72	195.000	6.185.400
7.5		e- Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	ML	4	52.000	208.000
7.6		f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	UN	1	115.000	115.000
7.7		g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	44,7	15.000	670.500
8	72131601-015	Pilares :	GL	1	1.656.000	1.656.000
8.1		a- De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de Hº Aº	ML	9,2	180.000	1.656.000
9	72131601-007	Techo :	GL	1	24.963.000	24.963.000
9.1		Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	94,2	265.000	24.963.000
10	72131601-008	Revoques :	GL	1	9.734.419	9.734.419
10.1		a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	M2	215,38	26.000	5.599.880
10.2		b- De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40 m.	M2	9,2	72.000	662.400
10.3		c- De cantero con hidrófugo -exterior	M2	7,84	25.700	201.488
10.4		d- De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	M2	22,08	55.600	1.227.648
10.5		e- De nivelacion y de panderete encadenado inferior	M2	10,19	25.700	261.883
10.6		f- De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ML	30,8	24.200	745.360
10.7		g- De mochetas	ML	42,8	24.200	1.035.760
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	67,29	34.300	2.308.047
12	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	67,29	130.000	8.747.700
13	72101607-005	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	36,7	63.500	2.330.450
14	72131601-010	Aberturas de maderas :	GL	1	2.210.000	2.210.000
14.1		a-Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	UN	1	700.000	700.000
14.2		b-Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes	UN	2	400.000	800.000
14.3		c-Puerta placa de abrir 090 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo)	UN	1	710.000	710.000
15	72131601-010	Aberturas metálicas :	GL	1	5.435.000	5.435.000
15.1		a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	UN	1	950.000	950.000
15.2		b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	M2	5,1	350.000	1.785.000
15.3		c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	M2	9	300.000	2.700.000
16	72131601-012	Pinturas :	GL	1	15.467.770	15.467.770
16.1		a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	M2	134,16	19.000	2.549.040
16.2		b-De interior de paredes revocadas al latex	M2	134,16	20.000	2.683.200
16.3		c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	M2	80,39	18.000	1.447.020
16.4		d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	M2	80,39	20.000	1.607.800
16.5		e- Con látex en mampostería vista color ceramico	M2	68,03	20.000	1.360.600
16.6		f- De aberturas metàlicas con sintetico	M2	19,16	33.500	641.860
16.7		g- De madera al barniz con marco y contra marcos	M2	13,42	44.000	590.480
16.8		h- De tejuelones con barniz	M2	82,2	23.000	1.890.600
16.9		i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	59,6	20.200	1.203.920
16.10		j- Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	M2	22,08	20.000	441.600
16.11		k - Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	ML	36,9	28.500	1.051.650
17	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	14,1	165.000	2.326.500
18	72101510-005	Desague Pluvial	GL	1	1.549.800	1.549.800
18.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	36,9	42.000	1.549.800
19	72102503-001	Azulejado en baño	M2	30,57	66.600	2.035.962
20	72131601-012	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	UN	1	1.560.000	1.560.000
21	72131601-9984	Grada de acceso frontal	UN	1	246.000	246.000
22	72131601-9984	Rampa Peatonal	UN	1	492.000	492.000

MUNICIPALIDAD DE ITA... UNIDAD OPERATIVA DE C...

23	72102504-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,04	55.000	1.267.200
24	72131601-011	Instalación sanitaria	GL	1	20.730.000	20.730.000
24.1		a-Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspección y artef. sanitarios	GL	1	10.500.000	10.500.000
24.2		b- Camara Septica 1,15 x 1,90 x 1,20	GL	1	5.700.000	5.700.000
24.3		c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	GL	1	4.530.000	4.530.000
25	72131601-001	Instalaciòn elèctrica	GL	1	4.470.000	4.470.000
25.1		Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	UN	6	80.000	480.000
25.2		Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	UN	2	80.000	160.000
25.3		Alimentación de los circuitos de luces	UN	10	85.000	850.000
25.4		Alimentación de los circuitos de tomas	UN	4	85.000	340.000
25.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	2	85.000	170.000
25.6		Alimentación de los circuitos de A.A	UN	4	190.000	760.000
25.7		Alimentación de los circuitos de ducha electrica	UN	4	190.000	760.000
25.8		Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS	25	38.000	950.000
26	72102201-003	Artefactos elèctricos	GL	1	8.055.000	8.055.000
26.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	4	250.000	1.000.000
26.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galerìa	UN	5	95.000	475.000
26.3		Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	UN	1	130.000	130.000
26.4		Tablero TCV de 2 AG	UN	1	70.000	70.000
26.5		Ventilador de techo de 56"	UN	2	390.000	780.000
26.6		Aire acondicionado de 24.000 BTU/H Sist. Split	UN	1	5.600.000	5.600.000
27	72102504-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	UN	3	190.000	570.000
28	72101510-9998	Extintor de 6 kilos	UN	1	235.000	235.000
29	72131601-013	Limpieza final	M2	70,8	5.000	354.000
					Precio Total	161.925.435

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Nèstor Jose Sanabria Pintos
Responsable UOC