CULTURA
SECRETARIA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN CD Nº 06/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO CABAÑAS DE CAAPUCU – AD REFERENDUM"

ANEXO 1 - CUADRO DE OFERTA AJUSTADA

					ARQ. BENITEZ GAONA	
Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
1	72131601-002	OBRAS VARIAS				
1.1		Movilización Inicial, demarcacion y replanteo obras gral.	Gl	1,00	975.000	975.000
1.2		Cartel metalico indicador de acceso al museo sobre ruta	GL	1,00	2.700.000	2.700.000
1.3		Limpieza Final de obras	GL	1,00	525.000	525.000
2	72102304-002	BAÑO UNIVERSAL (Adosado a baño existente)				
2.1		OBRAS DE ALBAÑILERIA, PISOS Y REVESTIMIENTOS				
2.1.1		Excavacion y cimentacion de piedra bruta colocada	m3	2,25	747.000	1.680.750
2.1.2		Mamposteria de nivelacion de 0,30 m ladrillo comun	m2	5,20	192.750	1.002.300
2.1.3		Mamposteria de elevación de 0.15 m ladrillo comun	m2	29,50	98.100	2.893.950
2.1.4		Aislacion asfaltica horizontal de muros de nivelación	m2	9,40	27.450	258.030
2.1.5		Envarillado de pared altura marcos	ml	9,40	27.844	261.734
2.1.6		Revoque de paredes exterior e interior c/hidrófugo	m2	42,00	32.850	1.379.700
2.1.7		Revoque impermeable bajo revestimiento	m2	18,00	29.550	531.900
2.1.8		Contrapiso Hormigón de cascotes sobre terreno natural	m2	9,50	40.200	381.900
2.1.9		Carpeta alisada de cemento base de piso ceramico	m2	9,50	36.900	350.550
2.1.10		Piso ceramico de alto transito c/pegamento adhesivo	m2	9,50	131.250	1.246.875
2.1.11		Zocalos de piso ceramico cortado y coloc. c/pegamento	m2	5,00	28.350	141.750
2.1.12		Revestimiento con azulejos piso/pared blanco h=2,15 m	m2	18,00	108.150	1.946.700
2.1.13		Listel de color a 1/2 altura	ml	9,00	25.920	233.280
2.2		INSTALACION SANITARIA BAÑO UNIVERSAL				
2.2.1	72102304-002	DESAGUE CLOACAL				
		- para 1 Baño (con 1 lavatorio, 1 inodoro con cisterna alta, 1 Caja sifonada 20x20 c/rejilla de piso y 1 cámara de inspeccion de 60x60x100 cm. conectada al registro más próximo existente)	Gl	1,00	2.190.000	2.190.000
2.2.2	72102304-002	AGUA CORRIENTE				
		- para 1 Baño (con 1 lavatorio y 1 inodoro) desde la red de cañeria de agua corriente existente.	Gl	1,00	2.100.000	2.100.000
2.2.3	72102304-002	ARTEFACTOS SANITARIOS y ACCESORIOS EN BAÑOS				
		- Provision y colocación de artefactos sanitarios losa color blanco en baños (1 inodoro c/cisterna alta y tapa y 1 lavatorio c/pedestal)	Gl	1,00	2.250.000	2.250.000
		- Provisión y Coloc. de 1 Canilla p/lavatorio con pico alto y Accesorios de losa en Baños	Gl	1,00	930.000	930.000
		- Barra de acero inoxidable en puerta de madera	Un	1,00	547.500	547.500
		- Espejo de 50x70 cm	Un	1,00	172.500	172.500
2.3	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION				
2.3.1		Bocas para puntos de luz y toma corriente (electroductos y cableados prolongados desde la instalación electrica del baño existente)	Bcas	5,00	135.000	675.000
2.3.2		Artefactos de iluminacion c/lamparas de bajo consumo	Un	2,00	127.500	255.000
2.4	72131601-007	TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS, TEJUELITAS PRENSADAS Y MADERAMEN DE YBYRAPYTA	m2	10,00	285.000	2.850.000

Abog. Esteban Aranda
Director de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

CULTURA
SECRETARÍA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN CD Nº 06/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO CABAÑAS DE CAAPUCU – AD REFERENDUM"

ANEXO 1 - CUADRO DE OFERTA AJUSTADA

					ARQ. BENITEZ GAONA	
Item	**Código**	**DESCRIPCION**	**Un**	**Cant**	**Pr. Unit**	**Pr. Total c/IVA**
2.5		**CARPINTERIA DE MADERA**				
		Provision y coloc.de puerta placa de madera segun detalle a=1,00 m (Incl. marco, cerradura, herrajes y contramarco)	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
2.6	73121602-007	**CARPINTERIA DE METAL**				
2.6.1		Ventana tipo balancin vidriada de 0,50x0,35 de caño cuadrado con marco de caño de angulo de Hierro	Gl	1,00	480.000	480.000
2.6.2		Revestido de puerta madera, parte inferior ambos lados, c/chapa lisa No 18 y coloc.de barra (ver detalle puerta)	Un	1,00	420.000	420.000
2.7	72131601-012	**PINTURAS Y TRATAMIENTOS**				
2.7.1		Pintura de puertas al barniz con filtro solar semi-mate	m2	4,20	18.750	78.750
2.7.2		Pintura paredes interior y exterior latex pintor	m2	50,20	23.250	1.167.150
2.7.3		Pintura de techo: maderamen y tejuelas al barniz mate	m2	10,75	28.050	301.538
2.7.4		Pintura de abertura metalica c/sintetico semimate, previa base de antioxido	Un	1,00	48.000	48.000
3	72102504-001	**MURO CURVO DE 30MTS**				
3.1		Excavacion y cimentacion de piedra bruta colocada	m3	15,00	897.000	13.455.000
3.2		Muro piedra bruta coloc. a junta tomada a=30cm y h= 2,5m	m2	75,00	262.500	19.687.500
3.3		Limpieza con acido muriatico diluido y tratamiento con silicona de muro de piedra	m2	150,00	23.100	3.465.000
4	72102303-998	**PROVISION E INSTALACION MOTOBOMBA Y TANQUE**				
4.1		Motombomba m 150, 1,5 hp 220V c/instalación dist. Maxima =10,(	Un	1,00	9.750.000	9.750.000
4.2		Tanque de agua de fibra de vidrio de 500 lt. (En reemplazo del existente)	Un	1,00	3.750.000	3.750.000
		TOTAL IVA INCLUIDO				**82.582.356**

Abog. Esteban Aranda
Director de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura