PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

		Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2						Oferente Nº. 3					
		AEQUITECTO RODOLFO AYALA PELZER						CONSTRUCCIONES RIVAS S. A						NELI SERVICIOS (DESCALIFICADO)					
Item	Descripción	Marca	Procd.	Cant.	Unidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procd.	Cant.	Unidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procd.	Cant.	Unidad.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE GRADERIA, EN EL CLUB DE LEONES DE SANTIAGO - MISIONES																		
	TRABAJO PRELIMINARES							TRABAJO PRELIMINARES											
1	Replanteo de Obra	N/A	N/A	240	m2	3.850	924.000	N/A	N/A	240	m2	1.800	432.000						
2	Cartel de Obra (Según esp. Tecnica)	N/A	N/A	1	Un	880.000	880.000	N/A	N/A	1	Un	650.000	650.000						
	MOVIMIENTO DE SUELO							MOVIMIENTO DE SUELO											
3	Excavación para fundaciones	N/A	N/A	48,6	m3	49.500	2.405.700	N/A	N/A	48,6	m3	25.000	1.215.000						
	CIMENTACIONES							CIMENTACIONES											
4	Cimiento de piedra bruta colocada	N/A	N/A	28	m3	231.000	6.468.000	N/A	N/A	28	m3	250.000	7.000.000						
5	Zapatas de Hormigón Armado	N/A	N/A	1,6	m3	1.485.000	2.376.000	N/A	N/A	1,6	m3	1.500.000	2.400.000						
	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO							ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO											
6	Viga inferior de 0,30 x 0,30m	N/A	N/A	120	ml	153.450	18.414.000	N/A	N/A	120	ml	140.000	16.800.000						
7	Pilares de hormigón armado, con 4 varillas de 16 mm con estribos de 6 mm c/ 20 cm	N/A	N/A	51	ml	155.100	7.910.100	N/A	N/A	51	ml	125.000	6.375.000						
8	Viga superior de 12 x 30(empotramiento de baranda metalica superior	N/A	N/A	50	ml	84.150	4.207.500	N/A	N/A	50	ml	70.000	3.500.000						
9	Losas de hormigón armado, esq. 0,12m, con doble parrilla de 5 varillas de 10 mm, 5 varillas de 8 mm y estribos de 6mm cada 20 cm	N/A	N/A	34	m3	1.650.000	56.100.000	N/A	N/A	34	m3	1.700.000	57.800.000						
	MAMPOSTERIAS							MAMPOSTERIAS											
10	Mamposteria de elevación de 0,30 m con ladrillo común, a revocar ambas caras	N/A	N/A	359	m2	143.000	51.337.000	N/A	N/A	359	m2	120.000	43.080.000						

Abg. José D
Respon
GOBERNA

Ing. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

11	Envarillado de mamposterías 2 varrillas de 8 mm	N/A	N/A	562	ml	17.820	10.014.840	N/A	N/A	562	ml	15.000	8.430.000						
	REVOQUES							REVOQUES											
12	Revoque exterior con hidrófugo	N/A	N/A	763	m2	24.750	18.884.250	N/A	N/A	763	m2	24.000	18.312.000						
	BARANDA METÁLICA							BARANDA METÁLICA											
13	Baranda metálica superior, con caños de 11/2 y 1 similar al diseño existente, incluyendo tratamiento antioxido y terminación de pintura sintética	N/A	N/A	100	ml	165.000	16.500.000	N/A	N/A	100	ml	200.000	20.000.000						
14	Baranda metálica en escaleras, con caños de 11/2 y 1 similar al diseño existente, incluye tratamiento antioxido y terminación de pintura sintética	N/A	N/A	17	ml	165.000	2.805.000	N/A	N/A	17	ml	200.000	3.400.000						
	OBRAS DE TERMINACIÓN							OBRAS DE TERMINACIÓN											
15	Linpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	1	gl	773.610	773.610	N/A	N/A	1	gl	606.000	606.000						
	Monto Total, con todos los impuestos incluidos.						**200.000.000**	**Monto Total**					**190.000.000**	**Monto Total**					**0**

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES