ANEXO B-02-08

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax:(0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1 (VIALCONS INGENIERIA)				Empresa 2				
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparacion de terreno.	m2	15,81	5.950	94.070					
2	Replanteo.	m3	15,81	7.900	124.899					
3	Excavacion y carga de cimiento de PBC.	m3	4	449.500	1.798.000					
4	Encadenado HºAº superior de (11x27)	m3	0,51	1.980.000	1.009.800					
5	De 0,30 cm.	m2	7,9	189.000	1.493.100					
6	Relleno y Compactacion.	m2	4,15	141.500	587.225					
7	0,15 Horizontal.	m2	9,4	87.500	822.500					
8	De 0,15 para revocar.	m2	15,28	101.000	1.543.280					
9	Pared que descuento de puertas.	m2	6,02	101.000	608.020					
10	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados .	m2	28	128.500	3.598.000					
11	Techo sobre estructura metalica de perfiles de 80x40x2mm colocados en ambos costados , en el centro y correas clavadores o correas de perfil c de 50x50x2mm con tornillos autoperforantes , se colocaran chapas de zing prepintadas y con aislacion termoacustico de 50mm. Los clavadores no deben superar la separacion de 0,80cm.	m2	24,76	275.000	6.809.000					
12	De paredes interior y exterior a una capa.	m2	69,81	28.000	1.954.680					
13	Moldura lineal en balancines.	ml.	4,4	29.500	129.800					

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

14	Contrapiso de Hº de cascotes 10cm.	ml.	12,54	47.900	600.666					
15	Piso Mosaico Granitico base gris pulido de 30 x30 cm.	m2	12,54	169.000	2.119.260					
16	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero.	un	2	1.350.000	2.700.000					
17	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60.	un	3	500.000	1.500.000					
18	Ventanas balancines.	m2	0,27	299.000	80.730					
19	De revoque 1:3 (cemento- arena)	ml	4	24.500	98.000					
20	De paredes a la cal -Base para latex (2 manos lijado)	m2	41,62	12.800	532.736					
21	De paredes revocadas al latex.	m2	41,62	23.000	957.260					
22	De aberturas de madera con barniz sintetico.	m2	10,99	27.000	296.730					
23	De aberturas metalicas con pintura sintetica.	m2	0,27	34.000	9.180					
24	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	28	25.000	700.000					
25	De tejuelones con barniz.	m2	20,8	22.000	457.600					
26	De Aislacion de techo enduido y pinturas al latex	m2	16,3	18.000	293.400					
27	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica.	ml	14,38	23.500	337.930					
28	De azulejos de 0,15 x0,15 cm.	m2	30,02	75.000	2.251.500					
29	Vidrios dobles de 4mm.	m2	0,27	180.000	48.600					
30	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm.	ml	14,38	57.000	819.660					
31	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso.	m2	10,82	75.500	816.910					
32	Instalaciones electricas (tablero seccional de 10amp).	un	1	250.000	250.000					
33	Circuitos de tomas.	un	2	86.000	172.000					
34	Circuito de llaves.	un	3	86.000	258.000					
35	Tomas.	un	2	65.000	130.000					
36	Llaves.	un	3	65.000	195.000					
37	Conexión con tablero de medidor.	ml	15	55.000	825.000					
38	Equipos fluorescentes de 1 x20 watt.	un	5	75.000	375.000					
39	Desagues instalacion de agua registros (niños y niñas).	un	2	690.000	1.380.000					
40	Inodoros tapa bajada cisterna sopapa conexión tarugos.	un	3	650.000	1.950.000					
41	Mingitorio sopapa desague griferia.	un	2	680.000	1.360.000					
42	Pileta con mesada bacha griferia.	un	2	420.000	840.000					
43	Espejo de pared.	un	2	84.000	168.000					
44	Camara septica 0,70 x 1,50 excavacion calce con ladrillos comunes de primera calidad registros de entrada tapa de hºaº según detalles.	un	1	1.650.000	1.650.000					
45	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 excavación con calce ladrillos comunes de primera calidad registros de entrada tapa de hºaº según detalles.	un	1	4.250.000	4.250.000					

Municipalidad de Villa Ojo de Agua
Unidad Operativa de Contrataciones

46	Limpieza Final.	un	1	320.001	320.001					
47	Cartel de Obra.	un	1	950.000	950.000					
	Total				50.265.537					

MUNICIPALIDAD DE ... Unidad Operativa de Contrataciones

Firma del Responsable de UOC