República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

Contratación Directa N°21/2017 "Reparación de Infraestructura de la Escuela Básica N°305 Eugenio A. Garay"					La Solución		J. Aguayo Construcciones	
Ítems	**Código de Catalogo**	**Rubro**	**U.M**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	82101502-004	Cartel de Obras	un	1	800.000	800.000	870.000	870.000
2	72103003-001	Techo, desmonte de cubierta de tejas coloniales.	m2	573,3	8.800	5.044.952	9.000	5.159.610
3	72101601-999	Techo, chapa con textura ondulada prepintada con membrana islan de 5mm (color verde)se reutilizaran las maderas existentes.	m2	573	105.000	60.165.000	107.000	61.311.000
4	72131601-012	Pinturas de pared y columnas al látex sin enduido.	m2	1015	15.000	15.225.000	15.500	15.732.500
5	72131601-012	Pinturas de tejuelas y maderamen.	m2	573	17.000	9.741.000	17.600	10.084.800
6	72102201-003	Instalación eléctrica equipo de fluorescente doble.	un	10	95.000	950.000	98.000	980.000
7	72102201-003	Instalación eléctrica, ventilador de techo de 6 velocidades.	un	10	350.000	3.500.000	400.000	4.000.000
Instalación eléctrica, con renovación de cableados con cables de 2mm y 4mm.								
8	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Boc.	40,00	96.000	3.840.000	100.000	4.000.000
9	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	39,00	96.000	3.744.000	100.000	3.900.000
10	72131601-001	Alimentación del medidor al TP con cable de 4 x 6 mm2	Mts.	21,00	98.000	2.058.000	85.000	1.785.000
11	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	10,00	98.000	980.000	85.000	850.000
12	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	20,00	98.000	1.960.000	100.000	2.000.000
13	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	18,00	103.000	1.854.000	105.000	1.890.000
14	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	3,00	103.000	309.000	105.000	315.000
Construcción de piso y reparación								

15	72131601-009	Pisos, reparación de piso calcáreo.	m2	46	70.000	3.220.000	67.000	3.082.000
Colocación de canaletas								
16	72101603-002	Canaletas y bajadas.	ml	130	60.000	7.800.000	57.000	7.410.000
Reconstrucción de parque infantil								
17	70111713-999	Carrusel de metal	un	1	2.000.000	2.000.000	1.850.000	1.850.000
18	70111713-999	Hamacas de metal	un	2	580.000	1.160.000	560.000	1.120.000
19	70111713-999	Trampolín de metal, combinado con madera	un	1	1.000.000	1.000.000	1.150.000	1.150.000
20	70111713-999	Hamaca inclusiva	un	1	1.680.000	1.680.000	1.800.000	1.800.000
21	70111713-999	Torre grande con puente colgante de madera	un	1	3.800.000	3.800.000	3.500.000	3.500.000
22	70111713-999	Arenero	un	1	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
Limpieza final								
23	72131601-013	Limpieza de Obra	gl	1	500.000	500.000	600.000	600.000
Total						**133.330.952**		**135.489.910**

Sr. Carlos Adrián Bareiro
Dpto. de U.O.C.