Anexo B

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE LOS LAPACHOS CÑIA. 5TA. BARRIO SANTA RITA

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					LA ROCA CONSTRUCCIONES					NÉSTOR CARDOZO CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			1.920	1.500	2.880.000										
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	600.000	600.000										
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.920	1.000	1.920.000										
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			576	3.000	1.728.000										
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000										
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.920	1.000	1.920.000										
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			480	13.000	6.240.000										
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			1.920	26.000	49.920.000										
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			1.920	1.000	1.920.000	OFRTA RECHAZADA					OFRTA RECHAZADA				
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3			0,84	250.000	210.000										
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			144	1.000	144.000										
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	428.000	428.000										
	TOTAL					**68.160.000**					**0**					**0**

Arnaldo Girett
Jefe de la U.O.C.