MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

"CIUDAD DE LA AMISTAD"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVIVO DE OFERTA

LCO Nº 030/2016 - CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO						
ITEM 1 - OBRA: Construcción de Tinglado Multiuso						
UBICACIÓN: Colegio Nacional Juan de Rosa Núñez- Barrio San Pedro						
N°	**Cod de Catalogo**	**RUBRO**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
A		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	**72131601-002**	Excavación para fundación	m3	18	80000	1.440.000
2	**72131601-002**	Excavación para canal a cielo abierto	m3	9,82	85000	834.700
3	**72131601-002**	Desmonte de tierra para piso alisado de cemento	m3	170	30000	5.100.000
B		**HORMIGON ARMADO**				-
4	**72131601-004**	Zapata de 1,00x1,00x0,30 con 3 pilotines 20cm prof:1,50m	un	12	1650000	19.800.000
5	**72131601-004**	Tronco para pilar 20x50	ml	12	250000	3.000.000
6	**72131601-004**	Piso de hormigón armado esp: 7cm con varillas 6mm	m2	170	135000	22.950.000
C.		**ALBAÑILERIA**				-
7	**72131601-011**	Canaleta a cielo abierto con base de Hº Aº a:50cm h:50cm	ml	49,1	180000	8.838.000
8	**72131601-011**	Registros de desagüe pluvial 40x40	un	6	500000	3.000.000
D.		**TECHO**				-
9	**72131601-007**	Techo de chapa zinc sobre cabriadas y pilares metálicas	m2	567	285000	161.595.000
10	**72131601-007**	Canaleta aérea de chapa zinc	ml	60	125000	7.500.000
E		**INSTALACION**				-
11	**72131601-011**	Bajadas en caño 100mm	ml	78	87000	6.786.000
12	**72131601-011**	Conexión de registro a registro con caño 100mm	ml	26	125000	3.250.000
13	**72131601-011**	Conexión de registro a registro con 150mm	ml	26	**135000**	3.510.000
F		**VARIOS**				-
14	**72131601-013**	Limpieza final de obra	un	1	1896300	1.896.300
		COSTO FINAL				**249.500.000**