CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA BAJA - DEMOLICION DE UN AULA - COL. NAC. CMTE LEO NOWAK con ID: 432870

					TES INGENIERIA S.A.		CLAUDIA ROSSANA PELAEZ RIQUELME	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102201-015	Servicio desmontaje de Sistemas instalacion electricos	Unidad Medida Global	1	870,000	870,000	637,866	637,866
2	72103003-001	Servicio de Demolicion de techo	Metros cuadrados	35.91	18,500	664,335	13,510	485,144
3	72102602-999	Desmontaje abertura de balancin	Metros cuadrados	3.33	18,500	61,605	13,510	44,988
4	72103003-001	Servicio de Demolicion de paredes	Metros cuadrados	85.99	26,231	2,255,604	19,078	1,640,517
5	72131601-013	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	61.5	6,700	412,050	4,938	303,687
6	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	61.5	16,000	984,000	11,850	728,775
7	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural y carga de cimiento eb galeria de pbc	Metros cúbicos	5.85	550,000	3,217,500	400,406	2,342,375
8	72103004-004	Servicio de excavacion de bolsones y carga de zapatas de HºAº	Metros cúbicos	3.93	2,536,914	9,970,072	1,845,029	7,250,964
9	72131601-015	Pilar de HºAº	Metros cúbicos	1.44	2,875,666	4,140,959	2,091,394	3,011,607
10	72131601-9973	Construcción de Columna de Hormigón Armado (Vigas de HºAº)	Metros cúbicos	5.72	2,780,000	15,901,600	2,073,620	11,861,106
11	72101704-001	Construccion de losa de HºAº	Metros cúbicos	5.4	2,600,000	14,040,000	1,925,504	10,397,722
12	72131601-9972	Loseta de hº a º sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	400,109	400,109	290,771	290,771
13	72101703-003	Construcción de muro de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	3.6	245,070	882,252	178,233	641,639
14	72102905-001	Relleno y apisonado de interior de terreno	Metros cúbicos	22	180,000	3,960,000	133,798	2,943,556
15	72102507-003	Servicio de aislacion asfaltica de pared	Metros cuadrados	5.6	115,000	644,000	85,314	477,758
16	72102507-001	Servicio de aislacion de techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	61.5	182,000	11,193,000	133,502	8,210,373
17	72101703-003	Construcción de muro de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1.43	238,485	341,034	173,444	248,025
18	72101703-003	Construcción de muro elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	4.6	130,478	600,199	94,894	436,512
19	72101703-003	Construcción de muro muro elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	27.48	310,000	8,518,800	242,120	6,653,458
20	72101703-003	Construcción de muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillo cumunes prensados	Metros cuadrados	27.48	247,786	6,809,159	180,208	4,952,116
21	73121602-007	Servicio de Herreria, envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	30,956	371,472	22,514	270,168
22	72101607-006	Revoque de pared interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	46.28	35,843	1,658,814	26,068	1,206,427
23	72131601-008	Revoques de pilares de HºAº	Metro lineal	21.6	76,000	1,641,600	55,544	1,199,750

Lic. Tiglio Acosta
Director de UOC

24	72131601-008	Revoques de losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	80	75,000	6,000,000	54,847	4,387,760
25	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	14.7	36,862	541,871	26,809	394,092
26	72131601-009	Colocacion de contrapisos de hº de cascote 10 cms	Metros cuadrados	56	88,000	4,928,000	64,628	3,619,168
27	72131601-009	Colocacion de pisos ceramico - alto transito	Metros cuadrados	56	224,500	12,572,000	163,422	9,151,632
28	72101607-005	colocacion de zocalo ceramico	Metro lineal	31	100,000	3,100,000	73,565	2,280,515
29	72102602-005	Colocacion de puertas metalica de 1,20 x 2,10 con marco y harrajes	Unidad	1	1,485,581	1,485,581	1,080,423	1,080,423
30	72102602-005	Colocacion de ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms	Metros cuadrados	7.6	342,147	2,600,317	248,834	1,891,138
31	72131601-008	alfeizar de ventana Revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	19.1	19,000	362,900	14,116	269,616
32	72131601-012	Servicio de pintura, paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	58	22,403	1,299,374	16,294	945,052
33	72131601-012	Servicio de pintura de paredes revocada al latex	Metros cuadrados	58	29,870	1,732,460	21,724	1,259,992
34	72131601-012	Servicio de pintura de losa y viga a la cal - base latex	Metros cuadrados	80	22,403	1,792,240	16,294	1,303,520
35	72131601-012	Servicio de pintura, de losa y viga al latex	Metros cuadrados	80	29,870	2,389,600	21,724	1,737,920
36	72131601-012	Servicio de pintura, de abertura metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.6	47,000	357,200	34,561	262,664
37	72131601-012	Servicio de pintura, de ladrillo visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal)	Metros cuadrados	92.48	31,907	2,950,759	23,206	2,146,091
38	72131601-012	Servicio de pintura, de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.3	47,000	343,100	34,561	252,295
39	72102602-004	Colocacion de vidrios de 4 mm	Metros cuadrados	7.6	240,000	1,824,000	182,676	1,388,338
40	72153207-001	Servicio de alisado de superficies de concreto de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19.2	98,000	1,881,600	71,490	1,372,608
41	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (instalacion de tablero TS10 DE 10 AG)	Unidad	6	128,983	773,898	93,806	562,836
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (instalacion de tablero COMANDO TC)	Unidad	8	128,983	1,031,864	93,806	750,448
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (instalacion de tablero de comando de ventiladores TCV)	Unidad	8	128,983	1,031,864	93,806	750,448
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (Alimentacion de los circuito de luces)	Unidad	10	142,562	1,425,620	103,682	1,036,820
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (Alimentacion de los circuito de toma)	Unidad	6	142,562	855,372	103,682	622,092
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (Alimentacion de los circuito de ventiladores)	Unidad	8	142,562	1,140,496	103,682	829,456
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (Alimentacion de los circuito de TC)	Unidad	8	142,562	1,140,496	103,682	829,456
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (aLIMENTACION 2X6 MM ... TABLERO EXISTENTE)	Metro lineal	50	88,000	4,400,000	64,184	3,209,200

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones

Director de UOC

49	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (Fluorescente de 3 x 40 w)	Unidad	2	261,613	523,226	190,264	380,528
50	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, (Fluorescente de 2 x 40 w)	Unidad	4	210,000	840,000	163,322	653,288
51	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, (Fluorescente de 1 x 40 w con fotocelula en galeria)	Unidad	2	163,469	326,938	118,887	237,774
52	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, (Tablero TS 10 de 10 AG , con barra de fase y neutro)	Unidad	1	468,416	468,416	340,666	340,666
53	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, (tablero TC de 6 AG)	Unidad	1	179,219	179,219	130,342	130,342
54	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, (Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores)	Unidad	1	179,219	179,219	130,342	130,342
55	72102201-9997	Instalacion Montaje de Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	668,093	2,672,372	485,886	1,943,544
56	72131601-010	Aberturas para registro electrico de 0,30 x 0,30 x 0,70 m	Unidad	3	244,391	733,173	177,739	533,217
57	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	814,636	814,636	592,463	592,463
58	72131601-013	Limpieza de obra final	Unidad Medida Global	1	678,000	678,000	493,719	493,719
59	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral (vallado de proteccion de obra)	Unidad Medida Global	1	940,000	944,000	686,764	686,764
60	83101504-996	PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES (obrador para diferentes obras)	Unidad Medida Global	1	1,590,000	1,590,000	1,159,252	1,159,252
61	82101502-004	Cartel metalico con soporte Indicador de 1,00x2,00 m chapa Nº 24 bastidor caño de 25x25 m base dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad	1	1,980,000	1,980,000	1,441,659	1,441,659
					Precio Total	159,427,975	Precio Total	117,292,443

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Director de UOC