Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CARLOS RACHIT TRAMO 221, 222, 3443 DE LA CÑIA. 1RA. NARANJATY BARRIO SAN WENCESLAO

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	SR CONSTRUCCIONES			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES							
1	REPLANTEO Y MARCACION	M2	1.666,40	2.000	3.332.800	1.666,40	2.345	3.907.708
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m	UN	1	900.000	900.000	1	919.240	919.240
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO							
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	ML	486,00	18.000	8.748.000	486,00	18.760	9.117.360
4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1.666,40	38.000	63.323.200	1.666,40	37.520	62.523.328
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	M2	1.666,40	2.500	4.166.000	1.666,40	2.345	3.907.708
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CA)	M2	121,50	4.200	510.300	121,50	3.940	478.710
7	REBAJE Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO (50x7,70)m	M2	385,00	35.000	13.475.000	385,00	32.830	12.639.550
8	DESMONTE	M3	115,00	25.000	2.875.000	115,00	23.450	2.696.750
9	RELLENO Y COMPACCTACION EN ZONA ZOCAVADA	M3	130,00	70.000	9.100.000	130,00	87.234	11.340.420
	RAMPA PARA CIRCULAION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
10	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, ALTURA15cm, LARGO 1,20cm, ANCHO 90cm, MAX 10%	UN	8,00	400.000	3.200.000	8,00	375.200	3.001.600
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS							
11	LIMPIEZA FINAL, RETIRO DE ESCOMBROS Y ENTREGA DE OBRAS	UN	1,00	761.700	761.700	1,00	714.475	714.475
	TOTALES				**110.392.000**			**111.246.849**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·