PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

RIVAS CONSTRUCCIONES R.U.C N° 3.706.106 -2

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	1.683.000	5.583.500
1.1	REPLANTEO GENERAL	Metros cuadrados	130	5.000	650.000
1.2	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC	Metros cúbicos	9,5	383.000	3.638.500
1.3	CARTEL DE OBRA DIMENSIONES: 1,00 x 2,00 MTS	Unidad	1	602.000	602.000
1.4	PLACA DE OBRA PARA INAUGURACION	Unidad	1	693.000	693.000
2	ESTRUCTURAS DE Ho. AO.	Unidad Medida Global	1	3.878.000	9.304.500
2.1	VIGA METALICA EN CUMBRERA 20 X 40	Metro lineal	11,7	173.000	2.024.100
2.2	VIGA METALICA EN GALERIA 20 X 40	Metro lineal	11,7	162.000	1.895.400
2.3	EN COLUMNAS DE GALERIA - DADO 0.20 X 0.60 X 0,30 DE Ho. Ao.	Metros cúbicos	0,5	1.103.000	551.500
2.4	ENCADENADO Ho. Ao. INFERIOR + SUPERIOR	Metro lineal	1,9	465.000	883.500
2.5	(03) ZAPATAS 0.90 X 0.90 Y (03) PILARES 0.20 X 0.25 DE Ho. Ao.	Metros cúbicos	2	1.975.000	3.950.000
3	MAMPOSTERIA DE NVELACION	Unidad Medida Global	1	468.000	5.952.000
3.1	NIVELACION 0.60 PARA PILARES EN GALERIA	Metros cuadrados	1	236.000	236.000
3.2	NIVELACION 0,30	Metros cuadrados	18	162.000	2.916.000
3.3	RELLENO Y COMPACTACION - MINIMO 0,30 MTS	Metros cúbicos	40	70.000	2.800.000
4	AISLACION ASFALTICA DE MUROS	Unidad Medida Global	1	17.000	782.000
4.1	DE 0,15 - HORIZONTAL	Metro lineal	46	17.000	782.000
5	MAMPOSTERIA DE ELEVACION	Unidad Medida Global	1	249.000	17.048.000
5.1	DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	70	90.000	6.300.000
5.2	DE 0,15 VISTO VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	79	110.000	8.690.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

RIVAS CONSTRUCCIONES R.U.C N° 3.706.106 -2

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
5.3	ENVARILLADO DOS HILADAS CON 2 Ø DE 8 MM	Metro lineal	42	49.000	2.058.000
6	PILARES EN GALERIA	Unidad Medida Global	1	108.000	756.000
6.1	DE 0,35 x 0,35 PARA REVOCAR	Metro lineal	7	108.000	756.000
7	TECHO	Unidad Medida Global	1	480.000	44.700.000
7.1	CHAPAS TRAPEZOIDALES No. 24 COLOR CERAMICO SOBRE ESTRUCTURA METALICA Y MACHIMBRE. INCLUYE MEMBRANA DE ESPUMA ALUMINIZADA AMBOS LADOS DE 10 MM + CENEFAS LATERALES + CHAPA CABALLETE EN CUMBRERA	Metros cuadrados	120	330.000	39.600.000
7.2	CENEFAS LATERALES + CHAPA CABALLETE EN CUMBRERA	Metro lineal	32	75.000	2.400.000
7.3	CANALETAS DE CHAPAS + CAÑOS DE BAJADA	Metro lineal	36	75.000	2.700.000
8	REVOQUES	Unidad Medida Global	1	436.000	24.528.000
8.1	INTERIOR - EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	224	26.000	5.824.000
8.2	DE PILARES DE MAMPOSTERIA EN GALERIA	Metros cuadrados	9	26.000	234.000
8.3	DE MOCHETAS EN ABERTURAS	Metros cuadrados	4,5	26.000	117.000
8.4	ALFEIZAR DE VENTANAS	Metro lineal	38	18.000	684.000
8.5	DE NIVELACION	Metro lineal	39	30.000	1.170.000
8.6	CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDAOBRA	Metros cuadrados	88	32.000	2.816.000
8.7	CONTRAPISO DE CASCOTE	Metros cuadrados	88	35.000	3.080.000
8.8	CARPETA PARA PISO CERAMICO	Metros cuadrados	88	28.000	2.464.000
8.9	PISO CERAMICO COMEDOR - COCINA - DEPOSITO -	Metros cuadrados	8,2	65.000	533.000
8.10	PISO TIPO ALISADO DE CEMENTO - RAMPA ACCESO ANCHO 1,20 MTS	Metros cuadrados	26,7	40.000	1.068.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

RIVAS CONSTRUCCIONES R.U.C N° 3.706.106 -2

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
8.11	GUARDA OBRA PERIMETRAL 0,80 MT. ANCHO / TERMINACION PISO DE BALDOZONES DE HORMIGON 0,40 X 0,40	Metro lineal	59	62.000	3.658.000
8.12	ZOCALO CERAMICO - EN INTERIOR + GALERIA	Metro lineal	60	48.000	2.880.000
9	ABERTURAS DE MADERAS	Unidad Medida Global	1	932.000	1.695.000
9.1	MARCO 0,15 + HOJA PARA PUERTA TIPO PLACA. INCLUYE CONTRAMARCOS DE MADERA (DEPOSITO + COCINA) DIMENSIONES 0,80 x 2,10	Unidad	2	763.000	1.526.000
9.2	BASE DE MADERA PARA APOYO DE ENSERES EN VANO COCINA / COMEDOR 0,45 X 1,00 MT.	Unidad	1	169.000	169.000
10	ABERTURAS METALICAS	Unidad Medida Global	1	2.398.000	7.478.800
10.1	MARCO y PUERTA 1,10 x 2,10 (2 hojas) CHAPA DOBLADA No. 20 INCLUYE PRE PINTURA CON ANTIOXIDO + HERRAJES	Unidad	1	1.035.000	1.035.000
10.2	MARCO y PUERTA 0,90 x 2,10 (1 hojas) CHAPA DOBLADA No. 20 INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO COLOR NEGRO MATE + HERRAJES	Unidad	1	925.000	925.000
10.3	VENTANA TIPO BALANCIN 07 UNID. (1,20 x 1,50)	Metros cuadrados	12,6	306.000	3.855.600
10.4	VIDRIOS DOBLES 4 MM USAR MASILLA COMO PEGAMENTO DE LOS MISMOS	Metros cuadrados	12,6	132.000	1.663.200
11	PINTURAS	Unidad Medida Global	1	197.000	10.262.000
11.1	DE PAREDES REVOCADAS INTERIOR + EXTERIOR + PILARES - LATEX	Metros cuadrados	224	20.000	4.480.000
11.2	DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ - INCLUYE MARCOS Y CONTRAMARCOS	Metros cuadrados	8	24.000	192.000
11.3	DE VIGA CUMBRERA METALICA - COLOR NEGRO MATE CON ANTIOXIDO	Metros cuadrados	5	29.000	145.000
11.4	DE VIGA EN GALERIA - COLOR NEGRO MATE CON ANTIOXIDO	Metros cuadrados	5	29.000	145.000
11.5	TIRANTES / PERFILERIA METALICA	Metros cuadrados	3	29.000	87.000
11.6	SOBRE MACHIMBRE DE MADERA CON BARNIZ	Metros cuadrados	120	22.000	2.640.000
11.7	SOBRE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS VISTOS	Metros cuadrados	79	23.000	1.817.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

RIVAS CONSTRUCCIONES R.U.C N° 3.706.106 -2

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
11.8	SOBRE CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA CON ANTIOXIDO + PINTURA SINTETICA MATE	Metro lineal	36	21.000	756.000
12	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS	Unidad Medida Global	1	56.000	645.800
12.1	BALANCINES TIPO VENTILUZ -	Metros cuadrados	12,6	33.000	415.800
12.2	MARCOS + HOJAS DE PUERTAS DE ACCESO PRE PINTADO CON ANTIOXIDO + SINTETICO 2 MANOS	Metros cuadrados	10	23.000	230.000
13	REVESTIMIENTOS	Unidad Medida Global	1	12.646.000	12.880.000
13.1	AZULEJO TIPO CERAMICO - COCINA	Metros cuadrados	4	78.000	312.000
13.2	PUERTITAS CON MARCOS TIPO PLACA INCLUYE MANIJAS PARA ABRIR - BAJO MESADA (1.20 X 0.75)	Unidad	1	510.000	510.000
13.3	CONSTRUCCION DE MESADA 0,50 X 1,20 REVESTIDO CON AZULEJOS	Unidad	1	360.000	360.000
13.4	PILETA ACERO INOXIDABLE DOS BACHAS - INCLUYE RELLENO CON CONCRETO EN SU BASE - INCLUYE GRIFERIAS DE METAL CALIDAD TIPO FV + LLAVE DE PASO INCLUYE INSTALACION	Unidad	1	980.000	980.000
13.5	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global	1	560.000	560.000
13.6	INSTALACION DE GRIFERIAS	Unidad	1	660.000	660.000
13.7	DESAGUE DE PILETA HASTA PRIMER REGISTRO INCLUYE DESENGRASADOR Y REJILLAS DE PISO	Unidad Medida Global	1	422.000	422.000
13.8	CAMARA DE INSPECCION - REGISTRO 40 X 40	Unidad	1	276.000	276.000
13.9	CAMARA SEPTICA 0,75 X 1,50 PROF. 1 MT LIBRE	Unidad	1	2.300.000	2.300.000
13.10	POZO CIEGO 2 MTS DIAMETRO / 2,50 MTS PROFUNDIDAD	Unidad Internacional	1	6.500.000	6.500.000
14	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	1	2.392.000	7.522.000
14.1	CAMARA DE INSPECCION 0,60 X 0,60 - INCLUYE CAÑO DE VENTILACION DE 0,40 MM	Unidad	1	950.000	950.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

RIVAS CONSTRUCCIONES R.U.C N° 3.706.106 -2

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
14.2	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES, TOMAS Y VENTILADORES	Unidad	26	90.000	2.340.000
14.3	TABLERO TS 10 DE 15 AG	Unidad	1	380.000	380.000
14.4	ARTEFACTOS FLUORESCENTES LED 3 X 40	Unidad	1	205.000	205.000
14.5	ARTEFACTOS FLUORESCENTES LED 2 X 40	Unidad	8	160.000	1.280.000
14.6	ARTEFACTOS FLUORESCENTES LED 1 X 40	Unidad	3	106.000	318.000
14.7	VENTILADORES DE TECHO - CAJA METALICA	Unidad	3	495.000	1.485.000
14.8	LIMPIEZA GENERAL ZONA DE OBRAS	Metros cuadrados	94	6.000	564.000
				Precio Total	**149.137.600**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Fanny Barua
Encargada U.O.C