CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN COLEGIO MOISES S. BERTONI

CD: Nº 13/2021

ID Nº : 388926

Procedimiento: Contratacion Directa

					PRESUPUESTO REFERENCIAL		GUSTAVO CARDOZO		DINN S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1		Preparacion de obra	Unidad	1						
1.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	27,10	8.000	216.800	8.000	216.800	7.600	205.960
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,10	5.000	135.500	5.000	135.500	4.750	128.725
1.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,00	465.000	4.650.000	465.000	4.650.000	441.750	4.417.500
1.4		Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	2,40	2.000.000	4.800.000	2.000.000	4.800.000	1.900.000	4.560.000
1.5		Muro de Nivelacion De 0,30 cm	Metros cuadrados	12,2	185.000	2.257.000	185.000	2.257.000	175.750	2.144.150
1.6		Relleno y compactación de Interiores	Metros cúbicos	8,50	122.000	1.037.000	122.000	1.037.000	115.900	985.150
1.7		Aislación asfáltica de muros de nivelación	Metro lineal	44,00	36.000	1.584.000	36.000	1.584.000	34.200	1.504.800
1.8		Muro de Elevación De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55,00	140.000	7.700.000	140.000	7.700.000	133.000	7.315.000
1.9		Muro de Elevación exterior De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48,00	109.000	5.232.000	109.000	5.232.000	103.550	4.970.400
1.10		Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20,00	21.000	420.000	21.000	420.000	19.950	399.000
1.11		Techo de chapa zinc trapezoidal N° 24 sobre membrana de espuma termoplástica aluminizada de 10mm y estructura metálica correa de 75x40x2mm	Metros cuadrados	43,00	280.000	12.040.000	266.000	11.438.000	266.000	11.438.000
1.12		Cielorraso pvc blanco suspendido por estructura metálica	Metros cuadrados	22,00	105.000	2.310.000	105.000	2.310.000	99.750	2.194.500
1.13		Revoque De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162,00	65.000	10.530.000	65.000	10.530.000	61.750	10.003.500
1.14		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	22,00	40.000	880.000	40.000	880.000	38.000	836.000
1.15		Piso cerámico.Interior y exterior.	Metros cuadrados	22,00	92.000	2.024.000	92.000	2.024.000	87.400	1.922.800
1.16		Zócalo cerámico	Metro lineal	45	250.000	11.250.000	200.000	9.000.000	237.500	10.687.500
1.17		Abertura de madera Puerta tablero	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	1.800.000	5.400.000	1.900.000	5.700.000
1.18		Abertura de madera Puerta para boxes enchapados con formica	Unidad	5	1.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	950.000	4.750.000
1.19		Aberturas metalicas de Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	280.000	940.800	280.000	940.800	266.000	893.760
1.20		Alfeizar de ventanas De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	7	30.000	210.000	30.000	210.000	28.500	199.500
1.21		Pintura de paredes con pintura acrílica	Metros cuadrados	66,00	24.000	1.584.000	24.000	1.584.000	22.800	1.504.800
1.22		Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	10,10	24.000	242.400	24.000	242.400	22.800	230.280
1.23		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48,00	24.000	1.152.000	24.000	1.152.000	22.800	1.094.400
1.24		Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	Metros cuadrados	97,50	95.000	9.262.500	95.000	9.262.500	90.250	8.799.375
1.25		Vidrios Dobles	Metros cuadrados	3,36	200.000	672.000	200.000	672.000	190.000	638.400
1.26		INSTALACIÓN ELECTRICA	Unidad Medida Global	1,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.850.000	2.850.000
1.27		ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad Medida Global	1,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.800.000	3.800.000
1.28		Instalacion sanitaria: Agua corriente- desague cloacal- camara de inspeccion y artefactos sanitario completo	Unidad Medida Global	1,00	12.000.000	12.000.000	9.700.000	9.700.000	11.400.000	11.400.000
1.29		Instalacion sanitaria: Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.325.000	3.325.000
1.30		Instalacion Sanitaria: Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1,00	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.332.000	4.332.000
1.31		Limpieza Final	Metros cuadrados	22,00	6.000	132.000	5.000	110.000	5.700	125.400
					Precio Total	119.322.000	Precio Total	113.548.000		113.355.900

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN U.O.C.

Abog. Rosa Frutos
Responsable de UOC