GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Llamado: **CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL**
Licitacion: **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2018**
Oferente Adjudicado: OCARIZ PROYECTO Y CONSTRUCCIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OCARIZ PROYECTO Y CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL con ID: 354309

LOTE NRO: 1

BLOQUE COCINA COMEDOR , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global			
1.1		Cartel Indicador	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
1.2		Limpieza del terreno	Metros cuadrados	93,74	7.000	656.180
1.3		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	93,74	9.000	843.660
1.4		Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	56	90.000	5.040.000
2	72131601-002	Excavaciones	Unidad			
2.1		Estaca de o25cm	Metro lineal	45	19.000	855.000
2.2		Zapata de 80x80x80	Metros cúbicos	7,68	50.000	384.000
2.3		Para Nivelación	Metros cúbicos	28	50.000	1.400.000
3	72131601-004	Cargamento de H° A°	Metros cúbicos			
3.1		Estaca de o25 cm	Metros cúbicos	6,61	1.800.000	11.898.000
3.2		Zapata de 80x80x80	Metros cúbicos	7,68	1.800.000	13.824.000
3.3		Viga de Fundacion 20x30	Metros cúbicos	2,87	1.800.000	5.166.000
3.4		Pilares de 10x25	Metros cúbicos	0,17	1.800.000	306.000
3.5		Pilares de 20x25	Metros cúbicos	1,48	1.800.000	2.664.000
3.6		Viga Superior 20x25	Metros cúbicos	2,38	1.800.000	4.284.000
3.7		Viga Cumbrera, Galeria y Dado de HoAo	Metros cúbicos	1,21	1.800.000	2.178.000
4	72131601-006	Aislacion asfáltica	Unidad			
4.1		Verticales	Metros cuadrados	48	90.000	4.320.000
4.2		Horizontales	Metros cuadrados	7,14	90.000	642.600
5	72131601-002	Muro de Nivelacion	Unidad			
5.1		De 0,30 cm	Metros cuadrados	16,04	160.000	2.566.400
6	72131601-002	Muro de elevacion	Unidad			
6.1		De 0,12 para revocar	Metros cuadrados	46,04	90.000	4.143.600
6.2		De 0,12 visto una cara de ladrillos semiprensados	Metros cuadrados	97,23	115.000	11.181.450
6.3		Envarillado bajo aberturas 3o8	Metro lineal	22	20.000	440.000
7	72131601-015	Pilares	Unidad			
7.1		De 0,43x0,43 visto para corredor	Metro lineal	8,64	190.000	1.641.600
7.2		Escalones de acceso p/galería	Unidad	1	360.000	360.000
8	72131601-007	Techo	Unidad			
8.1		Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HoAo de 2 x6 con liston de boca	Metros cuadrados	121	265.000	32.065.000
8.2		Canaleta y caño de bajada nro. 26- Desarrollo 40cm	Metro lineal	37,8	65.000	2.457.000
8.3		Capitel p/ pilar de Galeria	Unidad	4	265.000	1.060.000
9	72131601-008	Revoques	Unidad			
9.1		De interior y exterior	Metros cuadrados	134,5	25.000	3.362.500
9.2		De viga cumbrera, galeria y encadenado de HoAo	Metros cuadrados	37,44	40.000	1.497.600
9.3		De pilares de HoAo	Metro lineal	7	26.000	182.000
9.4		De moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	30.000	2.328.000
10	72131601-009	Contrapiso y Piso	Unidad			
10.1		Contrapiso	Metros cuadrados	89,74	36.000	3.230.640
10.2		Piso cerámico P15	Metros cuadrados	89,74	95.000	8.525.300
10.3		Zócalo	Metro lineal	55,9	45.000	2.515.500
10.4		Guarda Obra con Piso Alisado de 0,60	Metro lineal	28,59	95.000	2.716.050
10.5		Rampa	Unidad Medida Global	1	360.000	360.000

GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PARAGUAY

11	72131601-010	Aberturas	Unidad			
11.1		Balancines de metal	Unidad	6	750.000	4.500.000
11.2		Puerta tablero de 0,80 x 2,10	Unidad	2	1.080.000	2.160.000
11.3		Puerta Tablero de 1,20x2,10	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
11.4		Vidrios de 3mm	Metros cuadrados	16,1	190.000	3.059.000
12	72131601-002	Alfeizer de ventana	Metro lineal	44,8	15000	672.000
13	72131601-012	Pintura	Unidad			
13.1		De Paredes al latex semi brillo c/ enduido	Metros cuadrados	139	33.000	4.587.000
13.2		De paredes internas al oleo 1,20m alt. c/ enduido	Metros cuadrados	45	46.000	2.070.000
13.3		De pilares visto c/ antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	14,42	26.000	374.920
13.4		De viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	33.000	1.235.520
13.5		De aberturas metalicas c/ pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	23.000	405.720
13.6		De ladrillo visto c/ antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	25.000	2.429.750
13.7		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	22.000	2.263.140
13.8		De abertura de madera c/ barniz	Metros cuadrados	6,67	25.000	166.750
13.9		De tirantes y liston de boca de HoAo al latex	Metros cuadrados	79,8	22.000	1.755.600
13.10		De canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,8	22.000	831.600
13.11		Revestido de azulejo cerámico	Metros cuadrados	6,1	90.000	549.000
14	72131601-001	Instalaciones Electrica	Unidad			
14.1		Equipo de lampara Led tubular 2x20w	Unidad	13	260.000	3.380.000
14.2		Punto de Luz	Unidad	4	80.000	320.000
14.3		Punto de toma	Unidad	10	90.000	900.000
14.4		Ventilador de Techo de 56	Unidad	6	750.000	4.500.000
14.5		Llave TM 25Amp c/ caja	Unidad	1	350.000	350.000
14.6		Tendido Electrico c/cable ens de 10mm	Metro lineal	35	11.000	385.000
14.7		Instalacion de TS de 3AG	Unidad	1	120.000	120.000
15	72131601-011	Instalaciones	Unidad			
15.1		De agua corriente	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
15.2		De pileta de cocina de acero inoxidable de 2 bachas con Griferia	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
16	72131601-011	Desague Cloacal	Unidad			
16.1		Caja de registro de 0,40x0,40, camara septica, pozo absorbente y conexion al registro	Unidad	1	6.000.000	6.000.000
17	72131601-002	Mesada de granito de 1,50m	Unidad	1	650000	650.000
18	72131601-013	Limpiezza Final y Retiro de Escombro	Unidad Medida Global	1	1200000	1.200.000
					Precio Total	**186.459.080**

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad			
1.1		Cartel Indicador	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
1.2		Limpieza del terreno	Metros cuadrados	124,8	7.000	873.600
1.3		Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	124,8	9.000	1.123.200
1.4		Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	23,4	90.000	2.106.000
2	72131601-013	Excavaciones	Unidad			
2.1		Estaca de o25cm	Metro lineal	30	19.000	570.000
2.2		Zapata de 0,80x0,60x0,50m	Metros cúbicos	2,64	50.000	132.000
2.3		Para Nivelamiento	Metros cúbicos	32,7	50.000	1.635.000
3	72131601-004	Cargamento de H° A°	Unidad			
3.1		Estanca de o25cm	Metros cúbicos	1,2	1.800.000	2.160.000
3.2		Zapata de 0,80x0.60x0,50m	Metros cúbicos	2,64	1.800.000	4.752.000
3.3		Viga de Fundacion 20x30	Metros cúbicos	3,55	1.800.000	6.390.000
3.4		Pilares de 10x25	Metros cúbicos	0,5	1.800.000	900.000
3.5		Pilares de 20x25	Metros cúbicos	1,4	1.800.000	2.520.000
3.6		Viga Superior 20x25	Metros cúbicos	2,96	1.800.000	5.328.000
3.7		Viga Cumbrera, Galeria y Dado de HoAo	Metros cúbicos	1,21	1.850.000	2.238.500

3.8		Loseta sobre puerta de acceso	Unidad	2	370.000	740.000
4	72131601-006	Aislacion	Unidad			
4.1		Verticales	Metros cuadrados	15	95.000	1.425.000
4.2		Horizontales	Metros cuadrados	9,28	95.000	881.600
5	72131601-002	Muro de nivelación	Unidad			
5.1		De 0,30 cm	Metros cuadrados	21,48	160.000	3.436.800
6	72131601-002	Muro de elevación	Unidad			
6.1		De 0,25cm visto ambas caras de ladrillos semiprensados	Metros cuadrados	26,27	160.000	4.203.200
6.2		De 0,25 cm visto una cara de ladrillos semiprensados	Metros cuadrados	20,05	145.000	2.907.250
6.3		De 0,12cm visto una cara de ladrillos semiprensados	Metros cuadrados	70,7	115.000	8.130.500
6.4		Envarillado bajo aberturas 3o8	Metro lineal	32	20.000	640.000
7	72131601-015	Pilares	Unidad			
7.1		De 0,43	Metro lineal	11	190.000	2.090.000
8	72131601-007	Techo	Unidad			
8.1		Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HoAo de 2 x6 con liston de boca	Metros cuadrados	168,5	265.000	44.652.500
8.2		Capitel p/ pilar de galeria	Metros cuadrados	5	265.000	1.325.000
8.3		Canaletas y caño de bajada Nro. 26 - Desarrollo 40cm	Metro lineal	20,54	65.000	1.335.100
9	72131601-008	Revoques	Unidad			
9.1		De interios y exterior	Metros cuadrados	134,5	25.000	3.362.500
9.2		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	30.000	2.328.000
9.3		De viga cumbrera, galeria y encadenado de HoAo	Metros cuadrados	29,5	40.000	1.180.000
10	72131601-009	Contrapisos y Piso	Unidad			
10.1		Contrapiso	Metros cuadrados	115	36.000	4.140.000
10.2		Piso tipo ceramico P15	Metros cuadrados	115	95.000	10.925.000
10.3		Zocalo	Metro lineal	67	45.000	3.015.000
10.4		Cuarda Obra con piso Alisado de 0,60	Metro lineal	46	95.000	4.370.000
11	72131601-010	Aberturas	Unidad			
11.1		Balancines de metal de 1.50x1,68m	Unidad	8	750.000	6.000.000
11.2		Puerta de madera de 1,20x2,10 c/ marco y herrajes	Unidad	2	1.300.000	2.600.000
11.3		Vidrios de 3mm	Metros cuadrados	20,54	190.000	3.902.600
12	72131601-002	Alfeizer de ventana	Metro lineal	54	15.000	810.000
13	72131601-012	Pintura	Unidad			
13.1		De Paredes al latex semi brillo con enduido	Metros cuadrados	134,5	33.000	4.438.500
13.2		De paredes internas al oleo de 1,20m de alt	Metros cuadrados	50,4	46.000	2.318.400
13.3		De pilares visto c/ antimoho incolora y barniz 8limpieza con acido muriatico y patinal D)	Metro lineal	20	26.000	520.000
13.4		De viga cumbrera, galeria y encadenado de HoAo	Metros cuadrados	29,5	33.000	973.500
13.5		De aberturas metalicas c/ pintura sintetica	Metros cuadrados	20,54	23.000	472.420
13.6		De ladrillo visto c/ antimoho e barniz (limpieza con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	160	25.000	4.000.000
13.7		De tejuelones al barniz	Metros cuadrados	149	22.000	3.278.000
13.8		De tirantes y liston de boca de HoAo al latex	Metros cuadrados	98,26	25.000	2.456.500
13.9		De abertura de madera c/ barniz	Metros cuadrados	11	22.000	242.000
13.10		De canaletas y caño de bajada c/ pintura sintetica	Metro lineal	43,5	22.000	957.000
14	72131601-001	Instalaciones electricas	Unidad			
14.1		Equipo Fluorescente de 1x40w	Unidad	4	230.000	920.000
14.2		Equipo Fluorescente de 3x40w	Unidad	12	270.000	3.240.000
14.3		Punto de Luz	Unidad	4	80.000	320.000
14.4		Punto de toma	Unidad	14	90.000	1.260.000
14.5		Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	750.000	6.000.000
14.6		Llave TM 10Amp c/ caja	Unidad	2	300.000	600.000
14.7		Tendido Electrico c/ cable ens de 10 mm	Metro lineal	80	12.000	960.000
14.8		Instalacion de TS de 3AG	Unidad	2	145.000	290.000
15	72131601-002	Rampa	Unidad	1	700.000	700.000
16	72131601-002	Escalones de acceso p/galeria	Unidad	1	600.000	600.000
17	72131601-002	Pizarra acrilica con borde de madera y porta pincel	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
18	72131601-013	Limpieza Final y Retiro de Escombros	Unidad Medida Global	1	1300000	1.300.000
					Precio Total	**183.974.670**

GOBERNACION XII DEPARTAMENTO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PARAGUAY

LOTE NRO: 3						
CONSTRUCCION DE SS.HH, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad			
1.1		Cartel Indicador	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
1.2		Limpieza del terreno	Metros cuadrados	41	7.000	287.000
1.3		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	27,1	9.000	243.900
1.4		Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	20	90.000	1.800.000
2	72131601-002	Excavaciones	Unidad			
2.1		Estaca de o25cm	Metro lineal	45	19.000	855.000
2.2		Zapata de 60x60x60	Metros cúbicos	1,94	50.000	97.000
2.3		Para Nivelamiento	Metros cúbicos	28	50.000	1.400.000
3	72131601-004	Cargamento de H° A°	Unidad			
3.1		Estaca de o25cm	Metros cúbicos	2,64	1.800.000	4.752.000
3.2		Zapata de 60x60x60	Metros cúbicos	1,94	1.800.000	3.492.000
3.3		Viga de Fundacion 20x30	Metros cúbicos	2,17	1.800.000	3.906.000
3.4		Pilares de 13x15	Metros cúbicos	0,5	1.800.000	900.000
3.5		Viga Superior 20x25	Metros cúbicos	1,82	1.800.000	3.276.000
4	72131601-006	Aislacion asfaltica	Unidad			
4.1		Verticales	Metros cuadrados	18,12	95.000	1.721.400
4.2		Horizontales	Metros cuadrados	5,43	95.000	515.850
5	72131601-002	Muro de Nivelacion	Unidad			
5.1		De 0,30cm	Metros cuadrados	12,2	160.000	1.952.000
6	72131601-002	Muro de elevacion	Unidad			
6.1		De 0,12 para revocar	Metros cuadrados	63	95.000	5.985.000
6.2		De 0,12 visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	50,64	115.000	5.823.600
6.3		Envarillado bajo aberturas 3o8	Metro lineal	20	20.000	400.000
7	72131601-007	Techo	Unidad			
7.1		Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HoAo de 2"x6" con liston de boca	Metros cuadrados	43	265.000	11.395.000
7.2		Canaleta y Caño de Bajada Nro. 26 desarrollo 40cm	Metro lineal	17,5	65.000	1.137.500
8	72131601-008	Revoques	Unidad			
8.1		De interior y exterior	Metros cuadrados	162	25.000	4.050.000
8.2		Moldura lineal en balancines	Metros cuadrados	20,4	30.000	612.000
9	72131601-009	Contrapiso y piso	Unidad			
9.1		Contrapiso	Metros cuadrados	25	36.000	900.000
9.2		Piso Tipo Ceramico esmaltado	Metros cuadrados	25	95.000	2.375.000
9.3		Zócalo de cerámico	Metro lineal	2,6	45.000	117.000
9.4		Guarda Obra con Alisado de cemento	Metro lineal	8,2	90.000	738.000
9.5		Rampa Peatonal	Unidad	1	700.000	700.000
10	72131601-010	Aberturas	Unidad			
10.1		Balancines de metal de 0,60x0,40	Unidad	7	185.000	1.295.000
10.2		Puerta Tablero de 0,90x2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
10.3		Puerta Tablero de 0,80x2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.100.000	2.200.000
10.4		Puerta p/ boxes enchapados en formica	Unidad	4	760.000	3.040.000
10.5		Vidrios de 3mm	Metros cuadrados	3,36	190.000	638.400
11	72131601-002	Alfeizer de ventana	Metro lineal	18	15.000	270.000
12	72131601-012	Pintura	Unidad			
12.1		De Paredes al oleo con enduido	Metros cuadrados	66	50.000	3.300.000
12.2		De aberturas metsalicas c/pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	23.000	77.280
12.3		De ladrillo visto c/ antimoho e barniz (limpieza con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	25.000	1.266.000
12.4		Tejuelones con Barniz	Metros cuadrados	37	22.000	814.000
12.5		De tirantes y liston de boca de HoAo al lates	Metros cuadrados	23,5	25.000	587.500
12.6		De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	16,2	25.000	405.000
12.7		Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	97,5	90.000	8.775.000
12.8		De canaleta y caño de bajada	Metro lineal	17,5	22.000	385.000
13	72131601-001	Instalaciones electricas	Unidad			
13.1		Equipo Fluorescente de 1x40w	Unidad	10	230.000	2.300.000

13.2		Punto de Luz	Unidad	4	80.000	320.000
13.3		Punto de toma	Unidad	6	90.000	540.000
13.4		Llave TM 10Amp c/ caja	Unidad	1	145.000	145.000
13.5		Tendido electrico c/ cable ens de 10mm	Metro lineal	35	11.000	385.000
13.6		Instalacion de TS de 3AG	Unidad	2	300.000	600.000
14	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad			
14.1		Agua corriente - Desague Cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	15.000.000	15.000.000
15	72131601-011	Desague Cloacal	Unidad			
15.1		Camara septica tipo 3 de 1,50x3,00, pozo adsorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
16	72131601-002	Barras de asiento	Unidad	2	200.000	400.000
17	72131601-013	Limpieza Final y Retiro de Escombro	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
					Precio Total	**113.124.430**

GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES