COMPARATIVO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DEL EDIFICIO ACI, ADECUACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Y DELIMITACIÓN DE BOXES PARA ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES EN LA TRMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN con ID: 408793

			LUIS BOVEDA			JULIO GOMEZ		AGUSTIN CANATTA		SAN BLAS CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	rio (IVA incluído)	Precio total	io unitario (IVA incl	Precio total	o unitario (IVA incl	Precio total	unitario (IVA in	Precio total
1	Preparacion de obra/Construcción de Obrador.	Unidad Medida Global	1	5.867.700	5.867.700	3.667.300	3.667.300	3.135.439	3.135.439	3.645.000	3.645.000
2	Preparacion de obra/Construcción de vallado perimetral.	Metros cuadrados	295	81.100	23.924.500	68.268	20.139.119	82.823	24.432.761	67.800	20.001.000
3	Preparacion de obra/Provisión y colocación de cartel de obra.	Unidad	1	1.540.300	1.540.300	902.720	902.720	2.188.891	2.188.891	900.000	900.000
4	Servicio de Demolicion/Demolición con recuperación de tejido de alambre con postes de H°A°.	Metros cuadrados	340	34.700	11.798.000	22.568	7.673.120	23.664	8.045.655	22.500	7.650.000
5	Servicio de Demolicion/Demolición de cimiento de piedra bruta existente.	Metros cúbicos	5,57	132.000	735.240	90.300	502.971	70.991	395.420	120.000	668.400
6	Colocacion de hormigon armado/Viga de fundación de H° A°, 4 ? 10mm con estribos ? 6mm cada 15 cm. D= 0,13 x 0,20 m, .	Metros cúbicos	4,42	2.681.600	11.852.672	2.821.000	12.468.820	2.329.809	10.297.755	3.500.000	15.470.000
7	Colocacion de hormigon armado/Construcción de dado de H° de 0,40 x 0,40 x 0,60 m, para fijación de los pilares de H° A° al muro de PBC	Metros cúbicos	5,57	3.889.700	21.665.629	1.043.800	5.813.966	1.487.381	8.284.714	1.300.000	7.241.000
8	Colocacion de hormigon armado/Construcción de pilares de H° A°, 4 ? 12mm con estribos ? 6mm cada 15 cm. D= 0,15x 0,15 m, H= 2,20 m,revestidos con ladrillos prensados de 0,15m. a la vista.	Metro lineal	127,6	367.400	46.880.240	410.240	52.346.624	232.141	29.621.167	408.000	52.060.800
9	Mamposteria/Construcción de muralla de ladrillos comunes de 0.15 m, h=2,00m	Metros cuadrados	296,4	125.500	37.198.200	91.400	27.090.960	81.758	24.233.087	100.000	29.640.000
10	Aislacion/Aislación horizontal asfáltica en "U"	Metros cuadrados	148,2	30.800	4.564.560	19.580	2.901.756	25.557	3.787.516	26.000	3.853.200
11	Mamposteria/Envarillado de mampostería 1? 8mm c/ 0.50m	Metro lineal	510	14.500	7.395.000	16.361	8.344.110	34.076	17.378.615	16.300	8.313.000
12	Mamposteria/Sardinel de ladrillos prensados vistos	Metro lineal	217,8	89.600	19.514.880	68.830	14.991.174	86.136	18.760.385	75.000	16.335.000
13	Revoques/Revoque de paredes exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	652,08	43.200	28.169.856	32.100	20.931.768	46.381	30.244.015	43.000	28.039.440
14	Servicio de pintura/Pintura de paredes al latex Exterior	Metros cuadrados	652,08	26.300	17.149.704	21.700	14.150.136	17.748	11.572.965	22.000	14.345.760
15	Mamposteria/Tratamiento de ladrillos vistos. Incluye sardineles	Metros cuadrados	269,88	23.600	6.369.168	16.750	4.520.490	21.889	5.907.380	20.000	5.397.600
16	Limpieza de obra/Limpieza final y acarreo de escombro	Unidad Medida Global	1	1.907.000	1.907.000	1.523.340	1.523.340	1.183.185	1.183.185	2.000.000	2.000.000
17	Colocacion de hormigon armado/Construcción de bloques de H°A°, 8 ? 12mm con estribos ? 6mm cada 15 cm. L=2.50m, A=0.40m, H=0.40m. Incluye demolición de pavimento para su colocación.	Unidad	13	1.377.600	17.908.800	881.280	11.456.640	979.322	12.731.184	1.200.000	15.600.000
18	Preparacion de obra/Provisión y colocación de carteles rectangulares indicadores de playas de maniobras L=2.00, A=1.00m, H=2.5m	Unidad	6	3.265.400	19.592.400	3.159.520	18.957.120	3.431.235	20.587.411	3.140.000	18.840.000
19	Preparacion de obra/Provisión y colocación de carteles circulares indicadores de estacionamiento D=0.50m, H=1.5m	Unidad	36	1.484.300	53.434.800	970.424	34.935.264	1.183.185	42.594.644	965.000	34.740.000
20	Servicio de pintura/Pintura acrílica base solvente para marcación y señalización de estacionamientos	Metros cuadrados	82	51.300	4.206.600	40.622	3.331.004	56.793	4.657.014	50.000	4.100.000
21	Limpieza de obra/Limpieza final y acarreo de escombro	Unidad Medida Global	1	1.466.900	1.466.900	1.523.340	1.523.340	1.183.185	1.183.185	1.600.000	1.600.000
22	Servicio de Demolicion/Demolición de voladizo de losa de H°A°	Metros cuadrados	68	62.700	4.263.600	67.704	4.603.872	88.739	6.034.241	80.000	5.440.000
23	Preparacion de obra/Excavación con retiro de material	Metros cúbicos	16	46.700	747.200	45.136	722.176	53.243	851.893	60.000	960.000
24	Preparacion de obra/Relleno y compactación por capas con provisión de tierra selecionada	Metros cúbicos	109	85.300	9.297.700	67.704	7.379.736	82.823	9.027.698	85.000	9.265.000
25	Cimiento/Cimiento de PBC	Metros cúbicos	3,2	416.800	1.333.760	407.010	1.302.432	359.806	1.151.381	450.000	1.440.000
26	Mamposteria/Mampostería de nivelación de 0.30m de ladillos común	Metros cuadrados	83	213.500	17.720.500	166.550	13.823.650	145.177	12.049.670	195.000	16.185.000
27	Colocacion de hormigon armado/Zapata de Hº Aº, Fck 210 kg/cm2	Metros cúbicos	1,2	2.201.700	2.642.040	2.491.500	2.989.800	2.087.729	2.505.275	2.600.000	3.120.000
28	Colocacion de hormigon armado/Pilares de Hº Aº, Fck 210 kg/cm2	Metros cúbicos	0,3	3.889.700	1.166.910	2.491.500	747.450	2.619.689	785.907	3.000.000	900.000
29	Colocacion de hormigon armado/Viga de Hº Aº, Fck 210 kg/cm2	Metros cúbicos	1,4	3.346.500	4.685.100	2.053.690	2.875.166	2.329.809	3.261.732	2.700.000	3.780.000
30	Mamposteria/Mampostería de 0,15 m de ladrillos semiprensados, una cara vista.	Metros cuadrados	306	155.100	47.460.600	117.917	36.082.602	161.031	49.275.614	130.000	39.780.000
31	Escalera/Escalera de mamposterias de 0.30m de ladrillos comunes, ancho=3.00m, alto=1.20m.	Unidad	2	3.667.300	7.334.600	2.369.640	4.739.280	1.306.591	2.613.181	2.400.000	4.800.000
32	Colocacion de pisos - contrapisos/Envarilado horizontal 2 ? 8mm	Metro lineal	120	21.900	2.628.000	16.810	2.017.200	34.076	4.089.086	20.000	2.400.000
33	Colocacion de pisos - contrapisos/Contrapiso de cascotes, esp.= 10 cm	Metros cuadrados	451	42.400	19.122.400	43.217	19.490.867	42.121	18.996.738	43.000	19.393.000
34	Colocacion de pisos - contrapisos/Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	364	30.800	11.211.200	21.417	7.795.788	28.160	10.250.164	29.000	10.556.000
35	Aislacion/Aislación asfáltica horizontal en "U"	Metro lineal	96	13.900	1.334.400	19.634	1.884.864	25.557	2.453.452	26.700	2.563.200
36	Aislacion/Aislación asfáltica vertical	Metros cuadrados	30	30.800	924.000	36.785	1.103.550	76.907	2.307.210	50.000	1.500.000

ANNP

Carlos M. Figueredo G.
Gerente
UOC

37	Revoques/Revoque interior, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	306	43.200	13.219.200	29.789	9.115.434	46.381	14.192.235	40.600	12.423.600
38	Revoques/Revoque exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	90	43.200	3.888.000	35.206	3.168.540	46.381	4.174.275	48.000	4.320.000
39	Revoques/Revoque de pilares, vigas y losas, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	122,5	43.200	5.292.000	49.870	6.109.075	46.381	5.681.652	68.000	8.330.000
40	Colocacion de pisos - contrapisos/Piso canto rodado cargado in situ	Metros cuadrados	76	100.000	7.600.000	67.704	5.145.504	105.303	8.003.060	92.300	7.014.800
41	Colocacion de pisos - contrapisos/Piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	288	113.100	32.572.800	95.914	27.623.232	136.066	39.187.073	100.000	28.800.000
42	Colocacion de pisos - contrapisos/Piso de baldosones de hormigón 40x40	Metros cuadrados	87	96.500	8.395.500	71.090	6.184.830	101.162	8.801.118	86.000	7.482.000
43	Colocacion de pisos - contrapisos/Zócalo cerámico esmaltado	Metro lineal	91	27.500	2.502.500	41.650	3.790.150	46.144	4.199.122	41.400	3.767.400
44	Colocacion de pisos - contrapisos/Azulejos cerámicos	Metros cuadrados	120	98.600	11.832.000	84.630	10.155.600	127.192	15.263.081	110.000	13.200.000
45	Colocacion de pisos - contrapisos/Guarda decorativa cerámica	Metro lineal	46	43.300	1.991.800	30.365	1.396.790	52.060	2.394.766	30.200	1.389.200
46	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Prov. y coloc. de ventana de vidrio templado de 8mm de espesor (1,20 m. x 0,60 m.), incluye cerradura y herrajes	Unidad	4	654.800	2.619.200	541.632	2.166.528	681.514	2.726.057	540.000	2.160.000
47	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Prov. y coloc. de cerramiento de vidrio templado de 8 mm., montados por tubos de aluminio según diseño en planos	Metros cuadrados	135	909.400	122.769.000	846.300	114.250.500	946.548	127.783.933	841.000	113.535.000
48	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/rov. y coloc. de puerta de acceso de doble hoja de 0,90x2.10 m. de abrir, (ancho total del paño 3,50, altura=3,20m.), de vidrios templados de 10mm, incluye cerradura,herrajes, frenos, montados por tubos de aluminio según diseño en planos.	Unidad	1	12.721.800	12.721.800	8.214.752	8.214.752	11.263.917	11.263.917	8.500.000	8.500.000
49	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Prov. y coloc. de puerta de acceso a oficina de 0,80x2.10 m. de abrir con vidrios templados de 10mm, incluye cerradura,herrajes, frenos.	Unidad	2	2.200.400	4.400.800	1.557.192	3.114.384	1.908.240	3.816.480	1.700.000	3.400.000
50	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Provisión y coloc. de puerta placa de cedro de 0,80x2.10m, incluye marco, contramarco, cerradura, herrajes	Unidad	3	884.200	2.652.600	1.184.820	3.554.460	1.035.286	3.105.859	1.180.000	3.540.000
51	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Provisión y coloc. de puerta placa de cedro de 0,60x1.80m, incluye marco, contramarco, cerradura, herrajes.	Unidad	4	884.200	3.536.800	947.856	3.791.424	857.809	3.431.235	1.000.000	4.000.000
52	Carpinteria metalica/Provisión y coloc. de escalera metálica compensada de caños, perfiles y placas antideslizantes. Según diseño en planos.	Unidad	1	8.001.400	8.001.400	5.642.000	5.642.000	6.625.834	6.625.834	7.000.000	7.000.000
53	Carpinteria metalica/Provisión y coloc. de baranda metálica de caños h=0.90m. Según diseño en planos.	Metro lineal	26	582.700	15.150.200	203.112	5.280.912	289.880	7.536.886	300.000	7.800.000
54	Carpinteria metalica/Provisión y coloc. de quebrazoles metálicos de chapas dobladas N°24 y perfilería de caños h=0.80m.Según diseño en planos.	Metros cuadrados	44	303.100	13.336.400	259.532	11.419.408	520.601	22.906.453	300.000	13.200.000
55	Carpinteria metalica/Provisión y coloc. de rejas metálicas de caños h=2.00m, fijados al terreno mediantes pilares de metálicos de caños. Según diseño en planos.	Metros cuadrados	80	466.700	37.336.000	315.952	25.276.160	461.442	36.915.358	314.000	25.120.000
56	Montaje / Desmontaje de cielorraso/Cielorraso Durlock	Metros cuadrados	288	183.400	52.819.200	135.408	38.997.504	141.982	40.890.858	134.500	38.736.000
57	Montaje / Desmontaje de cielorraso/Buña perimetral en cieloraso de durlock	Metro lineal	107	22.000	2.354.000	16.926	1.811.082	23.664	2.532.015	16.900	1.808.300
58	Montaje / Desmontaje de cielorraso/Pared divisoria de durlock 1.50x0.60m	Unidad	2	366.700	733.400	270.816	541.632	260.301	520.601	270.000	540.000
59	Servicio de pintura/Pintura de aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	28	42.400	1.187.200	23.995	671.860	21.297	596.325	32.700	915.600
60	Servicio de pintura/Pintura exterior con base selladora impermeabilizante	Metros cuadrados	306	42.400	12.974.400	16.745	5.123.970	35.496	10.861.634	16.700	5.110.200
61	Servicio de pintura/Pintura interior al látex con enduido, incluye cielorraso	Metros cuadrados	850	41.900	35.615.000	36.685	31.182.250	23.664	20.114.138	36.500	31.025.000
62	Servicio de pintura/Pintura al esmalte sintético	Metros cuadrados	298	41.900	12.486.200	33.338	9.934.724	21.297	6.346.602	45.000	13.410.000
63	Instalacion de desague cloacal/Instalación de desague cloacal en sanatorio masculino (2 inodoros, 2 migitorios y 3 lavatorios), incluye baja 100 mm de conexión a Planta Baja. Hasta primer registro	Unidad	1	2.933.900	2.933.900	2.076.256	2.076.256	3.230.094	3.230.094	2.830.000	2.830.000
64	Instalacion de desague cloacal/Instalación de desague cloacal en sanitario femenino (2 inodoros y 3 lavatorios), incluye baja 100 mm de conexión a Planta Baja. Hasta primer registro	Unidad	1	2.933.900	2.933.900	1.816.724	1.816.724	2.307.210	2.307.210	2.470.000	2.470.000
65	Instalacion de desague cloacal/Instalación de desague cloacal en cocina. Hasta primer registro.	Unidad	1	733.500	733.500	270.816	270.816	349.039	349.039	360.000	360.000
66	Instalacion de desague cloacal/Construcción de pozo absorvente D=1,50 m., h=3,00 m	Unidad	1	3.904.400	3.904.400	3.204.656	3.204.656	3.811.037	3.811.037	3.900.000	3.900.000
67	Instalacion de desague cloacal/Construcción de cámara séptica 1,60 m x 1,20 m.	Unidad	1	2.135.500	2.135.500	3.610.880	3.610.880	3.215.067	3.215.067	4.000.000	4.000.000
68	Instalacion de desague cloacal/Extensión de cañería cloacal PVC 100 mm	Metro lineal	40	75.200	3.008.000	54.388	2.175.520	85.189	3.407.572	74.200	2.968.000
69	Instalacion de desague cloacal/Registro de inspección 0,40x0,40 m.	Unidad	6	342.900	2.057.400	315.952	1.895.712	443.694	2.662.165	350.000	2.100.000
70	Instalacion de desague cloacal/Rejilla de piso sifonada 15x15cm	Unidad	2	113.700	227.400	180.544	361.088	195.225	390.451	180.000	360.000
71	Instalacion de desague cloacal/Desengrasador Ø40mm	Unidad	1	180.400	180.400	203.112	203.112	384.535	384.535	205.000	205.000

ANNP

Carlos M. Figueredo G.
Gerente
UOC

72	Construccion de desague pluvial/Registro de inspección 0,30x0,30 m.	Unidad	6	330.600	1.983.600	248.248	1.489.488	343.124	2.058.741	330.000	1.980.000
73	Construccion de desague pluvial/Cañería de desague pluvial PVC de 100 mm, Incluye accesorios	Metro lineal	18	38.900	700.200	54.388	978.984	85.189	1.533.407	74.200	1.335.600
74	Construccion de desague pluvial/Cañería de desagüen de aire PVC de 20 mm soldable, incluye accesorios	Metro lineal	40	18.000	720.000	18.280	731.200	23.072	922.884	18.200	728.000
75	Instalaciones sanitarias/Instalación de agua corriente en sanitario masculino (2 inodoros, 2 migitorios y 3 lavatorios). Hasta acometida	Unidad	1	2.933.900	2.933.900	2.505.048	2.505.048	3.727.031	3.727.031	3.400.000	3.400.000
76	Instalaciones sanitarias/Instalación de agua corriente en sanitario femenino (2 inodoros y 3 lavatorios). Hasta acometida	Unidad	1	2.933.900	2.933.900	2.076.256	2.076.256	2.662.165	2.662.165	2.800.000	2.800.000
77	Instalaciones sanitarias/Instalación de agua corriente de pilteta de cocina. Hasta acometida	Unidad	1	366.700	366.700	248.248	248.248	384.535	384.535	330.000	330.000
78	Instalaciones sanitarias/Caño PVC 3/4" (excavacion, colocacion y proteccion)	Metro lineal	30	36.700	1.101.000	36.673	1.100.190	54.249	1.627.470	45.000	1.350.000
79	Instalaciones sanitarias/Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2"	Unidad	2	120.800	241.600	321.594	643.188	278.048	556.097	320.000	640.000
80	Instalaciones sanitarias/Llave de paso de ¾?	Unidad	5	220.000	1.100.000	180.544	902.720	230.721	1.153.605	225.000	1.125.000
81	Instalacion de fontaneria sanitaria/Inodoro cisterna baja (incluye tapa)	Unidad	4	1.009.400	4.037.600	765.619	3.062.476	889.755	3.559.019	1.000.000	4.000.000
82	Instalacion de fontaneria sanitaria/Bacha empotrable	Unidad	6	220.000	1.320.000	169.260	1.015.560	414.115	2.484.688	170.000	1.020.000
83	Instalacion de fontaneria sanitaria/Mingitorio (Incluye griferia)	Unidad	2	1.014.600	2.029.200	767.763	1.535.526	887.388	1.774.777	800.000	1.600.000
84	Instalacion de fontaneria sanitaria/Griferia para lavatorio	Unidad	6	482.100	2.892.600	331.185	1.987.110	455.526	2.733.156	400.000	2.400.000
85	Instalacion de fontaneria sanitaria/Mesada de granito 2,65x0,60. Incluye zócalo y pollera	Unidad	2	3.300.600	6.601.200	2.617.888	5.235.776	3.379.175	6.758.350	2.600.000	5.200.000
86	Instalacion de fontaneria sanitaria/Dispensador para jabones líquidos	Unidad	6	134.700	808.200	142.516	855.096	331.292	1.987.750	142.000	852.000
87	Instalacion de fontaneria sanitaria/Dispensador para papel higienico	Unidad	4	111.000	444.000	115.661	462.644	295.796	1.183.185	115.000	460.000
88	Instalacion de fontaneria sanitaria/Espejo 2.65x0.90m	Unidad	2	767.400	1.534.800	541.632	1.083.264	1.269.853	2.539.706	700.000	1.400.000
89	Instalacion de fontaneria sanitaria/Provisión de mesada azulejada para cocina (long. 3,00 m.) Incluye pileta de acero inoxidable de 2 bachas, grifería pico movil, llave de paso de 3/4", puertas de madera bajo mesada y mueble de madera sobre mesada.	Unidad	1	8.068.100	8.068.100	5.867.680	5.867.680	5.779.857	5.779.857	7.000.000	7.000.000
90	Construccion e instalaciones electricas/Extensión de línea aérea trifásica de 4x10 mm2 prensamblado, incluye accesorios y cables multifilar hasta entrada a Tablero principal.	Metro lineal	25	173.800	4.345.000	50.778	1.269.450	84.598	2.114.942	60.000	1.500.000
91	Construccion e instalaciones electricas/Provisión y montaje de Tablero General de embutir con riel para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 24 disyuntores.. Incluye conexión con acometida principal y llaves termomagnéticas por sector.	Unidad	1	1.760.300	1.760.300	1.354.080	1.354.080	3.900.387	3.900.387	1.600.000	1.600.000
92	Construccion e instalaciones electricas/Bocas para luces	Unidad	68	196.300	13.348.400	107.198	7.289.464	97.613	6.637.665	125.000	8.500.000
93	Construccion e instalaciones electricas/Bocas para tomas corrientes sencillas	Unidad	12	220.000	2.640.000	107.198	1.286.376	97.613	1.171.353	125.000	1.500.000
94	Construccion e instalaciones electricas/Bocas para tomas corrientes para computadora	Unidad	2	454.700	909.400	135.408	270.816	146.419	292.838	135.000	270.000
95	Construccion e instalaciones electricas/Bocas para tomas corrientes de piso para computadora para dos entradas	Unidad	8	454.700	3.637.600	315.952	2.527.616	390.451	3.123.607	315.000	2.520.000
96	Construccion e instalaciones electricas/Bocas tipo schuko con puesta a tierra	Unidad	1	220.000	220.000	203.112	203.112	390.451	390.451	202.000	202.000
97	Construccion e instalaciones electricas/Bocas para aire acondicionado	Unidad	4	660.100	2.640.400	203.112	812.448	780.902	3.123.607	202.000	808.000
98	Construccion e instalaciones electricas/Bocas especiales	Unidad	2	454.700	909.400	203.112	406.224	780.902	1.561.804	202.000	404.000
99	Instalacion de artefactos de energia electrica/Equipo de 18.000 BTU	Unidad	2	5.943.700	11.887.400	4.806.984	9.613.968	5.324.331	10.648.661	5.100.000	10.200.000
100	Instalacion de artefactos de energia electrica/Equipo de 12.000 BTU	Unidad	2	3.987.400	7.974.800	3.520.608	7.041.216	3.786.191	7.572.381	3.500.000	7.000.000
101	Instalacion de artefactos de energia electrica/Seca manos eléctricos en sanitario	Unidad	2	733.500	1.467.000	552.916	1.105.832	804.566	1.609.131	754.000	1.508.000
102	Instalacion de artefactos de energia electrica/Aplique bidireccional IP65 de adosar con lampara led	Unidad	10	220.000	2.200.000	293.384	2.933.840	421.214	4.212.137	295.000	2.950.000
103	Instalacion de artefactos de energia electrica/Artefacto de adosar, paneles LED	Unidad	50	220.000	11.000.000	124.124	6.206.200	147.898	7.394.904	125.000	6.250.000
104	Instalacion de artefactos de energia electrica/Reflectores LED	Unidad	8	220.000	1.760.000	208.754	1.670.032	272.132	2.177.060	284.000	2.272.000
105	Instalacion de artefactos de energia electrica/Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo, transformador y bateria	Unidad Medida Global	1	4.180.700	4.180.700	1.523.340	1.523.340	5.324.331	5.324.331	2.050.000	2.050.000
106	Instalacion de artefactos de energia electrica/Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	4.180.700	4.180.700	2.341.430	2.341.430	3.492.761	3.492.761	3.000.000	3.000.000

ANNP

Carlos M. Piquereda G.
Gerente
UOC

107	Instalacion de artefactos de energia electrica/Extintor tipo ABC 6kg	Unidad	4	1.013.500	4.054.000	304.668	1.218.672	307.628	1.230.512	305.000	1.220.000
108	Instalacion de artefactos de energia electrica/Detector de incendios, humo calor	Unidad	9	456.100	4.104.900	169.260	1.523.340	212.973	1.916.759	170.000	1.530.000
109	Instalacion de artefactos de energia electrica/Detectores T/V	Unidad	1	456.100	456.100	248.248	248.248	467.358	467.358	247.000	247.000
110	Instalacion de artefactos de energia electrica/Pulsador manual	Unidad	1	358.700	358.700	208.754	208.754	319.460	319.460	208.000	208.000
111	Instalacion de artefactos de energia electrica/Alarma audiovisual	Unidad	1	713.500	713.500	174.902	174.902	498.121	498.121	175.000	175.000
112	Instalacion de artefactos de energia electrica/Luz de emergencia	Unidad	9	175.200	1.576.800	92.530	832.770	283.964	2.555.679	126.000	1.134.000
113	Instalacion de artefactos de energia electrica/Cartel para Señalización Salidas de Emergencias	Unidad	3	114.600	343.800	152.334	457.002	199.958	599.875	200.000	600.000
114	Carpinteria metalica/Cartel con letras corporeas de acero inoxidable iluminado con luces LED. Según detalle en planos.	Unidad	1	7.334.600	7.334.600	5.867.680	5.867.680	7.690.700	7.690.700	8.000.000	8.000.000
115	Carpinteria metalica/Carteles para señalécticas de ambientes	Unidad	8	114.600	916.800	259.532	2.076.256	295.796	2.366.369	300.000	2.400.000
116	Colocacion de hormigon armado/Pilares de Hº Aº, Fck 210 kg/cm2	Metros cúbicos	5,5	3.889.700	21.393.350	2.491.500	13.703.250	2.619.689	14.408.289	3.200.000	17.600.000
117	Colocacion de hormigon armado/Vigas de Hº Aº, Fck 210 kg/cm2	Metros cúbicos	14,8	3.346.500	49.528.200	2.491.500	36.874.200	2.329.809	34.481.169	2.750.000	40.700.000
118	Colocacion de hormigon armado/Losas de Hº Aº, Fck 210 kg/cm2	Metros cúbicos	36,3	3.253.800	118.112.940	2.491.500	90.441.450	2.507.050	91.005.907	2.650.000	96.195.000
119	Mamposteria/Mampostería de 0,15 m de ladrillos semiprensados, una cara vista.	Metros cuadrados	306	155.100	47.460.600	117.920	36.083.520	161.031	49.275.614	130.000	39.780.000
120	Colocacion de pisos - contrapisos/Envarilado horizontal 2 ? 8mm	Metro lineal	80	21.900	1.752.000	16.813	1.345.040	34.076	2.726.057	17.000	1.360.000
121	Colocacion de pisos - contrapisos/Contrapiso de cascotes, esp.= 10 cm	Metros cuadrados	288	42.400	12.211.200	43.217	12.446.496	42.121	12.130.955	45.000	12.960.000
122	Colocacion de pisos - contrapisos/Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	288	30.800	8.870.400	21.417	6.168.096	28.160	8.110.020	29.000	8.352.000
123	Aislacion/Aislación asfáltica horizontal en "U"	Metro lineal	96	13.900	1.334.400	19.634	1.884.864	25.557	2.453.452	26.000	2.496.000
124	Revoques/Revoque interior, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	306	43.200	13.219.200	29.789	9.115.434	46.381	14.192.535	40.600	12.423.600
125	Revoques/Revoque de pilares, vigas y losas, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	122,5	43.200	5.292.000	49.870	6.109.075	46.381	5.681.652	68.000	8.330.000
126	Colocacion de pisos - contrapisos/Piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	288	113.100	32.572.800	95.914	27.623.232	136.066	39.187.073	100.000	28.800.000
127	Colocacion de pisos - contrapisos/Zócalo cerámico esmaltado	Metro lineal	91	27.500	2.502.500	41.649	3.790.059	46.144	4.199.122	42.000	3.822.000
128	Colocacion de pisos - contrapisos/Azulejos cerámicos	Metros cuadrados	120	98.600	11.832.000	84.630	10.155.600	127.192	15.263.081	110.000	13.200.000
129	Colocacion de pisos - contrapisos/Guarda decorativa cerámica	Metro lineal	46	43.300	1.991.800	30.365	1.396.790	52.060	2.394.766	31.000	1.426.000
130	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Prov. y coloc. de ventana de vidrio templado de 8mm de espesor (1,20 m. x 0,60 m.), incluye cerradura y herrajes	Unidad	4	654.800	2.619.200	541.632	2.166.528	681.514	2.726.057	550.000	2.200.000
131	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Prov. y coloc. de cerramiento de vidrio templado de 8 mm., montados por tubos de aluminio según diseño en planos.	Metros cuadrados	135	909.400	122.769.000	846.300	114.250.500	946.548	127.783.933	841.000	113.535.000
132	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Prov. y coloc. de puerta de acceso de doble hoja de 0,90x2.10 m. de abrir, (ancho total del paño 3,50, altura=3,20m.), de vidrios templados de 10mm, incluye cerradura,herrajes, frenos, montados por tubos de aluminio según diseño en planos.	Unidad	1	12.721.800	12.721.800	8.214.752	8.214.752	11.263.917	11.263.917	9.000.000	9.000.000
133	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Prov. y coloc. de puerta de acceso a oficina de 0,80x2.10 m. de abrir con vidrios templados de 10mm, incluye cerradura,herrajes, frenos.	Unidad	2	2.200.400	4.400.800	1.557.192	3.114.384	1.908.240	3.816.480	1.600.000	3.200.000
134	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Provisión y coloc. de puerta placa de cedro de 0,80x2.10m, incluye marco, contramarco, cerradura, herrajes.	Unidad	3	884.200	2.652.600	1.184.820	3.554.460	1.035.286	3.105.859	1.200.000	3.600.000
135	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Provisión y coloc. de puerta placa de cedro de 0,60x1.80m, incluye marco, contramarco, cerradura, herrajes	Unidad	4	884.200	3.536.800	947.856	3.791.424	857.809	3.431.235	1.000.000	4.000.000
136	Carpinteria metalica/Provisión y coloc. de escalera metálica compensada de caños, perfiles y placas de chapas antideslizantes. Según diseño en planos.	Unidad	1	8.001.400	8.001.400	5.642.000	5.642.000	6.625.834	6.625.834	6.500.000	6.500.000
137	Carpinteria metalica/Provisión y coloc. de baranda metálica de caños h=0.90m. Según diseño en planos.	Metro lineal	4,5	582.700	2.622.150	203.112	914.004	289.880	1.304.461	277.000	1.246.500
138	Carpinteria metalica/Provisión y coloc. de quebrazoles metálicos de chapas dobladas N°24 y perfilería de caños h=0.80m. Según diseño en planos.	Metros cuadrados	44	303.100	13.336.400	259.532	11.419.408	520.601	22.906.453	300.000	13.200.000
139	Montaje / Desmontaje de cielorraso/Cielorraso Durlock	Metros cuadrados	288	183.400	52.819.200	135.408	38.997.504	141.982	40.890.858	134.500	38.736.000
140	Montaje / Desmontaje de cielorraso/Buña perimetral en cieloraso de durlock	Metro lineal	107	22.000	2.354.000	16.926	1.811.082	23.664	2.532.015	16.900	1.808.300
141	Montaje / Desmontaje de cielorraso/Pared divisoria de durlock 1.50x0.60m	Unidad	2	183.400	366.800	270.816	541.632	260.301	520.601	270.000	540.000
142	Servicio de pintura/Pintura de aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	28	42.400	1.187.200	23.995	671.860	21.297	596.325	32.000	896.000
143	Servicio de pintura/Pintura exterior con base selladora impermeabilizante	Metros cuadrados	306	42.400	12.974.400	16.745	5.123.970	35.496	10.861.634	16.700	5.110.200
144	Servicio de pintura/Pintura interior al látex con enduido, incluye cielorraso	Metros cuadrados	850	41.900	35.615.000	36.685	31.182.250	23.664	20.114.138	36.500	31.025.000
145	Servicio de pintura/Pintura al esmalte sintético	Metros cuadrados	97	41.900	4.064.300	33.338	3.233.786	21.297	2.065.840	45.000	4.365.000

ANNP

Carlos M. Figueredo G.
Gerente
UOC

146	Instalacion de desague cloacal/Instalación de desague cloacal en sanatorio masculino (2 inodoros, 2 migitorios y 3 lavatorios), incluye baja 100 mm de conexión a Planta Baja. Hasta primer registro	Unidad	1	2.933.900	2.933.900	2.076.256	2.076.256	3.230.094	3.230.094	2.800.000	2.800.000
147	Instalacion de desague cloacal/Instalación de desague cloacal en sanitario femenino (2 inodoros y 3 lavatorios), incluye baja 100 mm de conexión a Planta Baja. Hasta primer registro	Unidad	1	2.933.900	2.933.900	1.816.724	1.816.724	2.307.210	2.307.210	2.450.000	2.450.000
148	Instalacion de desague cloacal/Instalación de desague cloacal en cocina. Hasta primer registro en planta baja.	Unidad	1	733.500	733.500	406.224	406.224	384.535	384.535	405.000	405.000
149	Instalacion de desague cloacal/Rejilla de piso sifonada 15x15cm	Unidad	2	113.700	227.400	180.544	361.088	195.225	390.451	180.000	360.000
150	Instalacion de desague cloacal/Desengrasador Ø40mm	Unidad	1	180.400	180.400	203.112	203.112	384.535	384.535	202.000	202.000
151	Construccion de desague pluvial/Cañería de desague pluvial PVC de 100 mm, Incluye accesorios	Metro lineal	24	38.900	933.600	54.388	1.305.312	85.189	2.044.543	74.200	1.780.800
152	Construccion de desague pluvial/Cañería de desagüen de aire PVC de 20 mm soldable, incluye accesorios	Metro lineal	40	18.000	720.000	18.280	731.200	23.072	922.884	18.200	728.000
153	Instalaciones sanitarias/Instalación de agua corriente en sanitario masculino (2 inodoros, 2 migitorios y 3 lavatorios). Hasta acometida	Unidad	1	2.933.900	2.933.900	2.505.048	2.505.048	3.727.031	3.727.031	3.400.000	3.400.000
154	Instalaciones sanitarias/Instalación de agua corriente en sanitario femenino (2 inodoros y 3 lavatorios). Hasta acometida	Unidad	1	2.933.900	2.933.900	2.076.256	2.076.256	2.662.165	2.662.165	2.800.000	2.800.000
155	Instalaciones sanitarias/Instalación de agua corriente de pilteta de cocina. Hasta acometida	Unidad	1	220.000	220.000	248.248	248.248	384.535	384.535	250.000	250.000
156	Instalaciones sanitarias/Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2"	Unidad	2	120.800	241.600	321.594	643.188	278.048	556.097	320.000	640.000
157	Instalaciones sanitarias/Llave de paso de ¾?	Unidad	5	220.000	1.100.000	180.544	902.720	230.721	1.153.605	225.000	1.125.000
158	Instalacion de fontaneria sanitaria/Inodoro cisterna baja (incluye tapa)	Unidad	4	1.009.400	4.037.600	765.619	3.062.476	889.755	3.559.019	1.000.000	4.000.000
159	Instalacion de fontaneria sanitaria/Bacha empotrable	Unidad	6	220.000	1.320.000	169.260	1.015.560	414.115	2.484.688	170.000	1.020.000
160	Instalacion de fontaneria sanitaria/Mingitorio (Incluye griferia)	Unidad	2	1.014.600	2.029.200	767.763	1.535.526	887.388	1.774.776	800.000	1.600.000
161	Instalacion de fontaneria sanitaria/Griferia para lavatorio	Unidad	6	482.100	2.892.600	331.185	1.987.110	455.526	2.733.156	400.000	2.400.000
162	Instalacion de fontaneria sanitaria/Mesada de granito 2,65x0,60. Incluye zócalo y pollera	Unidad	2	3.300.600	6.601.200	2.617.888	5.235.776	3.379.175	6.758.350	2.600.000	5.200.000
163	Instalacion de fontaneria sanitaria/Dispensador para jabones líquidos	Unidad	6	134.700	808.200	142.516	855.096	331.292	1.987.750	142.000	852.000
164	Instalacion de fontaneria sanitaria/Dispensador para papel higienico	Unidad	4	111.000	444.000	115.661	462.644	295.796	1.183.185	115.000	460.000
165	Instalacion de fontaneria sanitaria/Espejo 2.65x0.90m	Unidad	2	767.400	1.534.800	541.632	1.083.264	1.269.853	2.539.706	700.000	1.400.000
166	Instalacion de fontaneria sanitaria/Provisión de mesada azulejada para cocina (long. 3,00 m.) Incluye pileta de acero inoxidable de 2 bachas, grifería pico movil, llave de paso de 3/4", puertas de madera bajo mesada y mueble de madera sobre mesada.	Unidad	1	7.848.100	7.848.100	5.867.680	5.867.680	5.779.857	5.779.857	6.500.000	6.500.000
167	Construccion e instalaciones electricas/Provisión y montaje de Tablero General de embutir con riel para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 24 disyuntores.. Incluye conexión con acometida principal y llaves termomagnéticas por sector.	Unidad	1	1.760.300	1.760.300	1.354.080	1.354.080	3.900.387	3.900.387	1.600.000	1.600.000
168	Construccion e instalaciones electricas/Bocas para luces	Unidad	60	196.300	11.778.000	107.198	6.431.880	97.613	5.856.764	125.000	7.500.000
169	Construccion e instalaciones electricas/Bocas para tomas corrientes sencillas	Unidad	12	220.000	2.640.000	107.198	1.286.376	97.613	1.171.353	125.000	1.500.000
170	Construccion e instalaciones electricas/Bocas para tomas corrientes para computadora	Unidad	2	454.700	909.400	135.408	270.816	146.419	292.838	140.000	280.000
171	Construccion e instalaciones electricas/Bocas para tomas corrientes de piso para computadora para dos entradas	Unidad	8	454.700	3.637.600	315.952	2.527.616	390.451	3.123.607	315.000	2.520.000
172	Construccion e instalaciones electricas/Bocas tipo schuko con puesta a tierra	Unidad	1	220.000	220.000	203.112	203.112	390.451	390.451	202.000	202.000
173	Construccion e instalaciones electricas/Bocas para aire acondicionado	Unidad	4	660.100	2.640.400	203.112	812.448	780.902	3.123.607	202.000	808.000
174	Construccion e instalaciones electricas/Bocas especiales	Unidad	2	454.700	909.400	203.112	406.224	780.902	1.561.804	202.000	404.000
175	Instalacion de artefactos de energia electrica/Equipo de 18.000 BTU	Unidad	2	5.943.700	11.887.400	4.806.984	9.613.968	5.324.331	10.648.661	5.100.000	10.200.000
176	Instalacion de artefactos de energia electrica/Equipo de 12.000 BTU	Unidad	2	3.987.400	7.974.800	3.520.608	7.041.216	3.786.191	7.572.381	3.500.000	7.000.000
177	Instalacion de artefactos de energia electrica/Seca manos eléctricos en sanitario	Unidad	2	733.500	1.467.000	552.916	1.105.832	804.566	1.609.131	750.000	1.500.000
178	Instalacion de artefactos de energia electrica/Aplique bidireccional IP65 de adosar con lampara led	Unidad	8	220.000	1.760.000	293.384	2.347.072	421.214	3.369.710	300.000	2.400.000
179	Instalacion de artefactos de energia electrica/Artefacto de adosar, paneles LED	Unidad	52	220.000	11.440.000	124.124	6.454.448	147.898	7.690.700	125.000	6.500.000
180	Instalacion de sistema contra incendios/Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo, transformador y bateria	Unidad Medida Global	1	4.180.700	4.180.700	1.523.340	1.523.340	5.324.331	5.324.331	1.800.000	1.800.000

ANNP

Carlos M. Figueredo G.
Gerente
UOC

181	Instalacion de sistema contra incendios/Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	4.239.400	4.239.400	2.341.430	2.341.430	3.492.761	3.492.761	3.000.000	3.000.000
182	Instalacion de sistema contra incendios/Extintor tipo ABC 6kg	Unidad	4	1.013.500	4.054.000	304.668	1.218.672	307.628	1.230.512	305.000	1.220.000
183	Instalacion de sistema contra incendios/Detector de incendios, humo calor	Unidad	9	456.100	4.104.900	169.260	1.523.340	212.973	1.916.759	170.000	1.530.000
184	Instalacion de sistema contra incendios/Detectores T/V	Unidad	1	456.100	456.100	248.248	248.248	467.358	467.358	247.000	247.000
185	Instalacion de sistema contra incendios/Pulsador manual	Unidad	1	358.700	358.700	208.754	208.754	319.460	319.460	208.000	208.000
186	Instalacion de sistema contra incendios/Alarma audiovisual	Unidad	1	713.500	713.500	174.902	174.902	498.121	498.121	174.000	174.000
187	Instalacion de sistema contra incendios/Luz de emergencia	Unidad	9	175.200	1.576.800	92.528	832.752	283.964	2.555.679	126.000	1.134.000
188	Instalacion de sistema contra incendios/Cartel para Señalización Salidas de Emergencias	Unidad	3	114.600	343.800	152.334	457.002	199.958	599.875	200.000	600.000
189	Carpinteria metalica/Carteles para señalécticas de ambientes	Unidad	8	114.600	916.800	259.532	2.076.256	301.712	2.413.697	258.000	2.064.000
190	Colocacion de hormigon armado/Pilares de Hº Aº, Fck 210 kg/cm2	Metros cúbicos	2,4	3.889.700	9.335.280	2.491.500	5.979.600	2.619.689	6.287.253	3.200.000	7.680.000
191	Colocacion de hormigon armado/Vigas de Hº Aº, Fck 210 kg/cm2	Metros cúbicos	3,3	3.346.500	11.043.450	2.491.500	8.221.950	2.329.809	7.688.369	2.800.000	9.240.000
192	Colocacion de hormigon armado/Losas de Hº Aº, Fck 210 kg/cm2	Metros cúbicos	7,4	3.253.800	24.078.120	2.491.500	18.437.100	2.507.050	18.552.168	2.700.000	19.980.000
193	Mamposteria/Mampostería de 0,15 m de ladrillos semiprensados, una cara vista	Metros cuadrados	193	155.100	29.934.300	117.910	22.756.630	161.031	31.079.064	130.000	25.090.000
194	Colocacion de pisos - contrapisos/Envarilado horizontal 2 ? 8mm	Metro lineal	80	21.900	1.752.000	16.810	1.344.800	34.076	2.726.057	17.000	1.360.000
195	Colocacion de pisos - contrapisos/Contrapiso de cascotes, esp.= 10 cm	Metros cuadrados	349,5	42.400	14.818.800	43.210	15.101.895	42.121	14.721.419	43.000	15.028.500
196	Colocacion de pisos - contrapisos/Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	349,5	30.800	10.764.600	21.410	7.482.795	28.160	9.841.848	29.000	10.135.500
197	Aislacion/Aislación asfáltica horizontal en "U"	Metro lineal	96	13.900	1.334.400	19.634	1.884.864	25.557	2.453.452	26.000	2.496.000
198	Aislacion/Aislación de losa con membrana liquida y tela bidim.	Metros cuadrados	61,5	30.800	1.894.200	45.136	2.775.864	100.571	6.185.097	55.000	3.382.500
199	Revoques/Revoque interior, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	67	43.200	2.894.400	29.790	1.995.930	46.381	3.107.516	40.600	2.720.200
200	Revoques/Revoque exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	125	43.200	5.400.000	35.206	4.400.750	46.381	5.797.604	48.000	6.000.000
201	Revoques/Revoque de pilares, vigas y losas, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	43	43.200	1.857.600	49.875	2.144.625	46.381	1.994.376	68.000	2.924.000
202	Colocacion de pisos - contrapisos/Piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	288	113.100	32.572.800	95.914	27.623.232	136.066	39.187.073	100.000	28.800.000
203	Colocacion de pisos - contrapisos/Zócalo cerámico esmaltado	Metro lineal	91	27.500	2.502.500	41.649	3.790.059	46.144	4.199.122	42.000	3.822.000
204	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Prov. y coloc. de ventana de vidrio templado de 8mm de espesor (1,20 m. x 0,60 m.), incluye cerradura y herrajes	Unidad	1	654.800	654.800	541.632	541.632	681.514	681.514	650.000	650.000
205	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Prov. y coloc. de ventana de vidrio templado de 8mm de espesor (1,20 m. x 1,20 m.), incluye cerradura y herrajes	Unidad	2	1.746.100	3.492.200	925.288	1.850.576	1.448.218	2.896.436	1.100.000	2.200.000
206	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Prov. y coloc. de cerramiento de vidrio templado de 8 mm., montados por tubos de aluminio según diseño en planos.	Metros cuadrados	18	909.400	16.369.200	846.300	15.233.400	946.548	17.037.858	841.000	15.138.000
207	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas//Prov. y coloc. de puerta de acceso de doble hoja de 0,90x2.10 m. de abrir, (ancho total del paño 3,50, altura=3,20m.), de vidrios templados de 10mm, incluye cerradura,herrajes, frenos, montados por tubos de aluminio según diseño en planos.	Unidad	1	12.721.800	12.721.800	8.214.752	8.214.752	11.263.917	11.263.917	9.000.000	9.000.000
208	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas/Provisión y coloc. de puerta placa de cedro de 0,80x2.10m, incluye marco, contramarco, cerradura, herrajes.	Unidad	1	884.200	884.200	1.184.820	1.184.820	1.035.286	1.035.286	1.180.000	1.180.000
209	Carpinteria metalica/Provisión y coloc. de baranda metálica de caños h=0.20m. Según diseño en planos	Metro lineal	32	435.700	13.942.400	73.346	2.347.072	177.714	5.686.858	95.000	3.040.000
210	Carpinteria metalica/Contrucción de pergolado metálico. Según diseño en planos.	Metros cuadrados	51	303.100	15.458.100	248.248	12.660.648	532.433	27.154.086	280.000	14.280.000
211	Montaje / Desmontaje de cielorraso/Cielorraso Durlock	Metros cuadrados	57	183.400	10.453.800	135.408	7.718.256	141.982	8.092.982	134.500	7.666.500
212	Montaje / Desmontaje de cielorraso/Buña perimetral en cieloraso de durlock	Metro lineal	35	22.000	770.000	16.926	592.410	23.664	828.229	16.700	584.500
213	Servicio de pintura/Pintura de aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	5	42.400	212.000	23.994	119.970	21.297	106.487	32.000	160.000
214	Servicio de pintura/Pintura exterior con base selladora impermeabilizante	Metros cuadrados	193	42.400	8.183.200	16.745	3.231.785	35.496	6.850.639	16.700	3.223.100
215	Servicio de pintura/Pintura interior al látex con enduido, incluye cielorraso	Metros cuadrados	250	41.900	10.475.000	36.685	9.171.250	23.664	5.915.923	36.500	9.125.000
216	Servicio de pintura/Pintura al esmalte sintético	Metros cuadrados	13	41.900	544.700	33.338	433.394	21.297	276.865	45.000	585.000
217	Instalacion de desague cloaca/Instalación de desague cloacal en quincho. Hasta primer registro en planta baja.I	Unidad	1	733.500	733.500	541.632	541.632	384.535	384.535	600.000	600.000
218	Instalacion de desague cloacal/Desengrasador Ø40mm	Unidad	1	180.400	180.400	203.112	203.112	384.535	384.535	202.000	202.000
219	Construccion de desague pluvial/Cañería de desague pluvial PVC de 100 mm, Incluye accesorios	Metro lineal	32	38.900	1.244.800	54.388	1.740.416	85.189	2.726.057	74.000	2.368.000
220	Construccion de desague pluvial/Boquetas 0.30x0.30m de chapas galvanizadas N°24 para desagues de losas.	Unidad	8	176.000	1.408.000	135.408	1.083.264	177.478	1.419.821	180.000	1.440.000

ANNP

Carlos M. Figueredo G.
Gerente
UOC

221	Instalaciones sanitarias/Instalación de agua corriente de pilteta de quincho. Hasta acometida	Unidad	1	733.500	733.500	767.312	767.312	698.079	698.079	800.000	800.000
222	Instalaciones sanitarias/Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2"	Unidad	1	120.800	120.800	321.594	321.594	278.048	278.048	320.000	320.000
223	Instalaciones sanitarias/Llave de paso de ¾?	Unidad	1	220.000	220.000	180.544	180.544	230.721	230.721	225.000	225.000
224	Instalaciones sanitarias/Contrucción de quincho completo: mesada azulejada (long. 6,20 m.), pileta de acero inoxidable de 2 bachas, grifería pico movil, parrilla enlozada (long.1.20x0.60m), carbonero, cenicero y tapa metálica. Según diseño en planos.	Unidad	1	17.603.100	17.603.100	13.540.800	13.540.800	12.596.183	12.596.183	13.500.000	13.500.000
225	Construccion e instalaciones electricas/Provisión y montaje de Tablero General de embutir con riel para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 12 disyuntores.. Incluye conexión con acometida principal y llaves termomagnéticas por sector.	Unidad	1	1.100.200	1.100.200	483.600	483.600	2.184.814	2.184.814	650.000	650.000
226	Construccion e instalaciones electricas/Bocas para luces	Unidad	18	196.300	3.533.400	107.198	1.929.564	97.613	1.757.029	125.000	2.250.000
227	Construccion e instalaciones electricas/Bocas para tomas corrientes sencillas	Unidad	5	220.000	1.100.000	107.198	535.990	97.613	488.064	125.000	625.000
228	Instalacion de artefactos de energia electrica/Artefacto de adosar, paneles LED	Unidad	18	220.000	3.960.000	124.124	2.234.232	147.898	2.662.165	150.000	2.700.000
229	Instalacion de sistema contra incendios/Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	4.239.400	4.239.400	970.424	970.424	1.746.380	1.746.380	1.200.000	1.200.000
230	Instalacion de sistema contra incendios/Extintor tipo ABC 6kg	Unidad	2	1.013.500	2.027.000	304.668	609.336	307.628	615.256	303.000	606.000
231	Instalacion de sistema contra incendios/Detector de incendios, humo calor	Unidad Medida Global	2	456.100	912.200	169.260	338.520	212.973	425.946	170.000	340.000
232	Instalacion de sistema contra incendios/Pulsador manual	Unidad	1	358.700	358.700	208.754	208.754	319.460	319.460	208.000	208.000
233	Instalacion de sistema contra incendios/Alarma audiovisual	Unidad	1	713.500	713.500	174.902	174.902	498.121	498.121	174.000	174.000
234	Instalacion de sistema contra incendios/Luz de emergencia	Unidad	3	175.200	525.600	92.528	277.584	283.964	851.893	126.000	378.000
235	Instalacion de sistema contra incendios/Cartel para Señalización Salidas de Emergencias	Unidad	2	114.600	229.200	152.334	304.668	199.958	399.916	200.000	400.000
236	Limpieza de obra/Limpieza final y acarreo de escombros	Unidad Medida Global	1	1.466.900	1.466.900	3.610.880	3.610.880	1.183.185	1.183.185	4.900.000	4.900.000
				Precio Total	2.076.298.149	Precio Total	1.621.155.295	Precio Total	1.907.954.101	Precio Total	1.764.458.300

ANNP

Carlos M. Figueredo G.
Gerente
UOC