MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA DE ALTO PARANA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. BASICA Nº 5482 SAN JUAN

DESCRIPCION DE LA OFERTA PRESENTADA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. BASICA Nº5482 SAN JUAN

CODIGO CATALOGO:72131601-9999

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			TORRES CONSTRUCCIONES	
		Unid.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1.1	**Preparacion de la Obra**				0
1.1.2	Limpieza y preparacion del terreno	m2	125,00	12.765	1.595.625
1.2	Replanteo	m2	125,00	15.957	1.994.625
1.2.1	**Excavacion y carga de cimiento con P.B.C**				0
1.3	Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	m3	23,40	436.379	10.211.269
1.3.1	**Estructura de H° A°**				0
1.3.2	Dados y vigas de H° A°	m3	1,50	2.166.318	3.249.477
1.4	Encadenados de H° A°	m3	3,72	2.166.318	8.058.703
1.4.1	**Muros de nivelación :**				0
1.4.2	De 0,45 cm.	m2	5,50	266.724	1.466.982
1.4.3	De 0,30 cm.	m2	13,10	190.621	2.497.135
1.5	De 0,60 cm	m2	0,90	381.690	343.521
1.5.1	**Relleno y apisonado de interiores**				0
1.6	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00	52.504	2.415.184
1.6.1	**Aislación asfaltica**				0
1.7	De paredes	ml	11,00	55.954	615.494
1.7.1	**Muros de elevación**				0
1.7.2	De 0,30 para revocar	m2	6,55	84.927	556.272
1.7.3	De 0,15 para revocar	m2	6,70	78.382	525.159
1.7.4	De 0,30 visto ambas cara de ladrillo	m2	51,50	195.291	10.057.487
1.7.5	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	84.927	1.146.515
1.7.6	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60	91.510	6.277.586
1.8	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	36.001	864.024
1.8.1	**Pilares**				0
1.9	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	511.096	5.622.056
1.9.1	**Techo**				0
1.9.2	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	168,50	363.820	61.303.670
1.10	Viga de madera y planchuela en galeria	gl	1,00	7.680.569	7.680.569
1.10.1	**Revoques**				0
1.10.2	De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10	16.434	2.105.195
1.11	De viga cumbrera de H° A°	m2	18,10	16.434	297.455
1.11.1	**Contrapiso de H° de cascotes**				0
1.12	Contrapiso de H° de cascotes	m2	115,00	28.471	3.274.165
1.12.1	**Piso de baldosa calcarea**				0
1.13	Piso de baldosa calcarea	m2	115,00	73.999	8.509.885
1.13.1	**Zocalo calcareo**				0
1.14	Zocalo calcareo	ml	67,00	26.170	1.753.390
1.14.1	**Aberturas de Madera**				0
1.15	Puerta de Madera de 1,20 x 2,10	un	2,00	1.096.072	2.192.144
1.15.1	**Aberturas Metalicas**				0
1.16	Ventanas tipo balancines	m2	13,68	395.152	5.405.679
1.16.1	**Alfeizar de ventanas :**				0
1.17	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	216.952	2.169.520
1.17.1	**Pinturas**				0
1.17.2	Pinturas a la cal	m2	128,10	29.471	3.775.235
1.17.3	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00	23.320	466.400
1.17.4	De viga cumbrera a la cal	m2	18,10	22.120	400.372
1.17.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68	26.130	357.458
1.17.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60	26.130	4.562.298
1.17.7	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50	25.016	4.215.196
1.18	De abertura de madera con barniz	m2	11,00	25.090	275.990
1.18.1	**Vidrios Dobles**				0
1.19	Vidrios Dobles	m2	13,68	249.399	3.411.778
1.19.1	**Desague Pluvial**				0
1.20	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 ms.	ml	43,50	77.362	3.365.247
1.20.1	**Instalación eléctrica**				0
1.21	Instalación eléctrica	gl	1,00	6.052.860	6.052.860
1.21.1	**Artefactos eléctricos**				0
1.22	Artefactos eléctricos	gl	1,00	4.299.076	4.299.076

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. BASICA Nº5482 SAN JUAN

CODIGO CATALOGO:72131601-9999

1.22.1	**Mobiliarios**				0
1.23	Pizarron	un	2,00	2.031.642	4.063.284
1.23.1	**Limpieza final**				0
	Limpieza final	m2	120,00	14.699	1.763.880
Total por Empresas					**189.197.861**
	TOTAL DE LA OFERTA				

TOTAL GUARANIES: ciento ochenta y nueve millones , ciento noventa y siete mil ochocientos sesenta y uno

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
U.O.C.
ALTO PARANÁ PARAGUAY

Lisia Raquel Benítez
Encargada de UOC