GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Llamado: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (TIPO EMPEDRADO) - BARRIO JARDIN AURORA**
Licitacion: **CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2018**
Oferente Adjudicado: GRAU CONSTRUCTORA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			TAPERA CONSTRUCCIONES				GRAU CONSTRUCTORA				MVZ INGENIERIA			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (TIPO EMPEDRADO) - BARRIO JARDIN AURORAcon ID:355134														
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No														
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO (TIPO EMPEDRADO) - BARRIO SAN JUAN NEUMAN - PLURIANUAL**	**Unidad Medida Global**	**1**										
1.1		Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	2.232	1.000	2.232.000	Metros cuadrados	2.232	1.146	2.557.872	Metros cuadrados	2.232	1.283	2.863.656
1.2		Preparacion de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	2.232	4.000	8.928.000	Metros cuadrados	2.232	7.067	15.773.544	Metros cuadrados	2.232	7.030	15.690.960
1.3		Cordones de Ho pre-fabricado 08x30x50	Metros	546	23.500	12.831.000	Metros	546	23.875	13.035.750	Metros	546	23.750	12.967.500
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	97,3	40.000	3.892.000	Metros cúbicos	97,3	45.750	4.451.475	Metros cúbicos	97,3	47.500	4.621.750
1.5		Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	113	50.000	5.650.000	Metros cúbicos	113	53.154	6.006.402	Metros cúbicos	113	57.000	6.441.000
1.6		Colchon de arena	Metros cúbicos	512	50.000	25.600.000	Metros cúbicos	512	45.525	23.308.800	Metros cúbicos	512	52.250	26.752.000
1.7		Empedrado	Metros cuadrados	2.232	33.000	73.656.000	Metros cuadrados	2.232	33.100	73.879.200	Metros cuadrados	2.232	33.250	74.214.000
1.8		Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	2.232	2.000	4.464.000	Metros cuadrados	2.232	2.674	5.968.368	Metros cuadrados	2.232	2.660	5.937.120
1.9		Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	546	2.000	1.092.000	Metro lineal	546	1.910	1.042.860	Metro lineal	546	1.900	1.037.400
1.10		Cartel de Obra 2mx 1m	Unidad	1	1.900.000	1.900.000	Unidad	1	1.719.000	1.719.000	Unidad	1	1.805.000	1.805.000
1.11		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	1.716.900	1.716.900	Unidad Medida Global	1	1.755.410	1.755.410
					Precio Total	**141.745.000**			**Precio Total**	**149.460.171**			**Precio Total**	**154.085.796**

GOBERNACION DEPARTAMENTO AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PARAGUAY