CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 09/2016 "CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR ESCOLAR CON DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA N° 1.155 DOMINGO SAVIO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"

ID Nº 320.463

ITEMS	DESCRIPCION	ING. JUAN GONZALEZ ENCISO					
		UN.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Referencial	Porcentaje según DNCP N° 956/16
1	Preparación de obra/Limpieza del terreno	GL	1	1.420.000	1.420.000	1.200.000	18,33
2	Preparación de obra/Replanteo y marcación	M2	97	10.100	979.700	9.000	12,22
3	Cimiento/Relleno apisonado H=0,50	M3	48	118.000	5.664.000	100.000	18,00
4	Cimiento/Excavación cimento Corrida Prof.070	M3	21	58.000	1.218.000	50.621	14,58
5	Cimiento/Piedra bruta colocada (1:2:10)	M3	21	1.100.000	23.100.000	1.000.264	9,97
6	Colocación de hormigón armado/Encadenado 022x025 fundación	ML	58	285.000	16.530.000	260.843	9,26
7	Colocación de hormigón armado/Encadenado 012x025 superior	ML	59	270.000	15.930.000	299.976	(9,99)
8	Colocación de hormigón armado/Dado de H° A°	UN	5	450.000	2.250.000	440.086	2,25
9	Colocación de hormigón armado/Viga Cumbrera de H°A°	ML	17	420.000	7.140.000	485.308	(13,46)
10	Mampostería/Nivelación 030 m común (1-2-8) de h=0.30 m.	ML	58	110.000	6.380.000	146.646	(24,99)
11	Mampostería/Elevación 030 común (1-2-10) visto una cara	M2	37	260.000	9.620.000	331.199	(21,50)
12	Mampostería/ Elevación 030 común (1-2-10) para revocar	M2	24	250.000	6.000.000	350.865	(28,75)
13	Mampostería/ Elevación 015 común (1-2-10) visto una cara	M2	84	180.000	15.120.000	253.349	(28,95)
14	Mampostería/Elevación 015 común (1-2-10) para revocar	M2	36	190.000	6.840.000	265.803	(28,52)
15	Mampostería/ Pilar armado 040 común (1-2-10) visto	ML	6	367.000	2.202.000	360.014	1,94
16	Mampostería/Mesada para cocina, incluye bacha de acero inoxidable	UN	1	4.100.000	4.100.000	3.566.779	14,95
17	Mampostería/Armada en dos niveles	ML	33	45.000	1.485.000	43.319	3,88
18	Aislación/Horizontal mampostería 015 (1-3)	ML	48	34.000	1.632.000	41.074	(17,22)
19	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ De teja colonial y tejuelones con estructura de madera y aislación térmica con membrana 5 mm polipropileno con revestimiento de aluminio.	M2	129	550.000	70.950.000	594.695	(7,52)
20	Revoques/Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	M2	254	72.000	18.288.000	63.828	12,80
21	Revoques/De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	19	49.000	931.000	68.353	(28,31)
22	Revoques/Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	23	45.000	1.035.000	57.188	(21,31)
23	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 3/4"	ML	12	54.000	648.000	75.564	(28,54)
24	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 1/2"	ML	6	48.000	288.000	58.960	(18,59)
25	Instalaciones sanitarias/ Llaves de paso 3/4"	UN	1	145.000	145.000	175.000	(17,14)
26	Instalaciones sanitarias/ Llaves de paso 1/2"	UN	1	132.000	132.000	160.000	(17,50)
27	Instalaciones sanitarias/ Canillas para lavadero pico largo de 1/2"	UN	1	165.000	165.000	170.000	(2,94)
28	Instalaciones sanitarias/ Canilla 1/2 patio	UN	1	130.000	130.000	130.000	-
29	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 40	ML	6	82.000	492.000	75.000	9,33
30	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 50	ML	6	84.000	504.000	78.000	7,69
31	Instalaciones sanitarias/ Registro Caja sifonada	UN	1	145.000	145.000	180.000	(19,44)
32	Instalaciones sanitarias/ Registro 40x40 cm	UN	1	280.000	280.000	250.000	12,00
33	Instalaciones sanitarias/ Cámara Séptica 1.00x2.00 m.	UN	1	4.500.000	4.500.000	6.070.000	(25,86)
34	Instalaciones sanitarias/ Pozo Absorbente 1.80x3,00 m	UN	1	4.900.000	4.900.000	6.997.963	(29,98)
35	Colocación de pisos – Contrapiso/Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	109	62.000	6.758.000	77.871	(20,38)
36	Colocación de pisos – Contrapiso/Cerámico PI 5 con carpeta de base	M2	85	270.000	22.950.000	232.732	16,01
37	Colocación de pisos – Contrapiso/Alisado cemento guarda obra de 0,60 m	M2	26	49.000	1.274.000	63.037	(22,27)
38	Colocación de pisos – Contrapiso/ zócalo/ Cerámico PI 5	ML	67	64.000	4.288.000	55.840	14,61

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
VICTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de L.C.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay
Alto Paraguay

39	Colocación de pisos – Contrapiso/Azulejos blanco con guarda decorada en cocina h=1,90	M2	23	175.000	4.025.000	150.751	16,09
40	Aberturas/ de madera/ Puerta Placa 0.80X2.10 m	UN	2	1.345.000	2.690.000	1.733.847	(22,43)
41	Aberturas/ de madera/ Puerta Tablero 1.50x2,10	UN	1	2.100.000	2.100.000	2.793.796	(24,83)
42	Aberturas/ de madera/ Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2"	UN	1	1.350.000	1.350.000	1.738.250	(22,34)
43	Aberturas/ metálica/ Ventana tipo balancines	M2	11	589.000	6.479.000	767.549	(23,26)
44	Aberturas/ vidrios/ doble	M2	11	250.000	2.750.000	301.077	(16,96)
45	Aberturas/ alfeizar de ventanas/ De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	55	32.000	1.760.000	38.254	(16,35)
46	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Canaleta/bajada moldurada Des 033 chapa No 26	ML	33	159.000	5.247.000	137.367	15,75
47	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de luces	UN	6	165.700	994.200	195.825	(15,38)
48	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas monofásico	UN	5	187.000	935.000	177.455	5,38
49	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas shuco	UN	2	260.000	520.000	223.225	16,47
50	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de ventilador de techo	UN	2	156.000	312.000	180.090	(13,38)
51	Construcción e instalaciones eléctricas/ Artefactos de bajo consumo	UN	12	150.000	1.800.000	126.995	18,11
52	Construcción e instalaciones eléctricas/ Ventilador de techo motor pesado	UN	2	890.000	1.780.000	846.970	5,08
53	Construcción e instalaciones eléctricas/ Tablero: adaptación del tablero a la nueva carga	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.500.000	(20,00)
54	Construcción e instalaciones eléctricas/ Acometida a la instalación existente	UN	1	590.000	590.000	500.000	18,00
55	Servicio de pintura/ Pared interior/exterior al agua	M2	299	45.000	13.455.000	39.217	14,75
56	Servicio de pintura/ Pared vistos con anti moho incoloro	M2	121	48.000	5.808.000	42.167	13,83
57	Servicio de pintura/ Pilares visto con anti moho incoloro	M2	10	48.000	480.000	42.167	13,83
58	Servicio de pintura/ Abertura madera al barniz	M2	15	62.000	930.000	54.545	13,67
59	Servicio de pintura/ Abertura metálica sintético	M2	22	68.000	1.496.000	59.154	14,95
60	Servicio de pintura/ Canaleta y bajada sintético	ML	33	52.000	1.716.000	45.033	15,47
61	Servicio de pintura/ De viga cumbrera y galería al agua	M2	19	42.000	798.000	39.217	7,10
62	Servicio de pintura/ De machimbrado al barniz	M2	129	62.000	7.998.000	54.545	13,67
63	Limpieza de obra/Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1	1.800.000	1.800.000	1.535.069	17,26
	TOTALES				**335.426.900**		

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Alto Paraguay

VICTOR RIOS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay