MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 108/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE TRAMO 2418, 2419, 2423, 2424 Y 5143 COMPAÑÍA 3RA KAAGUY KUPE - ID Nº 400298

OFERENTES:		ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES - RUC 1256450-8				INTEC INGENIERIA S.A.E. - RUC 80004396-0			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**84.500.000**	**84.500.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**84.758.000**	**84.758.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.400	1.500	2.100.000	Metros cuadrados	1.400	1.600	2.240.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00) M	Unidad	1	787.000	787.000	Unidad	1	723.000	723.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	350	24.000	8.400.000	Metro lineal	350	29.000	10.150.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.400	48.500	67.900.000	Metros cuadrados	1.400	47.000	65.800.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.400	1.900	2.660.000	Metros cuadrados	1.400	2.000	2.800.000
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	87,5	6.000	525.000	Metros cuadrados	87,5	6.000	525.000
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.400	1.520	2.128.000	Metros cuadrados	1.400	1.800	2.520.000
Precio Total					**84.500.000**				**84.758.000**

Lic. Juana María Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá