MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Avenida Cerro Corá esq. 12 de Junio
R.U.C.: 80044947-9
ITAKYRY - ALTO PARANÁ - PARAGUAY
Teléfono: 0677 - 210200
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción : Construcción de Edificio en el Cruce Itakyry
Modalidad: Concurso de Ofertas
L.C.O. Nº: 02 / 2.011

PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE

					Servicios Integrales en Proyectos		Noreste S.A.	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131601-001	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1,1		Replanteo y Marcacion	m2	118	1.850	218.300	2.959	349.162
1,2		Excavacion p/ fundacion (zapatas y encadenado perimetral inferior)	m3	16	30.000	480.000	23.670	378.720
1,3		Desmonte manual de suelo blando	m3	18	20.000	360.000	29.982	539.676
1,4		Relleno	m3	23	48.000	1.104.000	94.680	2.177.640
2	72131601-001	**FUNDACION, ELEVACION**						
2,1		Zapata de HA, 1,00x1,00x0,2, prof=1 mtr	m3	3	2.000.000	6.000.000	1.656.900	4.970.700
2,2		Encadenado perimetral inferior de HA; 0,15x 0,3	m3	3	2.000.000	6.000.000	1.530.660	4.591.980
2,3		Pilar de HA (seccion circular vista), diam=20cm, h=3 mts.	m3	1	2.000.000	2.000.000	1.530.660	1.530.660
2,4		Pilar de HA (seccion rectangular)	m3	2	2.000.000	4.000.000	1.530.660	3.061.320
2,5		Elevación de 0,15 cm en ladrillo hueco comun	m2	281	55.000	15.455.000	50.496	14.189.376
2,6		Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	36	74.500	2.682.000	112.038	4.033.368
3	72131601-001	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**						
3,1		Aislacion horizontal	ml	75	25.000	1.875.000	20.514	1.538.550
4	72131601-001	**CUBIERTA**						
4,1		Techo de chapas de fibrocemento de 6 mm sobre estructura de madera	m2	131	100.000	13.100.000	73.377	9.612.387
4,2		Cielo raso de PVC, material soporte de guias de metal y madera	m2	118	80.000	9.440.000	64.698	7.634.364
5	72131601-001	**PISO**						
5,1		Contrapiso	m2	118	30.000	3.540.000	32.349	3.817.182
5,2		Piso Cerámico 30x 30	m2	110	71.000	7.810.000	74.166	8.158.260
5,3		Zocalo	ml	79	9.200	726.800	14.202	1.121.958
6	72131601-001	**REVESTIMIENTOS**						
6,1		Revoque	m2	505	50.000	25.250.000	22.092	11.156.460
6,2		Revestimiento macizo de granito	m2	5	350.000	1.750.000	852.120	4.260.600
7	72131601-001	**AZULEJADOS**						
7,1		Azulejados	m2	33	50.000	1.650.000	60.753	2.004.849
8	72131601-001	**PINTURAS**						
8,1		Al agua interior con enduido	m2	277	25.000	6.925.000	34.716	9.616.332
8,2		Al latex exterior con enduido	m2	145	30.000	4.350.000	37.872	5.491.440
8,3		Pintura de puerta	m2	27	25.000	675.000	29.982	809.514
8.4		Pintura metalica balancines	m2	20	22.000	440.000	31.560	631.200
9	72131601-001	**DESAGUE CLOACAL**						
9,1		Accesorios para desague cloacal	Gl	1	1.500.000	1.500.000	2.011.950	2.011.950
9,2		Camara Septica	Gl	1	1.000.000	1.000.000	1.933.050	1.933.050
9,3		Pozo Ciego	Gl	1	1.800.000	1.800.000	3.447.930	3.447.930
10	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**						
10,1		Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos	Gl	1	5.000.000	5.000.000	5.488.284	5.488.284
10,2		Ventiladores de techo	Un	7	400.000	2.800.000	631.200	4.418.400

Municipalidad de Itakyry
Jefe de U.O.C.

11	72131601-001	**INSTALACION HIDRAULICA**						
11,1		Instalacion Hidraulica	Gl	1	1.000.000	1.000.000	4.497.300	4.497.300
12	72131601-001	**COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**						
12,1		Colocacion de artefactos y griferias	Gl	1	500.000	500.000	3.471.600	3.471.600
13	72131601-001	**CARPINTERIA DE MADERA**						
13,1		Marco de madera	un	6	200.000	1.200.000	310.866	1.865.196
13,2		Puerta placa	un	6	300.000	1.800.000	482.868	2.897.208
13,3		Puerta tablero (cedro o peterevy)	un	0	900.000	-		
14	72131601-001	**CARPINTERIA METALICA**						
14,1		Balancines de Metal	m2	10	350.000	3.500.000	332.958	3.329.580
14,2		Cartel de Obras	Un	1	1.200.000	1.200.000	1.213.745	1.213.745
15	72131601-001	**PUERTA PRINCIPAL**						
15,1		Puerta prine acceso en cristal templado	un	1	350.000	350.000	6.390.900	6.390.900
16	72131601-001	**CARTEL LUMINOSO**						
16,1		Cartel luminoso- lona y chapa	un	1	3.000.000	3.000.000	4.942.888	4.942.888
17	72131601-001	**MAMPARA DIVISORIA**						
17,1		Mampara divisoria de formica con soportes y guias de metal	m2	16	100.000	1.600.000	203.562	3.256.992
18	72131601-001	**VENTANAS FRONTALES**						
18,1		Ventanas frontales en cristal templado	m2	5	500.000	2.500.000	828.450	4.142.250
19	72131601-001	**MOBILIARIO**						
19,1		Mobiliario de formica, perceptoria	un	1	1.500.000	1.500.000	1.211.921	1.211.921
20	72131601-001	**VIDRIOS**						
20,1		Vidrios (2mm incoloro)	m2	10	80.000	800.000	136.497	1.364.970
21	72131601-001	**CERCADO FRONTAL DE ALAMBRE DE TEJIDO**						
21,1		cercado frontal de alambre de tejido	ml	20	160.000	3.200.000	280.111	5.602.220
22	72131601-001	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**						
22,1		Limpieza final de obra	m2	118	5.000	590.000	7.101	837.918
					Total	**150.671.100**	**Total**	**164.000.000**

Municipalidad de Itakyry
Jefe de U.O.C.

Mirtha Alfonzo
Coordinadora de la UOC