ANEXO B - 02 - 08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **CONSTRUCCION EN EL COLEGIO DOMINGA OCARIZ DE SAMANIEGO**

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 03/2016 – ID Nº 315.377.

Nº	EMPRESA	RUC	MONTO
1	La Terraza Emprendimientos – Pedro Ramón Bogado Martínez	4.058.751-7	184.989.358
2	Norteñito del Sur Paraguay – Rafael González Franco	4.628.804-0	206.318.042
3	Margen Constructora S.A.	80065671-7	208.139.038
4	Constructora Fenar – Nery Passi Rumich Ayala	720.953-3	208.575.580

La Terraza Emprendimientos - Pedro Ramón Bogado Martínez

Ítems	Código de Catálogos	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) (Indicar el precio por ítem)	Precio Total (IVA Incluido) (Indicar el precio total por (ítem)
		Preparación de la obra				
1	72131601-013	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	70	3.500	245.000
2	72131601-003	b- Replanteo	M2	70	5.500	385.000
3	82101502-004	c- Cartel de Obra	GL.	1	850.000	850.000
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	19,78	345.000	6.824.100
		Estructura de H° A° :				0
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	2,3	1.500.000	3.450.000
6	72131601-004	Viga Cumbrera	M3	1,4	2.100.000	2.940.000
7	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	3,42	1.500.000	5.130.000
8	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1	375.000	375.000
		Muros de nivelación :				0
9	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	4,6	180.240	829.104
10	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	13,1	140.250	1.837.275
11	72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	232.500	139.500
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	63.750	1.485.375
		Aislación asfaltica :				0
13	72131601-006	a- De paredes	M2	12,4	21.750	269.700
		Muros de elevación :				0
14	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	73,4	72.000	5.284.800
15	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	124.500	4.295.250
16	72131601-005	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	111.000	1.498.500
17	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	80.250	2.553.555
18	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	30	19.500	585.000
		Pilares :				0
19	72131601-015	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	ML	6,6	88.500	584.100
		Techo :				0
20	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	M2	90,5	178.500	16.154.250
		Revoques :			-	0
21	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	118,72	18.000	2.136.960

22	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	25	20.250	506.250
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	21.000	1.218.000
24	72131601-009	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	58	18.000	1.044.000
25	72131601-009	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	M2	58	48.000	2.784.000
26	72131601-009	Zocalo ceramico	ML	34	18.750	637.500
		Aberturas				0
27	72102602-008	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	UN	1	1.425.000	1.425.000
28	72102602-008	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	157.500	1.625.400
		Alfeizar de ventanas :				0
29	72102602-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,8	18.750	483.750
		Pinturas :				0
30	72131601-012	a- De paredes al látex	M2	118,72	16.125	1.914.360
31	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	13.125	1.047.638
32	72131601-012	c- De viga cumbrera y galería al látex	M2	25	16.125	403.125
33	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	12.000	123.840
34	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	13.125	1.047.638
35	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	90,5	13.125	1.187.813
36	72131601-012	g- De puerta de madera con pintura sintética	M2	5,5	13.500	74.250
37	72131601-012	h- De tirantes al latex	M2	53,4	16.125	861.075
38	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23	13.500	310.500
39	72102602-008	Vidrios	M2	10,32	112.500	1.161.000
		Desague Pluvial				0
40	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23	43.500	1.000.500
		Instalación eléctrica				0
41	72102201-003	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Un.	12	52.500	630.000
42	72102201-003	Instalación de tableros de comando TC	Un.	12	52.500	630.000
43	72102201-003	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	8	37.500	300.000
44	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	10	60.000	600.000
45	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	6	60.000	360.000
46	72102201-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	8	51.000	408.000
47	72102201-003	Alimentación de los circuitos del TC	Un.	12	58.500	702.000
48	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Un.	4	90.000	360.000
49	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de AA	Un.	3	112.500	337.500
		Artefactos electricos				0
50	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2	101.250	202.500
51	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4	93.750	375.000
52	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2	90.000	180.000
53	72102201-003	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	81.000	81.000
54	72102201-003	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1	48.750	48.750
55	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1	112.500	112.500
56	72102201-003	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4	292.500	1.170.000
57	72102201-003	Equipo de AA de 12.00BTU	Un.	2	2.100.000	4.200.000
58	72102201-003	Equipo de AA de 18.00BTU	Un.	1	2.625.000	2.625.000
59	72101703-002	Rampa	GL.	1	337.500	337.500
		Instalación Sanitaria				0
60	72131601-011	Agua Corrriente, Instlación de artefactos sanitarios, Desague cloacal, camara de inspección de 40x40	GL.	1	5.625.000	5.625.000
61	72131601-011	Revestido de azulejo	m2	20	48.750	975.000
62	72131601-011	Mesada de fibra de vidrio en kitchinete, incluye desengrasador	GL.	1	900.000	900.000

63	72131601-003	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	60	48.750	2.925.000
64	72131601-013	Limpieza final	M2	63,7	7.500	477.750
		Obras Complementarias				0
65	72101703-003	Vallado Perimetral	ml	387,5	202.500	78.468.750
66	73121602-002	Portón de Acceso	GL.	2	2.625.000	5.250.000
Precio Total						**184.989.358**

NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY - RAFAEL GONZALEZ FRANCO						
Items	**Código de Catálogos**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido) (Indicar el precio por ítem)**	**Precio Total (IVA Incluido) (Indicar el precio total por (ítem)**
		Preparación de la obra				
1	72131601-013	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	70	2.800	196.000
2	72131601-003	b- Replanteo	M2	70	4.400	308.000
3	82101502-004	c- Cartel de Obra	GL.	1	800.000	800.000
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	19,78	391.000	7.733.980
		Estructura de H° A° :				-
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	2,3	1.600.000	3.680.000
6	72131601-004	Viga Cumbrera	M3	1,4	2.240.000	3.136.000
7	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	3,42	1.600.000	5.472.000
8	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1	425.000	425.000
		Muros de nivelación :				-
9	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	4,6	204.000	938.400
10	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	13,1	158.000	2.069.800
11	72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	248.000	148.800
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	68.000	1.584.400
		Aislación asfaltica :				-
13	72131601-006	a- De paredes	M2	12,4	24.000	297.600
		Muros de elevación :				-
14	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	73,4	76.800	5.637.120
15	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	132.800	4.581.600
16	72131601-005	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	125.800	1.698.300
17	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	90.950	2.894.029
18	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	30	22.100	663.000
		Pilares :				-
19	72131601-015	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	ML	6,6	100.300	661.980
		Techo :				-
20	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	M2	90,5	202.300	18.308.150
		Revoques :				-
21	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	118,72	20.400	2.421.888
22	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	25	22.950	573.750
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	23.800	1.380.400
24	72131601-009	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	58	20.400	1.183.200
25	72131601-009	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	M2	58	54.400	3.155.200
26	72131601-009	Zocalo ceramico	ML	34	21.250	722.500
		Aberturas				-
27	72102602-008	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	UN	1	1.615.000	1.615.000
28	72102602-008	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	178.500	1.842.120
		Alfeizar de ventanas :				-
29	72102602-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,8	22.500	580.500
		Pinturas :				-

30	72131601-012	a- De paredes al látex	M2	118,72	18.000	2.136.960
31	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	14.800	1.181.336
32	72131601-012	c- De viga cumbrera y galería al látex	M2	25	18.000	450.000
33	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	14.500	149.640
34	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	14.800	1.181.336
35	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	90,5	15.750	1.425.375
36	72131601-012	g- De puerta de madera con pintura sintética	M2	5,5	15.500	85.250
37	72131601-012	h- De tirantes al latex	M2	53,4	18.000	961.200
38	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23	15.500	356.500
39	72102602-008	Vidrios	M2	10,32	127.500	1.315.800
		Desague Pluvial				-
40	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23	52.500	1.207.500
		Instalación eléctrica				-
41	72102201-003	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Un.	12	56.000	672.000
42	72102201-003	Instalación de tableros de comando TC	Un.	12	56.000	672.000
43	72102201-003	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	8	42.500	340.000
44	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	10	64.000	640.000
45	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	6	64.000	384.000
46	72102201-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	8	54.500	436.000
47	72102201-003	Alimentación de los circuitos del TC	Un.	12	62.400	748.800
48	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Un.	4	96.000	384.000
49	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de AA	Un.	3	120.000	360.000
		Artefactos electricos				-
50	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2	115.000	230.000
51	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4	106.000	424.000
52	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2	102.000	204.000
53	72102201-003	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	90.000	90.000
54	72102201-003	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1	55.500	55.500
55	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1	120.000	120.000
56	72102201-003	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4	312.000	1.248.000
57	72102201-003	Equipo de AA de 12.00BTU	Un.	2	2.500.000	5.000.000
58	72102201-003	Equipo de AA de 18.00BTU	Un.	1	3.441.778	3.441.778
59	72101703-002	Rampa	GL.	1	380.000	380.000
		Instalación Sanitaria				-
60	72131601-011	Agua Corrriente, Instlación de artefactos sanitarios, Desague cloacal, camara de inspección de 40x40	GL.	1	7.500.000	7.500.000
61	72131601-011	Revestido de azulejo	m2	20	55.000	1.100.000
62	72131601-011	Mesada de fibra de vidrio en kitchinete, incluye desengrasador	GL.	1	1.100.000	1.100.000
63	72131601-003	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	60	55.000	3.300.000
64	72131601-013	Limpieza final	M2	63,7	8.000	509.600
		Obras Complementarias				-
65	72101703-003	Vallado Perimetral	ml	387,5	222.500	86.218.750
66	73121602-002	Portón de Acceso	GL.	2	2.800.000	5.600.000
Precio Total						**206.318.042**

MARGEN CONSTRUCTORA S.A.						
Ítems	**Código de Catálogos**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido) (Indicar el precio por ítem)**	**Precio Total (IVA Incluido) (Indicar el precio total por (ítem)**
		Preparación de la obra				
1	72131601-013	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	70	2.958	207.060
2	72131601-003	b- Replanteo	M2	70	4.648	325.360
3	82101502-004	c- Cartel de Obra	GL.	1	845.000	845.000
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	19,78	388.700	7.688.486
		Estructura de H° A° :				-
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	2,3	1.690.000	3.887.000
6	72131601-004	Viga Cumbrera	M3	1,4	2.366.000	3.312.400
7	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	3,42	1.690.000	5.779.800
8	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1	422.500	422.500
		Muros de nivelación :				-
9	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	4,6	203.070	934.122
10	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	13,1	158.015	2.069.997
11	72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	261.950	157.170
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	71.825	1.673.523
		Aislación asfaltica :				-
13	72131601-006	a- De paredes	M2	12,4	24.505	303.862
		Muros de elevación :				-
14	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	73,4	81.120	5.954.208
15	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	140.270	4.839.315
16	72131601-005	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	125.060	1.688.310
17	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	90.415	2.877.005
18	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	30	21.970	659.100
		Pilares :				-
19	72131601-015	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	ML	6,6	99.710	658.086
		Techo :				-
20	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	M2	90,5	201.110	18.200.455
		Revoques :				-
21	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	118,72	20.280	2.407.642
22	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	25	22.815	570.375
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	23.660	1.372.280
24	72131601-009	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	58	20.280	1.176.240
25	72131601-009	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	M2	58	54.080	3.136.640
26	72131601-009	Zocalo ceramico	ML	34	21.125	718.250
		Aberturas				-
27	72102602-008	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	UN	1	1.605.500	1.605.500
28	72102602-008	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	177.450	1.831.284
		Alfeizar de ventanas :				-
29	72102602-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,8	21.125	545.025
		Pinturas :				-
30	72131601-012	a- De paredes al látex	M2	118,72	18.168	2.156.905
31	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	14.788	1.180.378
32	72131601-012	c- De viga cumbrera y galería al látex	M2	25	18.168	454.200
33	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	13.520	139.526
34	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	14.788	1.180.378
35	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	90,5	14.788	1.338.314
36	72131601-012	g- De puerta de madera con pintura sintética	M2	5,5	15.210	83.655
37	72131601-012	h- De tirantes al latex	M2	53,4	18.168	970.171

38	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23	15.210	349.830
39	72102602-008	Vidrios	M2	10,32	126.750	1.308.060
		Desague Pluvial				-
40	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23	49.010	1.127.230
		Instalación eléctrica				-
41	72102201-003	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Un.	12	59.150	709.800
42	72102201-003	Instalación de tableros de comando TC	Un.	12	59.150	709.800
43	72102201-003	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	8	42.250	338.000
44	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	10	67.600	676.000
45	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	6	67.600	405.600
46	72102201-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	8	57.460	459.680
47	72102201-003	Alimentación de los circuitos del TC	Un.	12	65.910	790.920
48	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Un.	4	101.400	405.600
49	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de AA	Un.	3	126.750	380.250
		Artefactos electricos				-
50	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2	114.075	228.150
51	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4	105.625	422.500
52	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2	101.400	202.800
53	72102201-003	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	91.260	91.260
54	72102201-003	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1	54.925	54.925
55	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1	126.750	126.750
56	72102201-003	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4	329.550	1.318.200
57	72102201-003	Equipo de AA de 12.00BTU	Un.	2	2.366.000	4.732.000
58	72102201-003	Equipo de AA de 18.00BTU	Un.	1	2.957.500	2.957.500
59	72101703-002	Rampa	GL.	1	380.250	380.250
		Instalación Sanitaria				-
60	72131601-011	Agua Corrriente, Instlación de artefactos sanitarios, Desague cloacal, camara de inspección de 40x40	GL.	1	6.337.500	6.337.500
61	72131601-011	Revestido de azulejo	m2	20	54.925	1.098.500
62	72131601-011	Mesada de fibra de vidrio en kitchinete, incluye desengrasador	GL.	1	1.021.521	1.021.521
63	72131601-003	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	60	54.925	3.295.500
64	72131601-013	Limpieza final	M2	63,7	8.450	538.265
		Obras Complementarias				-
65	72101703-003	Vallado Perimetral	ml	387,5	228.150	88.408.125
66	73121602-002	Portón de Acceso	GL.	2	2.957.500	5.915.000
Precio Total						**208.139.038**

CONSTRUCTORA FENAR - NERY PASSI RUMICH AYALA

Items	Código de Catálogos	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) (Indicar el precio por ítem)	Precio Total (IVA Incluido) (Indicar el precio total por (ítem)
		Preparación de la obra				
1	72131601-013	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	70	10.000	700.000
2	72131601-003	b- Replanteo	M2	70	10.000	700.000
3	82101502-004	c- Cartel de Obra	GL.	1	800.000	800.000
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	19,78	340.000	6.725.200

		Estructura de H° A° :				-
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	2,3	1.800.000	4.140.000
6	72131601-004	Viga Cumbrera	M3	1,4	1.800.000	2.520.000
7	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	3,42	1.800.000	6.156.000
8	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1	800.000	800.000
		Muros de nivelación :				-
9	72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	4,6	200.000	920.000
10	72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	13,1	160.000	2.096.000
11	72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	250.000	150.000
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	80.000	1.864.000
		Aislación asfaltica :				-
13	72131601-006	a- De paredes	M2	12,4	60.000	744.000
		Muros de elevación :				-
14	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	73,4	90.000	6.606.000
15	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	180.000	6.210.000
16	72131601-005	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	170.000	2.295.000
17	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,82	100.000	3.182.000
18	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	30	30.000	900.000
		Pilares :				-
19	72131601-015	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	ML	6,6	150.000	990.000
		Techo :				-
20	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	M2	90,5	220.000	19.910.000
		Revoques :				-
21	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	118,72	30.000	3.561.600
22	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	25	30.000	750.000
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	30.000	1.740.000
24	72131601-009	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	58	30.000	1.740.000
25	72131601-009	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	M2	58	80.000	4.640.000
26	72131601-009	Zocalo ceramico	ML	34	25.000	850.000
		Aberturas				-
27	72102602-008	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	UN	1	1.500.000	1.500.000
28	72102602-008	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	170.000	1.754.400
		Alfeizar de ventanas :				-
29	72102602-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,8	25.000	645.000
		Pinturas :				-
30	72131601-012	a- De paredes al látex	M2	118,72	18.000	2.136.960
31	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	18.000	1.436.760
32	72131601-012	c- De viga cumbrera y galería al látex	M2	25	18.000	450.000
33	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	20.000	206.400
34	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	79,82	18.000	1.436.760
35	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	90,5	18.000	1.629.000
36	72131601-012	g- De puerta de madera con pintura sintética	M2	5,5	25.000	137.500
37	72131601-012	h- De tirantes al latex	M2	53,4	20.000	1.068.000
38	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23	20.000	460.000
39	72102602-008	Vidrios	M2	10,32	150.000	1.548.000
		Desague Pluvial				-
40	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23	60.000	1.380.000
		Instalación eléctrica				-
41	72102201-003	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Un.	12	100.000	1.200.000
42	72102201-003	Instalación de tableros de comando TC	Un.	12	100.000	1.200.000
43	72102201-003	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	8	80.000	640.000

44	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	10	80.000	800.000
45	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	6	80.000	480.000
46	72102201-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	8	80.000	640.000
47	72102201-003	Alimentación de los circuitos del TC	Un.	12	80.000	960.000
48	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Un.	4	80.000	320.000
49	72102201-003	Alimentación de los Circuitos de AA	Un.	3	120.000	360.000
		Artefactos electricos				-
50	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2	250.000	500.000
51	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4	200.000	800.000
52	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2	130.000	260.000
53	72102201-003	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	500.000	500.000
54	72102201-003	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1	500.000	500.000
55	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1	100.000	100.000
56	72102201-003	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4	500.000	2.000.000
57	72102201-003	Equipo de AA de 12.00BTU	Un.	2	2.500.000	5.000.000
58	72102201-003	Equipo de AA de 18.00BTU	Un.	1	3.500.000	3.500.000
59	72101703-002	Rampa	GL.	1	800.000	800.000
		Instalación Sanitaria				-
60	72131601-011	Agua Corrriente, Instlación de artefactos sanitarios, Desague cloacal, camara de inspección de 40x40	GL.	1	5.000.000	5.000.000
61	72131601-011	Revestido de azulejo	m2	20	80.000	1.600.000
62	72131601-011	Mesada de fibra de vidrio en kitchinete, incluye desengrasador	GL.	1	800.000	800.000
63	72131601-003	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	60	50.000	3.000.000
64	72131601-013	Limpieza final	M2	63,7	10.000	637.000
		Obras Complementarias				-
65	72101703-003	Vallado Perimetral	ml	387,5	200.000	77.500.000
66	73121602-002	Portón de Acceso	GL.	2	1.000.000	2.000.000
Precio Total						**208.575.580**

Srta. Eva Epifania Fernández
Asistente Administrativo

Prof. Santiago Solano Paredes
Secretario General

Sr. Víctor Fabián Maidana
Encargado de la UOC