MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 24/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9685 Y 171 CÑIA. 17º YATAITY, BARRIO CERRITO - ID Nº 389587

OFERENTE:				AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL - RUC 1713683-0	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9685 Y 171 CÑIA. 17º YATAITY, BARRIO CERRITO**	Unidad Medida Global	1	**38.800.000**	**38.800.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	416	2.010	836.160
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	600.660	600.660
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	450	19.900	8.955.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	104	32.010	3.329.040
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	416	54.900	22.838.400
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	416	2.490	1.035.840
1.7	LOMADA DE (1,00m DE ANCHO X 8,00m DE LARGO X 0,10m DE ALTURA) DE PBC, CON TERMINACIÓN DE HORMIGÓN POBRE	Unidad	1	590.000	590.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	26	7.490	194.740
1.9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	416	1.010	420.160
Precio Total					**38.800.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones