República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 c/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO DE DETALLE DE PRECIOS

Ítems del llamado Reparación de Sanitario en el Colegio Nacional EMD Marcelina Bogado con ID: 354239						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102303-998	Drenaje de pozo ciego co caño de pvc de 100mm perforado colocado en un canal de 0,40 x 0,40 rodeado con piedra triturada de 10 cm envuelto con tela vidin	Metro lineal	25	104.000	2.600.000
2	72102303-998	Colocación de duchas eléctricas con cañerías de embutido.	Unidad	2	219.000	438.000
3	72102303-998	Colocación de duchas de plástico solo frio con llave de paso y cañerías embutido	Unidad	11	124.800	1.372.800
4	72102303-998	Reparación de pérdidas de agua.	Unidad	1	248.000	248.000
5	72103001-001	Desmonte y desalijo de piso de mosaico.	Metros cuadrados	58,5	14.500	848.250
6	72131601-009	Carpeta para piso cerámico.	Metros cuadrados	58,5	20.000	1.170.000
7	72131601-009	Piso cerámico de alto tránsito.	Metros cuadrados	58,5	67.000	3.919.500
8	72102303-998	Cambio de inodoros tarugos tapas cisternas.	Unidad	13	225.000	2.925.000
9	72102508-999	Mesada de granito con dos bachas de acero inoxidable.	Unidad	2	848.000	1.696.000
10	72101601-002	Cielorraso de PVC blanco hielo con estructura metálica.	Metros cuadrados	61,45	66.000	4.055.700
11	72101607-003	Abertura ventilación con ladrillos comboco de 1,00 x 0,40 metros.	Unidad	4	188.000	752.000
12	72103001-001	Desmonte de revestimiento y desalijo.	Unidad	1	345.000	345.000
13	72101607-003	Revestimiento de cerámica en el sector publico 8box de inodoro no se cambia)	Unidad	73,25	64.800	4.746.600
14	72131601-001	Reparación de instalación eléctrica.	Unidad	1	527.000	527.000
15	72131601-001	Colocación de artefactos de iluminación fluorescente de 40 watts.	Unidad	8	101.000	808.000
16	72131601-012	Pintura de pared interior al látex.	Metros cuadrados	100,9	17.500	1.765.750
17	72131601-012	Pintura de pared exterior al látex.	Metros cuadrados	94,25	18.500	1.743.625
18	72131601-012	Limpieza y pintura de puertas.	Unidad	15	44.500	667.500
19	72131601-013	Limpieza Final.	Unidad	1	600.000	600.000
Precio Total						31.228.725

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO

Sr. Carlos Adrian Bareiro
Encargado del Dpto. de U.O.C