MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 173/2019

CONSTRUCCION DE CANAL DE PBC Y REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, TRAMO: 9043, 2226, 2228, 2409 Y 2410 CASCO URBANO, BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA - ID Nº 369.929

OFERENTE					ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES DE ROMAN IBARS RUC: 1256450-8	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	980.000	980.000
3	72131701-002	REMOCION DE EMPEDRADO EXISTENTE	Metros cuadrados	12	5.000	60.000
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15 X 0,15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA CON RECUPERACION DE 60% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS SE EXCLUYE ARENA GORDA	Metros cuadrados	12	38.000	456.000
5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDADD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	12	2.500	30.000
6	72131701-002	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 1,80M DE FILO A FILO CON 1,00 M LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50MM) ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50CM DE SEPARACION Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACION ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	Metros cúbicos	72	550.000	39.600.000
7	72131701-002	PISO DE HORMIGON E= 10 CM CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA E= 8 CM	Metros cuadrados	100	140.000	14.000.000
8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.294.000	1.294.000
		TOTAL				**57.420.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ