MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO
ADA CONSTRUCTORA

CONSTRUCCION DE TINGLADO CON SANITARIO EN CANINDEYU I - ACOSTAÑU-29 ID Nº 333.480

Iem	Descripcion	Unidad	Cantidad	Preciounitario	Precio total
1	preparacion del terreno (limpieza) trzado y replanteo	gl	1,00	500.000	500.000
2	vigas encaddenado inferior 0,15x0,30	m3	0,64	1.500.000	960.000
3	vigas encadenado superior 0,15x0,30	m3	0,64	1.500.000	960.000
4	zapata 0,45x0,50	m3	0,40	1.500.000	600.000
5	pilar 0,15x0,025	m3	0,45	1.500.000	675.000
6	de nivelacion de ladrillo comunde 0,30 m	m2	2,82	85.000	239.700
7	de elevacion de ladrillos hueco de 0,15 m	m2	42,30	72.000	3.045.600
8	aislacion horisontal de paredes	m2	3,50	28.000	98.000
9	techo tipo tinglado (incluye zapata y pilares) c/ canaleta	m2	135,00	170.000	22.950.000
10	techo SSHH	m2	12,00	150.000	1.800.000
11	pared a dos capas filtrado	m2	84,60	30.000	2.538.000
12	contrapiso	m2	8,10	44.000	356.400
13	piso ceramico	m2	8,10	45.000	364.500
14	piso de hormigon terminacion helicoptero	m2	120,00	80.000	9.600.000
15	guarda obra incluye cordon contrapiso y piso	m2	4,00	55.000	220.000
16	revestimiento de azulejos	m2	12,20	35.000	427.000
17	puerta metalica	un	2,00	450.000	900.000
18	ventana metalica c/ vidrio (0,40x0800)	un	2,00	300.000	600.000
19	pozo ciego	un	1,00	3.000.000	3.000.000
20	caño PVC de 100 mm	ml	10,00	25.000	250.000
21	caño PVC 75mmventilacion	ml	10,00	28.000	280.000
22	caño PVC de 50mm	ml	10,00	26.000	260.000
23	lavatorio	un	1,00	180.000	180.000
24	inodoro	un	1,00	180.000	180.000
25	caño PVC 1.1/4	ml	12,00	29.000	348.000
26	caño PVC 1"	ml	12,00	25.000	300.000
27	caño PVC 3/4"	ml	14,00	21.000	294.000
28	caño PVC 1/2	ml	12,00	27.000	324.000
29	canilla de 3/4	un	1,00	25.000	25.000
30	boca de luz	boca	4,00	50.000	200.000
31	luminaria	un	4,00	100.000	400.000
32	pared	m2	72,40	22.442	1.624.801
33	limpieza final	gl	1,00	499.999	499.999
	precio total				**55.000.000**

Abog. Orlando Diosnel Ferna
Encargado U.O.C