GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

LCO Nº 01/2022 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL DE COSTA ROSADO - SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL - ID 419215

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL DE COSTA ROSADO - SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ					OFERENTE Nº 1 FERNANDO CABALLERO CESPEDES		OFERENTE Nº 2 FORNERON HERMANOS S.R.L.	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	**Preparación de la Obra**						
1.1		a- Limpieza y preparacion del terreno	m2	135,00	12.089	1.632.015	13.177	1.778.895
1.2		b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	un	1,00	5.751.067	5.751.067	6.268.663	6.268.663
1.3		c- Replanteo y marcacion	m2	135,00	9.891	1.335.285	10.781	1.455.435
1.4		d- Vallado de obra perimetral	m2	60,00	84.953	5.097.180	92.598	5.555.880
1.5		e- Demolición de Obra existentente	gl	1,00	9.597.018	9.597.018	10.460.749	10.460.749
2	72131601-002	**Cartel de Obras**						
2.1		a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	un	1,00	2.280.425	2.280.425	2.485.663	2.485.663
2.2		b- Cartel de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.582.560	1.582.560	1.724.990	1.724.990
3	72131601-002	**Movimiento de tierra**						
3.1		a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	m3	2,00	35.827	71.654	39.052	78.104
3.2		b- Relleno de tierra compactada	m3	27,00	105.504	2.848.608	114.999	3.104.973
3.3		c- Excavacion para zapatas	m3	15,00	47.147	707.205	51.390	770.850
3.4		d- Excavacion para cimentación corrida	m3	7,00	47.147	330.029	51.390	359.730
4	72131601-004	**Estructura de HºAº**						
4.1		a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	m3	5,50	3.101.370	17.057.535	3.380.500	18.592.750
4.2		b- Tronco de pilares	m3	1,00	3.101.370	3.101.370	3.380.500	3.380.500
4.3		c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm	m3	3,50	3.101.370	10.854.795	3.380.500	11.831.750
4.4		d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	m3	6,30	3.101.370	19.538.631	3.380.500	21.297.150
4.5		e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm	m3	3,70	3.101.370	11.475.069	3.380.500	12.507.850
4.6		f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm	m3	1,00	3.101.370	3.101.370	3.380.500	3.380.500
4.7		g- Canalón de HºAº e= 8 cm	m3	2,00	3.101.370	6.202.740	3.380.500	6.761.000
5	72131601-005	**Muros de elevación**						
5.1		a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	m2	33,60	251.670	8.456.112	274.320	9.217.152
5.2		b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	m2	120,00	178.038	21.364.560	194.061	23.287.320
5.3		c- De elevación de 0,15 ladrillo común	m2	154,00	165.509	25.488.386	180.405	27.782.370
5.4		e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	ml	45,00	43.411	1.953.495	47.317	2.129.265
6	72131601-006	**Aislación**						
6.1		a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento	ml	84,00	57.478	4.828.152	62.651	5.262.684
7	72131601-007	**Cubierta de techo**						
7.1		a- Techo de chapa trapezoidal galvanizadas Nº 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de mambrana atermicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con camara de aire de 1 cm, con provision y colocación de tres unidades de extractos eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales	m2	165,00	363.769	60.021.885	396.508	65.423.820
7.2		b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora	m2	115,00	220.899	25.403.385	240.780	27.689.700
8	72131601-008	**Revoques**						
8.1		a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	m2	120,00	65.281	7.833.720	65.281	7.833.720
8.2		b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	m2	350,00	61.764	21.617.400	61.764	21.617.400
9	72131601-009	**Contrapiso**						
9.1		a- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	120,00	57.258	6.870.960	57.258	6.870.960
9.2		b- Contrapiso guarda obra	m2	20,00	57.258	1.145.160	57.258	1.145.160
10	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	m2	9,00	75.501	679.509	75.501	679.509
11	72131601-009	**Pisos**						
11.1		a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	m2	100,00	171.554	17.155.400	171.554	17.155.400
11.2		b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm	m2	20,00	158.146	3.162.920	158.146	3.162.920
11.3		c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón	m2	20,00	124.956	2.499.120	124.956	2.499.120
12	72131601-009	**Zócalos**						
12.1		a- Zócalos Granitico Gris	ml	77,00	44.510	3.427.270	44.510	3.427.270
13	72131601-005	**Revestimiento de paredes**						
13.1		a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	m2	38,00	142.650	5.420.700	142.650	5.420.700
13.2		c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40	m2	72,80	142.650	10.384.920	142.650	10.384.920
14	72131601-010	**Vidrios**						
14.1		Aberturas tipo Blindex	m2	9,50	1.317.700	12.518.150	1.317.702	12.518.169
15	72131601-010	**Aberturas de Maderas**						
15.1		a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	3.104.675	3.104.675	3.104.675	3.104.675
15.2		c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	5,00	1.551.788	7.758.940	1.551.788	7.758.940
15.3		d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	1.551.788	1.551.788	1.551.788	1.551.788
15.4		h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada	un	3,00	1.579.813	4.739.439	1.579.813	4.739.439
16	72131601-012	**Pinturas**						
16.1		a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona	m2	120,00	33.959	4.075.080	33.959	4.075.080
16.2		b- De paredes al latex interior y exterior	m2	350,00	37.366	13.078.100	37.366	13.078.100
16.3		c- De puerta de madera con barniz sintética	m2	27,00	36.707	991.089	36.707	991.089
17	72131601-001	**Instalación eléctrica**						
17.1		a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general	un	1,00	5.041.113	5.041.113	5.041.113	5.041.113
17.2		b- Registro electrico de 0,60 x 0,60	un	1,00	421.686	421.686	421.686	421.686
17.3		c- Tablero general del área	un	1,00	1.594.649	1.594.649	1.594.649	1.594.649
17.4		f- bocas de luces tipo panel led de embutir	un	15,00	323.106	4.846.590	323.106	4.846.590
17.5		g- bocas de tomas	un	15,00	185.731	2.785.965	185.731	2.785.965
18	72131601-011	**Instalación de agua corriente**						
18.1		Instalación de agua corriente	gl	1,00	5.041.113	5.041.113	5.041.113	5.041.113

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Antonio Acevel Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú

LCO Nº 01/2022 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL DE COSTA ROSADO - SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL - ID 419215

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL DE COSTA ROSADO - SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ					OFERENTE Nº 1 FERNANDO CABALLERO CESPEDES		OFERENTE Nº 2 FORNERON HERMANOS S.R.L.	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
19	72131601-011	**Instalacion de desague cloacal**						
19.1		Instalación Cloacal	gl	1,00	6.813.800	6.813.800	6.813.800	6.813.800
20	72131601-011	**Artefactos sanitarios**						
20.1		a- Inodoro blanco	un	2,00	1.245.167	2.490.334	1.245.167	2.490.334
20.2		b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	un	1,00	1.483.650	1.483.650	1.483.650	1.483.650
20.3		c- Lavatorio mediano con grifería y pedestal	un	3,00	989.100	2.967.300	989.100	2.967.300
20.4		e- Accesorio de losa	un	3,00	245.077	735.231	245.077	735.231
20.5		f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	un	1,00	839.636	839.636	839.636	839.636
21	72131601-007	**Desague Pluvial**						
21.1		a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	ml	12,00	141.771	1.701.252	141.771	1.701.252
22	72131601-005	**15 ml de Muralla con rejas metálica**						
22.1		Desmonte de tejido existente	un	1,00	1.747.410	1.747.410	1.747.410	1.747.410
22.2		Nivelación de 0,30 con excavación	m2	6,00	231.889	1.391.334	231.889	1.391.334
22.3		Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado interior)	m2	4,50	325.304	1.463.868	325.304	1.463.868
22.4		Sardinel	ml	13,00	66.929	870.077	66.929	870.077
22.5		Mamposteria de 0,15	m2	9,75	148.372	1.446.627	148.364	1.446.549
22.6		Revoque con hidrofugo	m2	20,00	51.653	1.033.060	51.653	1.033.060
22.7		Pintura de pared	m2	20,00	33.410	668.200	33.410	668.200
22.8		Reja metálica pintada	m2	15,00	306.621	4.599.315	306.621	4.599.315
22.9		Portón Metalico para acceso peatonal pintado	un	1,00	1.637.510	1.637.510	1.637.510	1.637.510
22.10		Portón de Acceso Vehicular pintado	un	1,00	3.719.016	3.719.016	3.719.016	3.719.016
23	72131601-005	**65ml de Cerramiento con Tejido de Alambre**						
23.1		Mamposteria de Nivelación de 0,30	m2	13,00	230.790	3.000.270	230.790	3.000.270
23.2		Mamposteria de Elevación de 0,15	m2	26,00	150.783	3.920.358	150.783	3.920.358
23.3		Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m	ml	65,00	153.860	10.000.900	153.860	10.000.900
23.4		Portón para acceso vehicular	un	1,00	3.055.220	3.055.220	3.055.220	3.055.220
24	72131601-013	**Cartel y Limpieza de Obra**						
24.1		Cartel con letras corporeas e Iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	un	1,00	10.038.264	10.038.264	10.941.112	10.941.112
24.2		Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	un	1,00	2.401.315	2.401.315	3.141.380	3.141.380
		TOTAL GENERAL				**465.849.934**		**490.000.000**

Observaciones	No se registro error aritmetico	No se registro error aritmetico

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Antonio Areval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú