DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B - 02 - 09

Institución: GABINETE SOCIAL
Adjudicado: MIRTA CONTINI DE ETCHEGARAY
Adquisición de Muebles de Oficina

Cuadro de Precios Adjudicados

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	56101703-008	Archivador bajo: Mesada en "L", (tupa y un costado) fabricada en placa enchapada de 5 cm, terminación en formica color gris. Medidas: 2.60m x 0.43m x 0.80 de alto.- En melamina color gris humo. Mueble con una cajonera de 4 cajones y guías metálicas, dos puertas montadas, estante interior. Contemplar: tiradores metálicos, bisagras golpete, patas regulables. Medidas: 1.60m x 0.40m x 0.75m de alto.	Carpinteria Etchegaray	Paraguay	Unidad	Evento	1	1	2.638.000	2.638.000
2	56101703-002	Escritorio: Fabricado en placa enchapada de 5 cm, terminación en formica color gris. La mesada de forma irregular. Las patas en ángulo, con patas regulables. Contemplar dos caños de 2", pared 1,20. Terminación cromada. Medidas: 2.00m (lado más largo) 1.60m (lado más corto) 0.70m de ancho y 0.80m de alto.-	Carpinteria Etchegaray	Paraguay	Unidad	Evento	1	1	2.100.000	2.100.000
3	56101703-008	Mesada en "L" fabricada en placa de 5cm. enchapado de madera, unidos a 45 °,con terminación teñida en negro(Igual a la utilizada en las puertas existentes.) Medidas: 1.45m - 1.00m x 0.25m de ancho. Contemplar 5separadores de caño, de 2", cromados, de 0.10 de altura, colocados, fijados a la mampara y a la placa.	Carpinteria Etchegaray	Paraguay	Unidad	Evento	1	1	532.000	532.000
4	56101706-001	Mesa para sala de reuniones: fabricada en placa enchapada de 5 cm, terminación en formica color gris. Contemplar dos caños de 2", pared 1,20. Terminación cromada. Medidas: 1.00m x 2.10m x 0.80m de alto.	Carpinteria Etchegaray	Paraguay	Unidad	Evento	1	1	2.300.000	2.300.000
5	30171706-002	Modulo fijo de vidrio templado de 8 mm color gris humo, colocado. Contemplar pefilería en la parte inferior y marco de aluminio de caño anodizado, fijados a la losa que se encuentra a una altura aproximada de 0.50m. Medidas: 3.10m x 2.47 de alto (En módulos)	Carpinteria Etchegaray	Paraguay	Unidad	Evento	1	2	3.696.000	7.392.000
6	30171505-001	Puerta plegadiza: fabricada en placa enchapada de 4 cmt. de espesor costado y cabezal revestidos en madera, fijado a la losa que se encuentra a una altura aproximada de 0.50m. Puertas plegables 2.57 de alto. Terminación teñida en negro, igual a las existentes. Con dos buñas por cara.- Contemplar herrajes y cerradura necesarios. Manijones de acero inoxidable, de 0.60 cm de largo. Colocado. Medida del área: 4.90m x 2.57m de alto.-	Carpinteria Etchegaray	Paraguay	Unidad	Evento	1	2	10.850.000	21.700.000
7	30103604-004	Placa de madera revestido en fórmica blanca una cara (tono igual a la pintura de la mampara existente). Colocado.- Medidas 0.15 de alto.	Carpinteria Etchegaray	Paraguay	Unidad	Evento	1	9	25.000	225.000
8	56101606-002	Porta plantera con 4 ruedas ocultas, fabricada en madera teñida en negro, 4 caras, una de ellas con frente de vidrio templado, relleno de piedras cuneo rodado chicas. Medidas: 0.45m x 0.45m x 0.45m. Contemplar plantera de cerámica, tierra abonada, planta tipo coquito de gran tamaño	Carpinteria Etchegaray	Paraguay	Unidad	Evento	1	16	520.000	8.320.000
9	30103604-001	Madera lustrada color nogal de 0.15m de ancho, para 2 baños, fijado a muro existente.	Carpinteria Etchegaray	Paraguay	Unidad	Evento	ML	4,52	150.000	678.000
10	56101537-001	Marco de madera en lustre nogal de 0,60m x 0,60m de 10 cm de ancho, con espejo. Sujeto a la losa y a la mesada con cabos y prensa cabo. Colocado.-	Carpinteria Etchegaray	Paraguay	Unidad	Evento	1	2	392.000	784.000
									23.203.000	46.669.000
								TOTAL ADJUDICADO =		46.669.000

Lic. TIBURCIO GAUTO
Dpto. Contabilidad - Unidad Técnica
Gabinete Social - Presidencia de la República