MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

GOBIERNO NAC

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Lista de Cantidades y sus Precios.					R & W		EMTEC		IGNG. JUAN CANATA		EN OBRAS		INMGEMANT	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total**	Precio unitario**	Precio Total**	Precio unitario**	Precio Total**	Precio unitario**	Precio Total**	Precio unitario**	Precio Total**
1	72102802-013	"Adecuación planta alta Penitenciaria Nacional de Tacumbú"	GLOBAL	1	264.000.000	264.000.000	270.000.000	270.000.000	286.000.000	286.000.000	305.000.000	305.000.000	330.000.000	330.000.000
					Precio Total**	264.000.000	Precio Total**	270.000.000	Precio Total**	286.000.000	Precio Total**	305.000.000	Precio Total**	330.000.000

Abog. MIRIAN FERNANDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Arq. Manuel Jiménez
Director Interino
Dirección de Obras e Infraestructura

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 10/15 ADECUACION DE LA PLANTA ALTA DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	R & W		EMTEC		ING. CIVIL JUAN CANATTA		EN OBRAS		INGEMANT	
	TRABAJOS PRELIMINARES												
	Demolicion de paredes existentes	m2	40,00	9.135	365.400	7.500	300.000	11.520	460.800	20.000	800.000	60.000	2.400.000
	Desmonte de escaleras de madera	Un	1,00	616.631	616.631	350.000	350.000	512.000	512.000	500.000	500.000	2.917.500	2.917.500
	MAMPOSTERIA y MAMPARAS												
	Construcion de pared de 0,15 m lacrillo comun en planta alta	m2	106,00	86.956	9.217.336	55.000	5.830.000	83.200	8.819.200	90.000	9.540.000	82.500	8.745.000
	Provision y colocacion de mamparas de yeso acartonado con perfileria metalica	m2	400,00	120.106	48.042.400	170.000	68.000.000	166.400	66.560.000	160.000	64.000.000	165.000	66.000.000
	REVOQUE Y REVESTIDOS												
	Revoque comun de paredes a 1 capa	m2	212,00	19.113	4.051.956	20.000	4.240.000	33.280	7.055.360	35.000	7.420.000	32.250	6.837.000
	Provision y colocacion de azulejos en baños	m2	155,00	61.878	9.591.090	70.000	10.850.000	52.480	8.134.400	95.000	14.725.000	41.250	6.393.750
	AISLACIONES												
	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 2 mm	m2	65	58.432	3.798.080	35.000	2.275.000	44.800	2.912.000	85.000	5.525.000	33.750	2.193.750
	PISOS												
	Carpeta de regularizacion para piso	m2	600,00	20.559	12.335.400	22.500	13.500.000	23.040	13.824.000	22.500	13.500.000	26.250	15.750.000
	Provision y colocacion de piso ceramico	m2	510,00	66.519	33.924.690	65.000	33.150.000	53.760	27.417.600	77.500	39.525.000	48.750	24.862.500
	Provision y colocacion de piso ceramico para baño	m2	90,00	60.522	5.446.980	65.000	5.850.000	53.760	4.838.400	77.500	6.975.000	48.750	4.387.500
	ABERTURAS DE MADERA												
	Provision y colocacion de puerta placa de 0,80x2,10 m incluye: marco, visagra y cerradura para llave chica	Un	17	806.345	13.707.865	450.000	7.650.000	793.600	13.491.200	900.000	15.300.000	525.000	8.925.000
	Provision y colocacion de puerta placa de dos hojas de 0,80x2,10 m incluye: marco, visagra y cerradura llave chica	Un	1	1.230.966	1.230.966	1.200.000	1.200.000	1.536.000	1.536.000	900.000	900.000	825.000	825.000
	Provision y colocacion de puerta placa va y vén de 0,65x1,50 m con marco, visagra y pasador metalico incluido	Un	8	800.621	6.404.968	450.000	3.600.000	832.000	6.656.000	900.000	7.200.000	900.000	7.200.000
	ABERTURAS METALICAS												
	Provision y colocacion de ventanas con dos hojas de vidrio sensillo de 3 mm de 1,20x1,00 m con marco perfileria de aluminio, visagra y dispositivo de seguridad incluida	Un	15	888.391	13.325.865	650.000	9.750.000	1.390.000	20.850.000	700.000	10.500.000	585.000	8.775.000
	Provision y colocacion de ventanas con hojas vidriada de 0,80x0,40 m tipo balancin en baños	Un	2	387.670	775.340	250.000	500.000	576.000	1.152.000	300.000	600.000	345.000	690.000

Estilian M. Ro[illegible]a A.
Jef[illegible]amento [illegible]iad
[illegible]ción Fi[illegible] M.J.

Abog. MIRIAN FERNANDEZ
Asesora Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Arq. Mendel Giménez
Director Interino
Dirección de Obras e Infraestructura

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 10/15 ADECUACION DE LA PLANTA ALTA DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	R & W		EMTEC		ING. CIVIL JUAN CANATTA		EN OBRAS		INGEMANT	
	INSTALACION ELECTRICA												
	Provision y colocacion de lamparas de bajo consumo de 36 Watts	Un	70	35.614	2.492.980	90.000	6.300.000	121.600	8.512.000	35.000	2.450.000	33.750	2.362.500
	Provision y colocacion de toma cte. Universal	Un	40	80.679	3.227.160	50.000	2.000.000	83.200	3.328.000	35.000	1.400.000	48.750	1.950.000
	Provision y colocacion de toma cte. Especial tipo shuko	Un	3	92.672	278.016	70.000	210.000	83.200	249.600	80.000	240.000	112.500	337.500
	Provision y colocacion de calefon ducha electrica	Un	10	183.245	1.832.450	250.000	2.500.000	200.000	2.000.000	185.000	1.850.000	127.500	1.275.000
	Provision y colocacion de ventiladores de techo motor pesado de 56"	Un	19	441.462	8.387.778	320.000	6.080.000	350.000	6.650.000	500.000	9.500.000	502.500	9.547.500
	Acometida electrica con cables con diametro de acuerdo a carga instalada	ml	50	34.714	1.735.700	45.000	2.250.000	71.680	3.584.000	50.000	2.500.000	82.500	4.125.000
	Provision y montaje de tablero electrico metalico para 36 llaves termomagneticas linea europea de acuerdo a circuitos y carga instalada	Un	1	4.188.526	4.188.526	850.000	850.000	2.304.000	2.304.000	500.000	500.000	262.500	262.500
	INSTALACION AGUA FRIA												
	Instalacion agua corriente para baño completo con cañeria de 1/2" PVC	Un	8	402.916	3.223.328	1.250.000	10.000.000	1.024.000	8.192.000	500.000	4.000.000	412.500	3.300.000
	Instalacion agua corriente para pileta lavarropas con cañeria PVC de 1/2"	Un	10	339.652	3.396.520	650.000	6.500.000	640.000	6.400.000	500.000	5.000.000	487.500	4.875.000
	Instalacion agua corriente para pileta de cocina doble bacha con cañeria de PVC de 1/2"	Un	2	545.194	1.090.388	350.000	700.000	640.000	1.280.000	500.000	1.000.000	48.750	97.500
	INSTALACION DESAGUE CLOACAL												
	Instalacion desague cloacal para baño completo con caño PVC	Un	8	579.412	4.635.296	650.000	5.200.000	640.000	5.120.000	500.000	4.000.000	525.000	4.200.000
	Instalacion desague para pileta lavarropas con caño PVC	Un	10	215.022	2.150.220	350.000	3.500.000	448.000	4.480.000	500.000	5.000.000	187.500	1.875.000
	Instalacion desague para pileta de cocina doble bacha con caño PVC	Un	2	548.237	1.096.474	350.000	700.000	448.000	896.000	500.000	1.000.000	187.500	375.000
	Construccion de registros de 1,00x1,00 m con doble tapa de Hº en planta baja	Un	2	348.059	696.118	450.000	900.000	614.400	1.228.800	750.000	1.500.000	1.312.500	2.625.000
	Cañeria de bajada PVC de 150 mm	ml	10	136.120	1.361.200	150.000	1.500.000	57.600	576.000	85.000	850.000	105.000	1.050.000
	INSTALACION ARTEFACTO SANITARIO												
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye accesorios y cisterna alta	Un	8	1.572.087	12.576.696	650.000	5.200.000	360.960	2.887.680	400.000	3.200.000	547.500	4.380.000

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección de Obras e Infraestructura

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 10/15 ADECUACION DE LA PLANTA ALTA DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	R & W		EMTEC		ING. CIVIL JUAN CANATTA		EN OBRAS		INGEMANT	
	Provision y colocacion de lavamano mediano de losa, incluye accesorios y griferia metalica de linea clasica	Un	14	539.197	7.548.758	350.000	4.900.000	409.600	5.734.400	350.000	4.900.000	825.000	11.550.000
	Provision y colocacion de pileta lavarropas de losa, incluye accesorios y griferia metalica linea clasica	Un	10	270.703	2.707.030	550.000	5.500.000	576.000	5.760.000	700.000	7.000.000	502.500	5.025.000
	PINTURA GENERAL												
	Pintura al agua de paredes intriores	m2	212	14.583	3.091.596	16.500	3.498.000	10.240	2.170.880	12.500	2.650.000	16.500	3.498.000
	Pintura sintetica de puertas de madera	m2	80	31.104	2.488.320	16.500	1.320.000	19.200	1.536.000	15.000	1.200.000	26.250	2.100.000
	Pintura al agua de muro de HºAº	m2	225	14.583	3.281.175	16.500	3.712.500	15.360	3.456.000	15.000	3.375.000	26.250	5.906.250
	TRABAJOS VARIOS												
	Provision y colocacion de malla metalica de seguridad romboidal sujetado a la estructura de techo existente	m2	600	18.842	11.305.200	25.000	15.000.000	15.360	9.216.000	27.500	16.500.000	90.000	54.000.000
	Provision y colocacion de mesada de granito, con zocalo, bacha doble de acero inoxidable, sifon y canilla movil metalica de la linea clasica	ml	10,5	648.496	6.809.208	550.000	5.775.000	450.000	4.725.000	1.250.000	13.125.000	562.500	5.906.250
	Provision y colocacion de mueble de madera revestido en formica en cocina cocina tipo alacena	ml	10,5	618.002	6.489.021	250.000	2.625.000	500.000	5.250.000	1.200.000	12.600.000	1.500.000	15.750.000
	Relleno de rebaje losa sanitaria sobre elevada	m3	13	60.261	783.393	70.000	910.000	192.000	2.496.000	50.000	650.000	825.000	10.725.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1	1.979.501	1.979.501	650.000	650.000	1.956.680	1.956.680	1.000.000	1.000.000	3.750.000	3.750.000
	Limpieza final de la obra	Un	1	2.312.980	2.312.980	4.674.500	4.674.500	1.792.000	1.792.000	1.000.000	1.000.000	2.250.000	2.250.000
	TOTAL				***264.000.000***		***270.000.000***		***286.000.000***		***305.000.000***		***330.000.000***

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Direccion Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNANDEZ
Asesoria Jurídica
Ministerio de Justicia

Manuel Giménez
Asesor Interno
Dpto. de Infraestructura