CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ

LCO 06/2020 CONSTRUCCION de Acceso a Polideportivo, Reja, Pinturas y Mantenimientos Escuela Básica Nº 6977 Espíritu Santo y Colegio Nacional Espíritu Santo con ID N° 387530

Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B-02-08

				ARQ. ARCELIA GUNTER KAFER		METALURGICA PIRAPÓ		METALURGICA NUÑEZ	
Item N°	Descripcion	UNIDAD de medida	cantidad	precio unitario	precio total	precio unitario	precio total	precio unitario	precio total
1	Trabajos preliminares								
1.1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Unidad Medida Global	1	1.099.000	1.099.000	1.090.000	1.090.000	1.100.000	1.100.000
1.2	Limpieza y preparación de la zona de obra	Unidad Medida Global	1	1.611.867	1.611.867	1.598.667	1.598.667	1.613.334	1.613.334
2	Estructuras de Hormigón Armado								
2.1	Estructura de H°A°, pilares de 25x25 Terminación visto. Encofrado placa fenolica	Metros cúbicos	8,55	2.326.217	19.889.155	2.308.225	19.735.324	2.328.334	19.907.256
2.2	Encadenado inferior de Hº Aª sobre pared de 0,15 m Terminación visto Encofrado placa fenolica	Metro cubicos	5,29	3.115.665	16.481.868	3.091.567	16.354.389	3.118.500	16.496.865
3	Mamposteria								
3.1	De 0.30 m, ladrillo común	Metros cuadrados	13,41	146.533	1.965.008	145.332	1.948.902	146.666	1.966.791
3.2	De 0.15 m, ladrillo común +aislación + revocar + pintura	Metros cuadrados	44,7	164.850	7.368.795	163500	7.308.450	165000	7.375.500
4	Contrapiso								
4.1	Contrapiso de Hormigón de cascotes esp. 10 cm	Metros cuadrados	165	51.653	8.522.745	51230	8.452.950	51700	8.530.500
5	Pisos								
5.1	Piso de canto rodado in situ pintado, escaleras (huella y contrahuella), rampa y acceso	Metros cuadrados	165	219.800	36.267.000	218000	35.970.000	220000	36.300.000
5.2	Pavimento tipo Empedrado en el acceso del portón secundarios incluye cordón de hormigon	Metros cuadrados	67,5	63.926	4.315.005	63402	4.279.635	63984	4.318.920
6	Pinturas en el colegio								
6.1	Pintura Acrilica lavable exteriores pintura de pilares	Metros cuadrados	110	24.178	2.659.580	23980	2.637.800	24200	2.662.000
6.2	Protección acrilica para ladrillos	Metros cuadrados	141	19.782	2.789.262	19620	2.766.420	19800	2.791.800
7	Instalación Eléctrica								
7.1	Alimentación subterránea cable NYY y cableado general	Unidad Medida Global	1	1.099.000	1.099.000	1090000	1.090.000	1100000	1.100.000
7.2	Provisión y colocación de luces LED en costado de los escalones y rampas	Unidad de medida global	1	5.275.200	5.275.200	5232000	5.232.000	5280000	5.280.000
8	Varios en el colegio								
8.1	Provisión y colocación de portón metalico corredizo peatonal, de caños estructurales 50x50 esp. De 1,60 y caños 20x30 esp. 1,20. Pintado con antióxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	26,5	439.600	11.649.400	436000	11.554.000	440000	11.660.000
8.2	Provisión y colocación de rejas en la institución, altura 1,80m, de caños estructurales 50x50 esp. De 1,60 y caños 20x30 esp. 1,20. Pintado con antióxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	275,4	428.610	118.039.194	425100	117.072.540	429000	118.146.600
8.3	Retiro de portones existente, postes y tejido de alambre del frente	Unidad Medida Global	1	1.099.000	1.099.000	1090000	1.090.000	1100000	1.100.000
8.4	Provisión y colocación de tierra fértil, empastado en cantero central	Unidad Medida Global	1	3.846.500	3.846.500	3815000	3.815.000	3850000	3.850.000
9.1	Pinturas en Aulas Primera Infancia de la Escuela								
9.1	En paredes de mamposteria interiores	Metros cuadrados	816,4	24.178	19.738.919	23980	19.577.272	24200	19.756.880
9.2	De paredes de mamposteria exteriores + De ladrillos vistos al latex color cerámico	Metros cuadrados	465	26.376	12.264.840	26160	12.164.400	26400	12.276.000
9.3	De viga cumbrera y losa al latex	Metros cuadrados	203	26.376	5.354.328	26160	5.310.480	26400	5.359.200
9.4	De aberturas de madera	Metros cuadrados	75,18	26.376	1.982.948	26160	1.966.709	26400	1.984.752

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

9.5	De aberturas metálicas y mantenimientos	Metros cuadrados	60	26.376	1.582.560	26160	1.569.600	26400	1.584.000
9.6	De pilares color a definir	Metros cuadrados	93	26.376	2.452.968	26160	2.432.880	26400	2.455.200
9.7	De bloques de revoques con letras a definir	Metros cuadrados	33	26.376	870.408	26160	863.280	26400	871.200
9.8	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y aplicación de dos manos de silicona absorbente) de muralla	Metros cuadrados	319,7	21.980	7.027.006	21800	6.969.460	22000	7.033.400
9.9	De rejas, portones metalicos, barandas	Metros cuadrados	98,37	21.980	2.162.173	21800	2.144.466	22000	2.164.140
10	Varios en la Escuela Primera Infancia								
10.1	Provisión y colocación de portón metálico peatonal, de caños estructurales 50x50 esp. De 1,60 y caños 20x30 esp. 1,20. Pintado con antióxido	Metros cuadrados	6,1	439.600	2.681.560	436000	2.659.600	440000	2.684.000
10.2	Provisión y colocación de rejas en de la institución, altura 1,80m, de caños estructurales 40x40 esp. De 1,60 y caños 20x30 esp. 1,20. Pintado con antióxido	Metros cuadrados	92	428.610	39.432.120	425100	39.109.200	429000	39.468.000
10.3	Retiro de portones existente, postes y tejido de alambre del frente	Unidad Medida Global	1	1.648.500	1.648.500	1635000	1.635.000	1650000	1.650.000
10.4	Mantenimiento de Sanitarios en planta alta	Unidad	1	3.764.075	3.764.075	3733250	3.733.250	3767500	3.767.500
10.5	Construcción de pozo ciego de diametro 2,00 m y profundidad de 2,50 m.	Unidad	1	4.364.862	4.364.862	4329117	4.329.117	4368834	4.368.834
10.6	Construcción de cámara septica de 1,90 x 1,15 x 1,20.	Unidad	1	3.800.708	3.800.708	3769582	3.769.582	3804166	3.804.166
10.7	Base: Nivelación de suelo Natural. Compactación. Capa de 5cm de mezcla piedra triturada de 4ta y piedra polvo de triturada y asfalto liquido con riego final con pintura asfáltica. Césped fibrilado de 50mm color verde con pendiente hacia desagüe. Patio central	Metros cuadrados	500	140.123	70.061.500	138975	69.487.500	140250	70.125.000
10.8	Mantenimiento de techo de chapa - Reparar	Unidad Medida Global	1	2.712.362	2.712.362	2690149	2.690.149	2714830	2.714.830
10.9	Mantenimiento de canaletas y bajadas - Reparar	Unidad Medida Global	1	997.284	997.284	989117	989.117	998192	998.192
10.10	Mantenimientos de parque infantil - Reparar	Unidad Medida Global	1	3.334.550	3.334.550	3307242	3.307.242	3337584	3.337.584
11	Terminación de la obra								
11.1	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.172.696	1.172.696	1163092	1.163.092	1173763	1.173.763
				total	431.383.945	total	427.867.473		431.776.207

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.