Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3815 MANUEL ORTIZ GUERRERO- SAN LUIS - FONACIDE

ID Nº 295480

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 14/15

PROVEEDOR O1 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE MARIA NIDIA SILVA		RUC Nº 4524873-7			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
	b- Limpieza y preparación del terreno	7,60	m²	5.500	41.800
	c- Replanteo	7,60	m³	7.500	57.000
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	2,20	m³	360.000	792.000
5	Estructuras de H°A°			-	-
	d- Encadenados de H°A°	0,54	m³	2.200.000	1.188.000
6	Muros de nivelación			-	-
	b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	5,50	m²	130.000	715.000
7	Relleno y apisonado de interiores	1,50	m³	60.000	90.000
8	Aislación asfáltica			-	-
	a- de paredes	8,20	m²	20.500	168.100
9	Muros de elevación			-	-
	b- de o,15 m. visto	56,10	m²	75.000	4.207.500
	hilada, dos hiladas	5,00	ml	27.500	137.500
12	Techo			-	-
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	17,00	m²	240.000	4.080.000
13	Revoque			-	-
	a- De paredes interior y exterior a una capa	112,20	m²	25.000	2.805.000
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	16,60	m²	14.500	240.700
15	Piso cerámico			-	-
	a- Piso cerámico	16,60	m²	70.000	1.162.000
	b- Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	14,00	ml	40.000	560.000
17	Aberturas de madera			-	-
	a- Puerta madera 0,70 x 2,10 m.	2,00	un	950.000	1.900.000
	a- Puerta madera 0,60 x 1,60 m.	3,00	un	750.000	2.250.000
18	Aberturas metálicas			-	-
	a- Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	2,00	un	150.000	300.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Secretario General

19	Alfeizar de ventanas			-	-
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	4,00	ml	24.500	98.000
20	Pinturas			-	-
	a- de paredes	89,00	m²	12.000	1.068.000
	f- de abertura metálicas con pintura sintética	2,00	un	67.000	134.000
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	17,00	m²	15.000	255.000
	i- de abertura de madera al barniz	11,80	m²	15.000	177.000
23	Vidrios dobles de 3mm	0,50	m²	190.000	95.000
36	Instalación Eléctrica			-	-
	a- Tablero Seccional, incluye acometida	1,00	gl	950.000	950.000
	b- Bocas de luces y tomas	3,00	bc	150.000	450.000
	e- Equipo fluorescente 1x20 W	3,00	un	150.000	450.000
37	Instalación Sanitaria			-	-
	a- Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y migitorio colectivo	3,00	bc	560.000	1.680.000
	b- Desague cloacal en baño con tres inodoros, dos lavatorios y migitorio colectivo y registros	4,00	bc	260.000	1.040.000
	c- Artefactos Sanitarios: tres inodoros, dos lavatorios y dos espejos 0,40 x 0,50	1,00	gl	2.100.000	2.100.000
	d- Cámara séptica (0,75 x 1,50) y Pozo ciego (1,50 x 2,50)	1,00	gl	5.750.000	5.750.000
40	Revestimientos			-	-
	a- Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20 m.	23,00	m²	75.000	1.725.000
41	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				**39.666.600**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3815 MANUEL

ID Nº 295480

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 14/15

PROVEEDOR O2 ADA CONSTRUCTORA DE ISABELINO SILVERO BAEZ		RUC Nº 1243313-6			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de Obra				
	a- Movilizacion y desmovilizacion. Cartel de Obras	1,00	gl	2.000.000	2.000.000
	b- Limpieza y preparación del terreno	7,60	m²	7.000	53.200
	c- Replanteo	7,60	m³	6.500	49.400
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	2,20	m³	1.200.000	2.640.000
5	Estructuras de H°A°			-	-
	d- Encadenados de H°A°	0,54	m³	1.250.000	675.000
6	Muros de nivelación			-	-
	b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	5,50	m²	1.150.000	6.325.000
7	Relleno y apisonado de interiores	1,50	m³	70.000	105.000
8	Aislación asfáltica			-	-
	a- de paredes	8,20	m²	50.000	410.000
9	Muros de elevación			-	-
	b- de o,15 m. visto	56,10	m²	60.000	3.366.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	5,00	ml	30.000	150.000
12	Techo			-	-
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	17,00	m²	245.000	4.165.000
13	Revoque			-	-
	a- De paredes interior y exterior a una capa	112,20	m²	70.000	7.854.000
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	16,60	m²	25.000	415.000
15	Piso cerámico			-	-
	a- Piso cerámico	16,60	m²	60.000	996.000
	b- Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	14,00	ml	30.000	420.000
17	Aberturas de madera			-	-
	a- Puerta madera 0,70 x 2,10 m.	2,00	un	300.000	600.000
	a- Puerta madera 0,60 x 1,60 m.	3,00	un	120.000	360.000
18	Aberturas metálicas			-	-
	a- Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	2,00	un	150.000	300.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY • RESPONSABLE U.O.C. •

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

19	Alfeizar de ventanas			-	-
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	4,00	ml	40.000	160.000
20	Pinturas			-	-
	a- de paredes	89,00	m^2	30.000	2.670.000
	f- de abertura metálicas con pintura sintética	2,00	un	50.000	100.000
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	17,00	m^2	25.000	425.000
	i- de abertura de madera al barniz	11,80	m^2	30.000	354.000
23	Vidrios dobles de 3mm	0,50	m^2	120.000	120.000
36	Instalación Eléctrica			-	-
	a- Tablero Seccional, incluye acometida	1,00	gl	140.000	140.000
	b- Bocas de luces y tomas	3,00	bc	75.000	225.000
	e- Equipo fluorescente 1x20 W	3,00	un	120.000	360.000
37	Instalación Sanitaria			-	-
	a- Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y migitorio colectivo	3,00	bc	200.000	600.000
	b- Desague cloacal en baño con tres inodoros, dos lavatorios y migitorio colectivo y registros	4,00	bc	200.000	800.000
	c- Artefactos Sanitarios: tres inodoros, dos lavatorios y dos espejos 0,40 x 0,50	1,00	gl	1.200.000	1.200.000
	d- Camara septica (0,75 x 1,50) y Pozo ciego (1,50 x 2,50)	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
40	Revestimientos			-	-
	a- Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20 m.	23,00	m^2	55.000	1.265.000
41	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				**42.302.600**

Obs. Se ha encontrado un error en el punto 23 Vidrios Dobles de 3mm la cantidad solicitada es 0,50 el precio unitario es de 120.000 y el Precio Total 120.000 presentado en la planilla de precios. El precio Total debe ser de Gs. 60.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3815 MANUEL

ID Nº 295480

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 14/15

PROVEEDOR O3 BC CONSTRUCCIONES DE BENICIO CABALLERO RIVAROLA		RUC Nº 1026430-2			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de Obra				
	a- Movilizacion y desmovilizacion. Cartel de Obras	1,00	gl	1.800.000	1.800.000
	b- Limpieza y preparación del terreno	7,60	m²	60.000	456.000
	c- Replanteo	7,60	m³	55.000	418.000
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	2,20	m³	750.000	1.650.000
5	Estructuras de H°A°			-	-
	d- Encadenados de H°A°	0,54	m³	1.500.000	810.000
6	Muros de nivelación			-	-
	b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	5,50	m²	300.000	1.650.000
7	Relleno y apisonado de interiores	1,50	m³	-	-
8	Aislación asfáltica			-	-
	a- de paredes	8,20	m²	21.000	172.200
9	Muros de elevación			-	-
	b- de o,15 m. visto	56,10	m²	23.000	1.290.300
	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	5,00	ml	35.000	175.000
12	Techo			-	-
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	17,00	m²	300.000	5.100.000
13	Revoque			-	-
	a- De paredes interior y exterior a una capa	112,20	m²	80.000	8.976.000
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	16,60	m²	60.000	996.000
15	Piso cerámico			-	-
	a- Piso cerámico	16,60	m²	120.000	1.992.000
	b- Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	14,00	ml	60.000	840.000
17	Aberturas de madera			-	-
	a- Puerta madera 0,70 x 2,10 m.	2,00	un	650.000	1.300.000
	a- Puerta madera 0,60 x 1,60 m.	3,00	un	500.000	1.500.000
18	Aberturas metálicas			-	-
	a- Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	2,00	un	500.000	1.000.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Sattin
Directora de U.O.C.

19	Alfeizar de ventanas			-	-
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	4,00	ml	23.000	92.000
20	Pinturas			-	-
	a- de paredes	89,00	m^2	60.000	5.340.000
	f- de abertura metálicas con pintura sintética	2,00	un	50.000	100.000
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	17,00	m^2	70.000	1.190.000
	i- de abertura de madera al barniz	11,80	m^2	70.000	826.000
23	Vidrios dobles de 3mm	0,50	m^2	250.000	125.000
36	Instalación Eléctrica			-	-
	a- Tablero Seccional, incluye acometida	1,00	gl	150.000	150.000
	b- Bocas de luces y tomas	3,00	bc	180.000	540.000
	e- Equipo fluorescente 1x20 W	3,00	un	70.000	210.000
37	Instalación Sanitaria			-	-
	a- Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y migitorio colectivo	3,00	bc	2.700.000	8.100.000
	b- Desague cloacal en baño con tres inodoros, dos lavatorios y migitorio colectivo y registros	4,00	bc	800.000	3.200.000
	c- Artefactos Sanitarios: tres inodoros, dos lavatorios y dos espejos 0,40 x 0,50	1,00	gl	500.000	500.000
	d- Cámara séptica (0,75 x 1,50) y Pozo ciego (1,50 x 2,50)	1,00	gl	2.500.000	2.500.000
40	Revestimientos			-	-
	a- Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20 m.	23,00	m^2	120.000	2.760.000
41	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	2.500.000	2.500.000
	TOTAL				**58.258.500**

Obs. El oferente no ha cotizado el Punto 7 Relleno y apisonado de interiores

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.