Ministerio de Relaciones Exteriores

Unidad Operativa de Contrataciones - UOC

Licitación por Concurso de ofertas Núm. 4/11 "Mantenimiento y Reparación de Edificios"

Planilla Comparativa de Ofertas

Lote Nº 1 "Mantenimiento y Reparaciones de Cupula y Azotea del Palacio Benigno López C.

Item	Descripción	Cant.	U.M.	Presentación	Asintec S.R.L. Precio Total IVA Incluido	LM CONSTRUCCIONES Precio Total IVA Incluido	FUSION 2000 S.R.L. Precio Total IVA Incluido
1	Reparación de Cupula (Traga Luz) del Edificio Palacio Benigno López (Incluye reparación del techo modelo Piramide de 12,80 mts. De largo x 9,00 mts. De ancho, armaje de hierro, cambio del panel de vidrios de 10 mm. Igual al existente que totaliza 110 m2. de vidrio inastillable, reforzar las guias de hierro, cambio de 5 paneles de vidrio templado colorido el cielo raso 1,40 x 1,40 de 4 mm. de espesor, sustitución de canaleta de chapa galvanizada Nº 24 con 50 cm. de desarrollo, sustitución de chapa de zinc (total: 130 m2).	1	UNIDAD	EVENTO	71.500.000	74485200	80.500.000
2	Impermeabilización de Azotea Palacio Benigno López (Incluye desmonte, provisión y colocación de membrana de 4 mm de espesor al seco (pegado a proceso caliente), reparación de pisos y zocalos afectados, pintar y aislar (negrolin) la base para la colocación de la membrana, total 650 m2.	1	UNIDAD	EVENTO	36.810.000	39000000	45.500.000
TOTAL LOTE Nº 1					**108.310.000**	**113.485.200**	**126.000.000**

Lote Nº 2 "Mantenimiento y Reparaciones Varios

Item	Descripción	Cant.	U.M.	Presentación	Precio Total IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas de los Edificio (Incluye Desmonte, Provisión y colocación de vidrios laminados de 6 mm con polarizados, medidas aproximados 1,18 x 1,60, Reparación de marcos y manijas afectados. limpieza y retiro de silicona existente, colocacion de silicona nueva, pintura sintetica de antepecho externo, cambio de gomas entre paños de vidrio.	1	UNIDAD	EVENTO	15.000.000	21.967.200	7.000.000
2	Pintura latex para exterior (Fachada del Palacio Benigno López C.), Incluye reparación y preparación de base con lijado, trabajo en altura, silleta; pintura completa de la fachada, dos manos, 930 m2)	1	UNIDAD	EVENTO	18.000.000	11.160.000	25.000.000
3	Reparación - Mantenimiento de Baño (Incluye demolición de piso para instalación de desague para una pileta, preparación de base, provición y colocación de piso 30 x 30 (10 m2), 30 ml de cañeria de desague con caño de 50 mm, conexión de desague al ducto, conexion de accesorios (sifón, codo, canilla).	1	UNIDAD	EVENTO	8.500.000	1.922.400	3.000.000
4	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Electricas Palacion Benigno López C. (Incluye 13 Reflectores de 400w, desmonte, cambio de reactores de 400w, cambio de lampara de 400v tipo HPIT, reparación de soportes metalicos y pintura antioxidante, cambio de contactores de 25 amp., sustitución de electroducto y caja de conexión resecados, colocar temporizadores para tres circuito de alimentación, Automatización para encendido y apagado, sustitución de cableado para artefactos del tablero seccional con cableado de 4 mm.	1	UNIDAD	EVENTO	14.500.000	9.088.100	10.000.000
5	Reparación de Pared para el Edificio AMBAR (Incluye Demolición de marquesina, revoque y pintura)	1	UNIDAD	EVENTO	1.200.000	1.200.000	2.000.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de la U.O.C.

6	Restauración o Reparación de pisos, (Incluye desmonte provición, colocación y limpieza (pulida) del piso granito; preparación de base y reparación en partes afectadas.	1	UNIDAD	EVENTO	13.500.000	10.080.000	10.000.000
TOTAL LOTE Nº 2					**70.700.000**	**55.417.700**	**57.000.000**

Lote Nº 3 "Mantenimiento de Jardineria y Reparacion de porton

Item	Descripción	Cant.	U.M.	Presen tación	Precio Total IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de porton metálico.	1	UNIDAD	EVENTO	1.800.000	3.000.000	2.000.000
2	Servicio de Jardineria	1	UNIDAD	EVENTO	2.800.000	1.800.000	2.000.000
TOTAL LOTE Nº 3					**4.600.000**	**4.800.000**	**4.000.000**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de la U.O.C.