PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2				
	MLLV CONSTRUCTORA						OSCAR L. GAETE GOMEZ				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE PUENTE EN BAULES - YABEBYRY										
	CONSTRUCCION DE PUENTE										
1	Movilizacion, obrador, limpieza de area	N/A	N/A	1	2.754.125	2.754.125	N/A	N/A	1	26.413.218	26.413.218
2	Trabajos Preliminares	N/A	N/A	1	4.600.000	4.600.000	N/A	N/A	1	2.043.558	2.043.558
3	Retiro puente existente	N/A	N/A	1	2.629.000	2.629.000	N/A	N/A	1	6.450.281	6.460.281
	EXCAVACION										
4	Excavacion de suelos	N/A	N/A	68,66	46.003	**3.158.360**	N/A	N/A	68,66	33.805	**2.321.046**
	INFRAESTRUCTURA										
5	Cabezadas de Estribos	N/A	N/A	11,52	586.000	6.761.088	N/A	N/A	11,52	1.326.815	15.284.911
6	Vigas Riostra	N/A	N/A	3,58	1.135.076	4.063.550	N/A	N/A	3,58	1.326.815	4.749.996
7	Losa de fundac. de Hº Aº	N/A	N/A	8,95	1.052.914	9.423.580	N/A	N/A	8,95	1.326.815	11.874.996
8	Muro de Fund. de Hº Aº	N/A	N/A	8,25	671.052	5.536.179	N/A	N/A	8,95	1.326.815	11.874.996
9	Fundac. De P.B.C.	N/A	N/A	33,09	442.986	14.658.406	N/A	N/A	33,09	375.522	12.426.036
10	Pilotes de Hº Aº	N/A	N/A	480	266.751	128.040.480	N/A	N/A	480	285.285	136.937.037
	MESOESTRUCTURA										
11	Vigas de Apoyo	N/A	N/A	5,98	1.085.777	6.492.946	N/A	N/A	5,98	1.706.128	10.202.647
12	Mensulas de Hº Aº	N/A	N/A	1,99	1.085.777	2.160.696	N/A	N/A	1,99	1.613.178	3.210.225
13	Contrafuertes de Hº Aº	N/A	N/A	4,47	1.052.914	4.706.525	N/A	N/A	4,47	1.613.178	7.210.907
14	Muros de de P. B. C.	N/A	N/A	62,01	401.251	24.881.574	N/A	N/A	62,01	375.522	23.286.144
	SUPERESTRUCTURA										
15	Baranda de Hº Aº	N/A	N/A	24	985.875	23.661.000	N/A	N/A	24	557.473	13.379.362
16	Guardarruedas	N/A	N/A	2,85	984.560	2.805.996	N/A	N/A	2,85	1.616.178	4.597.558
17	Losa de Hº Aº	N/A	N/A	19,2	1.371.680	26.336.256	N/A	N/A	19,2	1.750.070	33.601.336
18	Vigas Longuitudinales	N/A	N/A	12,96	1.391.398	18.032.518	N/A	N/A	12,96	1.706.128	22.111.422
19	Vifgas Trasversales	N/A	N/A	2,98	1.391.398	4.146.366	N/A	N/A	2,98	1.706.128	5.084.262
20	Apoyos de Neopreno	N/A	N/A	12	1.971.750	23.661.000	N/A	N/A	12	1.302.796	15.633.558
21	Pantallas de Hº Aº	N/A	N/A	2,81	1.250.089	3.512.750	N/A	N/A	2,81	1.706.128	4.794.220
22	Losa de Aprox. De Hº Aº	N/A	N/A	11,52	1.089.063	12.546.005	N/A	N/A	11,52	1.566.703	18.048.421
23	Muros de P. B. C	N/A	N/A	6,64	401.251	2.664.306	N/A	N/A	6,64	375.522	2.493.469
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS										
24	Terraplen de Cabeceras	N/A	N/A	400	63.700	25.480.000	N/A	N/A	400	48.119	19.247.772
25	Revestimiento de taludes (Empastado)	N/A	N/A	200	10.516	2.103.200	N/A	N/A	200	11.022	2.204.356
26	Señalizacion Vertical	N/A	N/A	2	525.800	1.051.600	N/A	N/A	2	2.213.948	4.427.896
27	Acero para Armaduras	N/A	N/A	22,102	7.887	174.318.474	N/A	N/A	22,102	7.022	155.206.203
28	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	985.875	985.875	N/A	N/A	1	1.309.986	1.309.986
	TOTAL					**541.171.855**	**TOTAL**				**576.435.822**

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Yolanda
Titular
Gobernación de Misiones