# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

## DAY-MON CONSTRUCCIONES

| EMPRESAS | DAY-MON CONSTRUCCIONES | OFERENTE 2 | OFERENTE 3 | OFERENTE 4 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL GENERAL | 98.740.860 | | | |

**COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO**
**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS AULAS**
**ESCUELA BASICA Nº 1869 GRAL. DE BRIGADA DON JOSE ROA BENITEZ**

| Nº | DESCRIPCION DE TRABAJOS | UN | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra 1,00 x 1,50 | un | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | Demolición de Techo: Extracción de tejas y Tejuelones con recuperación | m2 | 187,40 | 21.000 | 3.935.400 |
| 3 | Demolición de piso | m2 | 132,82 | 10.000 | 1.328.200 |
| 4 | Reparación de paredes en varillados y revoques | m2 | 60,00 | 28.000 | 1.680.000 |
| 5 | Lijado de pintura existente | m2 | 393,28 | 13.000 | 5.112.640 |
| 6 | Colocación de techo de Chapas tipo Sándwich con aislante Térmico Isopor sobre estructura de madera existente | m2 | 187,40 | 170.000 | 31.858.000 |
| 7 | Lijado y pintura de maderamen existente | m2 | 187,40 | 13.000 | 2.436.200 |
| 8 | Contra piso de Hº Pobre | m2 | 132,82 | 38.000 | 5.047.160 |
| 9 | Carpeta para piso cerámico | m2 | 132,82 | 24.000 | 3.187.680 |
| 10 | Piso Cerámico Pei 4 | m2 | 132,82 | 90.000 | 11.953.800 |
| 11 | Reparación, mantenimiento y colocación de vidrios faltantes de 5 aberturas tipo Balancín | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 12 | Reparación y mantenimientos de dos puertas, Lijado Pintura y Cerraduras | gl | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 13 | Canaleta de Chapa Nº 26 y bajadas | ml | 30,76 | 120.000 | 3.691.200 |
| 14 | Pintura látex de paredes | m2 | 393,28 | 26.000 | 10.225.280 |
| 15 | Pintura de aberturas metálicas | m2 | 12 | 30.000 | 360.000 |
| 16 | Pintura de Aberturas de madera | m2 | 8 | 31.000 | 248.000 |
| 17 | Pintura de Aberturas de madera | m2 | 8 | 31.000 | 248.000 |
| 18 | Pintura de Canaleta | m2 | 20,3 | 31.000 | 629.300 |
| 19 | Mantenimiento de Instalación Eléctrica: Conductores Eléctricos; 1 Tablero Seccional, Puntos. | gl | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 20 | Colocación de 14 artefactos de iluminación y 4 ventiladores de techo | gl | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 21 | Reparación de Pizarras | un | 2 | 250.000 | 500.000 |
| 22 | Limpieza general | gl | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| TOTAL GUARANIES | | | | | 98.740.860 |

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C