CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 19/2020 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CALLE CLUB UNIVERSO, CÍA TACURYTY DEL DISTRITO DE VILLETA" con ID: 386077

OFERENTES					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES de María Liz Fleitas RUC Nº: 4035710-4		RC SERVICIOS GENERALES de Roberto Caballero RUC Nº: 1482653-4	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CALLE CLUB UNIVERSO, CÍA TACURYTY DEL DISTRITO DE VILLETA.	Unidad Medida Global	1				
1.1		Cartel de Obras	Unidad	2	854.346	1.708.692	946.220	1.892.440
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.250	796	1.791.000	873	1.964.250
1.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	2.250	824	1.854.000	914	2.056.500
1.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5	Metro lineal	634	9.300	5.896.200	10.321	6.543.514
1.5		Cordón de H° 8cmx70cm de Promedio INSITU	Metro lineal	266	111.608	29.687.728	124.001	32.984.266
1.6		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	2.250	8.226	18.508.500	9.140	20.565.000
1.7		Piedra Bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	2.250	15.573	35.039.250	17.297	38.918.250
1.8		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	2.250	15.492	34.857.000	17.210	38.722.500
1.9		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	2.250	2.427	5.460.750	2.686	6.043.500
1.10		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	2.250	2.418	5.440.500	2.634	5.926.500
1.11		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.250	2.110	4.747.500	2.337	5.258.250
				Precio Total		**144.991.120**		**160.874.970**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta