ANEXO B 02 08

CONTRATACION DIRECTA POR EXEPCIÓN N° 01/2017: CONSTRUCCION DE AULA EN SAN JAVIER. ID N° 331,762.-

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	M.T. SOCIEDAD ANONIMA				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
BAÑO SEXADO 4,40 X 6,15									
1	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
1.1	72131601-002	Limpieza y Preparación del Terreno	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	38,61	6.591	254.479
1.2	72131601-002	Replanteo	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	27,10	6.746	182.817
1.3	72131601-002	Excavación y Carga de cimiento h=0,60	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	6,80	410.179	2.789.217
1.4	72131601-002	Cartel de Obra	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.205.546	1.205.546
2	72103003-001	Excavación para registros y desagues	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	2,57	1.889.606	4.856.287
3	72131601-005	MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,50M	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
3.1	72131601-005	De 0,30m h=0,3	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	12	158.183	1.898.196
3.2	72102905-001	Relleno y Apisonado de interiores h= 0,3	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	8,2	96.078	787.840
4	72131601-006	AISLACION ASFALTICA DE MUROS: de 0,30m-Horizontal	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	40	30.424	1.216.960
5	72131601-005	MUROS DE ELEVACIÓN	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
5.1	72131601-005	De 0,15m para revocar	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	53,00	92.586	4.907.058
5.2	72131601-005	De 0,15m una cara vista	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	54,00	94.749	5.116.446
5.3	72131601-005	Envarillado 2 hiladas con varillas de 8mm bajo aberturas	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	13,00	15.996	207.948
6	72131601-007	TECHO: de tejas y tejuelones prensados c/tirantes de HºAº	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	41,00	284.323	11.657.243
7	72131601-008	REVOQUES	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
7.1	72131601-008	De Paredes interior y exterior a una capa	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	160,00	29.130	4.660.800
7.2	72131601-008	Contrapiso de Hª de Cascotes	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	22,00	38.584	848.848
7.3	72131601-008	Alfeiza de ventana c/revoque 1:3	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	25,00	14.961	374.025
8	72131601-009	PISO:	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00		-
8.1	72131601-009	De Baldosa Calacarea	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	22,00	82.795	1.821.490
8.2	72131601-009	Guarda obras a=0,40 terminación alisada	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	22,00	40.857	898.854
9	72131601-009	ZOCALO: Calcareo	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	2,50	27.995	69.988
10	72131601-010	ABERTURA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
10.1	72131601-010	Puerto madera de 0,80x2,10m - Tablero	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	3,00	1.296.626	3.889.878
10.2	72131601-010	Puerta nueva p/ box 0,70x1,80	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	5,00	715.991	3.579.955
10.3	72131601-010	Ventanas Tipo Balancines	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	3,50	321.057	1.123.700
11	72131601-012	PINTURA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00		-
11.1	72131601-012	De Paredes revocadas interior al Ltx. Sin enduido	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	63,00	18.501	1.165.563
11.2	72131601-012	De Abertura de madera con barniz sintetico	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	23,00	24.136	555.128
11.3	72131601-012	De Pintura de techo tirantes al sintetico. Tejuelones al barniz	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	41,00	26.755	1.096.955
11.4	72131601-012	Balancines al Sintetico	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	5,25	33.333	174.998
11.5	72131601-012	Pintura de piso guarda obras	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	9,00	18.659	167.931
11.6	72131601-012	Pintura de Canaletas y Bajadas pluviales	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	15,20	32.195	489.364
12	72102508-003	REVESTIMIENTO: Azulejo	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	97,00	70.840	6.871.480
13	72102602-004	VIDRIOS	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	3,50	165.020	577.570
14	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
14.1	72131601-001	Boca de Luz	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	11,00	125.235	1.377.585
14.2	72131601-001	Boca de toma corriente normal	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	125.235	125.235
14.3	72131601-001	Colocación de artefactos de iluminacion 1x40	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	11,00	38.709	425.799
14.4	72131601-001	T.S	GI	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	533.959	533.959
14.5	72131601-001	Ducha Electrica	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	255.024	255.024

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES · U.O.C. ·

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.

14.6	72131601-001	Artefacto de colgar con floures 1x40w	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	11,00	89.372	983.092
14.7	72131601-001	Ducha Electrica con brazo ducha	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	93.357	93.357
15	72102304-002	INSTALACIÓN SANITARIA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00		-
15.1	72102304-002	Instalación de Agua Corriente caños de 3/4"(7LLP)	BC	1	NO APLICA	NO APLICA	21,50	107.526	2.311.809
15.2	72102304-002	Instalac. Desagues Cloacales inter.	BC	1	NO APLICA	NO APLICA	19,00	107.526	2.042.994
15.3	72102304-002	Inodoro neuvo	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	6,00	175.836	1.055.016
15.4	72102304-002	Cisterna alata nueva	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	6,00	58.886	353.316
15.5	72102304-002	Lavatorio con pedestal	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	6,00	295.694	1.774.164
15.6	72102304-002	Mingitorio con sifon	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	3,00	307.079	921.237
15.7	72102304-002	C.I. 60 x60	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	437.400	437.400
15.8	72102304-002	C.I. 100x60	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	669.022	669.022
15.9	72102304-002	C.I. 40x40	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	295.720	591.440
15.10	72102304-002	P.A. Diam=2,00int.x h=3,00	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	2.973.789	2.973.789
15.11	72102304-002	Camara Septica 3,00x1,50	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	2.021.403	2.021.403
15.12	72102304-002	Canaletas des=33cm y bajadas pluviales en chapa	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	15,20	66.887	1.016.682
15.13	72102304-002	Conexiones de 0,30	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	15,00	35.294	529.410
15.14	72102304-002	Portarrollos	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	6,00	41.555	249.330
15.15	72102304-002	Jaboneras	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	7,00	23.909	167.363
15.16	72102304-002	Espejo c/marco de madera	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	4,00	237.377	949.508
16	72131601-013	LIMPIEZA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	598.092	598.092

REPARACIÓN DE TECHO AULAS Y DIRECCIÓN

1	72103003-001	PREPARACION DE OBRA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00		-
1.1	72103003-001	Remosión de Tejas y Tejuelones	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	420,00	33.461	14.053.620
1.2	72103003-001	Demolición de revoques deteriorados	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	100,00	6.578	657.800
1.3	72103003-001	Remosión de Ventanas de madera	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	40.229	40.229
1.4	72103003-001	Demolición de muros 0,3	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	50,00	10.500	525.000
1.5	72103003-001	Remosión de puertas y marcos	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	7,00	33.461	234.227
1.6	72103003-001	Demolición de pisos	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	305,00	6.806	2.075.830
1.7	72103003-001	Demolición de pilares galeria	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	12,00	107.844	1.294.128
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HºAº	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
2.1	72131601-004	Zapatas 75x75	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	2,70	1.641.889	4.433.100
2.2	72131601-004	Pilares de HºAº	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	3,20	1.828.189	5.850.205
2.3	72131601-004	Cadena Superior	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	9,00	1.641.889	14.777.001
4	72102905-001	Relleno y Apisonado de interiores h= 0,35	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	46,00	90.386	4.157.756
5	72131601-005	MUROS DE ELEVACIÓN: de 0,30m para revocar	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	50,00	80.802	4.040.100
6	72131601-015	PILARES; de 0,45x0,45m visto para corredor con HºAº Central	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	30,00	216.121	6.483.630
7	72131601-007	TECHO de tejas y tejuelones con tirantes de HºAº de 2x6	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	415,00	164.103	68.102.745
8	72131601-008	REVOQUES	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
8.1	72131601-008	De Paredes interior y exterior a una capa	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	200,00	22.532	4.506.400
8.2	72131601-008	De Pilares de mamposteria	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	56,00	29.130	1.631.280
9	72131601-009	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
9.1	72131601-009	Contrapisos de Hº de cacotes e=10cm.	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	305,00	36.307	11.073.635
9.2	72131601-009	PISOS, de Baldosa Calcarea	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	305,00	73.687	22.474.535
9.3	72131601-009	Zócalo Calcareo	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	197,00	27.198	5.358.006
9.4	72131601-009	Guarda obras con terminación alisada	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	30,00	40.857	1.225.710
10	72131601-010	ABERTURAS	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
10.1	72131601-010	Reacondic. Puerta madera de 0,80x2,10m (Cerraduras-Ajustes)	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	8,00	401.008	3.208.064
10.2	72131601-010	Ventanas Tipo Balancines	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	1,60	326.750	522.800
11	72131601-012	PINTURA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
11.1	72131601-012	De Paredes al Lbx	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	1050,00	11.442	12.014.100

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES · U.O.C. ·

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.

11.2	72131601-012	De Aberturas metálicas con pintura sintética	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	33,00	33.561	1.107.513
11.3	72131601-012	De Aberturas de madera con barniz	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	33,00	25.047	826.551
11.4	72131601-012	De Techo - barniz tejuelones y maderamen sintetico	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	415,00	28.235	11.717.525
12	72102602-004	VIDRIOS, dobles transparentes de 4mm	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	4,00	174.128	696.512
13	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
13.1	72131601-001	Tableros mas alimentacion	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.507.374	1.507.374
13.2	72131601-001	Boca de Luz	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	25,00	45.540	1.138.500
13.3	72131601-001	Boca de toma corriente normal	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	10,00	45.540	455.400
13.4	72131601-001	Boca de ventilador de techo	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	16,00	45.540	728.640
13.5	72131601-001	Colocacion de Artefactos de iluminacion	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	46,00	39.848	1.833.008
13.6	72131601-001	Colocación de Ventilador de techo	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	16,00	45.540	728.640
13.7	72131601-001	Artefacto de floures de colgar c/cadenas 2x40w	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	32,00	243.070	7.778.240
13.8	72131601-001	Artefacto floures de colgar con cadenas 1x40w	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	14,00	80.264	1.123.696
13.9	72131601-001	Ventilador de techo	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	16,00	476.462	7.623.392
14	72131601-002	MOBILIARIOS, Reacond. Pizarron	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	7,00	201.452	1.410.164
15	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.074.790	1.074.790
		CONSTRUCCIÓN DE AULA INICIAL CON BAÑO							
1	72131601-002	PREPARACION DE OBRA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
1.1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno y destronque	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.613.710	1.613.710
1.2	72131601-002	Replanteo	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	94,00	6.746	634.124
1.3	72131601-002	Cartel de Obra	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.342.166	1.342.166
1.4	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	16,00	415.871	6.653.936
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HºAº	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
2.1	72131601-004	Dado de Apoyo vigas	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	0,11	1.714.339	188.577
2.2	72131601-004	Pilares de HºAº	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	0,30	2.285.142	685.543
2.3	72131601-004	Viga Cumbrera y galeria	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	1,16	2.098.842	2.434.657
2.4	72131601-004	Cadena Inferior y Superior	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	3,30	2.336.892	7.711.744
3	72131601-005	MUROS DE NIVELACIÓN	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
3.1	72131601-005	De 0,45m	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	5,00	242.307	1.211.535
3.2	72131601-005	De 0,30m	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	21,00	175.261	3.680.481
4	72102905-001	RELLENO y apisonado de interiores h=0,35	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	26,00	107.463	2.794.038
5	72131601-006	AISLACION ASFALTICA DE MUROS	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
5.1	72131601-006	De Paredes Horizontal	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	45,00	30.424	1.369.080
5.2	72131601-006	De Canteros	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	5,25	39.532	207.543
6	72131601-005	MUROS DE ELEVACIÓN	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
6.1	72131601-005	De 0,15m vista una cara	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	29,00	94.749	2.747.721
6.2	72131601-005	De 0,15m para revocar	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	42,00	87.861	3.690.162
6.3	72131601-005	De 0,30m una cara a la vista ladrillos comunes	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	37,00	160.460	5.937.020
6.4	72131601-005	De 0,30m para revocar	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	25,00	150.214	3.755.350
6.5	72131601-005	Envarillado 2 hiladas 3=8mm	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	43,00	17.704	761.272
7	72131601-015	PILARES; de 0,45x0,45m vista para corredor con HºAº Central	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	9,60	250.276	2.402.650
8	72131601-007	TECHO; de tejas y tejuelonescon tirantes de HºAº de 2x6	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	110,00	261.553	28.770.830
9	72131601-008	REVOQUES	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
9.1	72131601-008	De Paredes Interior y Exterior a una capa	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	200,00	29.591	5.918.200
9.2	72131601-008	De Pilares de mamposteria	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	17,30	29.591	511.924
9.3	72131601-008	De Vigas de HºAº	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	15,50	37.560	582.180
10	72131601-009	Contrapiso de Hº de Cascotes	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
10.1	72131601-009	Contrapisos de Hº de cascotes e=10cm	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	74,00	38.336	2.836.864
10.2	72131601-009	Baldosa Calcarea	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	76,00	80.518	6.119.368
10.3	72131601-009	Zócalo Calcareo	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	41,00	28.222	1.157.102

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU • MISIONES • U.O.C.

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.

10.4	72131601-009	Guardaobras con terminacion alisada	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	12,00	40.857	490.284
11	72102508-003	REVESTIMIENTO: Azulejo 15X15 blancos	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	21,50	68.563	1.474.105
12	72131601-010	*ABERTURA*	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
12.1	72131601-010	Puerta madera de 0,70x2,10m - Placa (c/contramarco)	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	875.381	875.381
12.2	72131601-010	Ventanas Tipo Balancines	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	16,20	326.750	5.293.350
12.3	72131601-010	Puerta metalica en acceso 1,10x2,1 + 0,2 (2hojas)	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	943.691	943.691
13	72131601-012	PINTURA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
13.1	72131601-012	De Paredes al Ltx	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	200,00	11.442	2.288.400
13.2	72131601-012	De Aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	38,00	33.561	1.275.318
13.3	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	66,00	17.078	1.127.148
13.4	72131601-012	De Abertura de madera con barniz	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	6,20	25.047	155.291
13.5	72131601-012	De Techo - barniz tejuelones y maderamen sintetico	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	110,00	28.235	3.105.850
13.6	72131601-012	De Vigas de HºAº	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	15,50	11.100	172.050
13.7	72131601-012	Pintura de Canaletas y Bajadas pluviales	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	29,30	24.857	728.310
14	72102602-004	VIDRIOS, dobles transparentes de 4mm	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	16,20	174.128	2.820.874
15	72102304-005	INSTALACIONES SANITARIA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
15.1	72102304-005	Instalaciones Desagues cloacales e instalaciones Agua con Corex	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.711.553	1.711.553
15.2	72102304-005	C.I 60X60	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	448.785	448.785
15.3	72102304-005	Camara Septica	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.951.541	1.951.541
15.4	72102304-005	Pozo Absorbente	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	2.683.979	2.683.979
15.5	72102304-005	Artefactos sanitarios (inodoros chicos c/tapas y cisterna alta colocados c/accesorios)	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	763.433	1.526.866
15.6	72102304-005	Griferias para bachas de mesada c/colocación	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	4,00	110.372	441.488
15.7	72102304-005	Accesorios de losa (2 portarrollos -2jaboneras 2 tohalleros -2perchero)	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	8,00	28.178	225.424
15.8	72102304-005	Canaletas des=33cm y bajadas pluviales en chapa	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	29,30	66.887	1.959.789
15.9	72102304-005	C.I 40x40 pluvial	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	198.947	397.894
15.1(	72102304-005	Caño PVC = 100	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	40,00	44.402	1.776.080
16	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
16.1	72131601-001	Tableros mas alimentacion	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.509.651	1.509.651
16.2	72131601-001	Boca de Luz	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	9,00	113.850	1.024.650
16.3	72131601-001	Boca de toma corriente normal	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	3,00	113.850	341.550
16.4	72131601-001	Boca de ventilador de techo	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	129.789	259.578
16.5	72131601-001	Colocacion de Artefactos de iluminacion	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	9,00	39.848	358.632
16.6	72131601-001	Colocación de Ventilador de techo	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	45.540	91.080
16.7	72131601-001	C.I. 60x60	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	391.860	391.860
16.8	72131601-001	Artefacto fluores de colgar c /cadenas 3x40w	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	4,00	248.762	995.048
16.9	72131601-001	Artefacto floures de colgar con cadenas 1x40w	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	5,00	70.264	351.320
16.1(	72131601-001	Ventilador de techo	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	479.878	959.756
18	72131601-002	MOBILIARIOS	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	-	-
18.1	72131601-002	Pizarron de Madera Movil	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	409.672	409.672
18.2	72131601-002	Mesada azulejada c/4bacas lav 2,4 x0,50 h=0,70	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.693.086	1.693.086
18.3	72131601-002	Mampara de madera 2x1,2	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	476.906	476.906
18.4	72131601-002	Puertas bajo mesada madera placa 0,55x0,60	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	4,00	408.596	1.634.384
18.5	72131601-002	Espejo con marco aluminio 2x0,40	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	282.917	282.917
19	72131601-013	Limpieza Final	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.074.790	1.074.790
								TOTAL	455.838.542

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES U.O.C.

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.