Ítems del llamado REPARACIÓN DE 5 AULAS PARA LA ESC. BAS. N° 110, BERNARDINO CABALLERO, DE LA CIUDAD DE LUQUE con ID: 416537

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me	1	4.002.728	4.002.728
1.1		Vallado perimetral	Metros cua	10	116.800	1.168.000
1.2		Cartel de obra estándar municipal	Metros cua	2,4	562.000	1.348.800
1.3		Destronque árbol grande	Unidad	2	632.000	1.264.000
1.4		Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	Unidad	42	5.284	221.928
2	72131601-003	Submuracion cimiento en aulas 5 -3 y 2	Unidad Me	1	7.883.718	7.883.718
2.1		Excavación para Submuración con apuntalamiento	Metros cúb	18,68	65.820	1.229.518
2.2		Carga de Cimiento de PBC.	Metros cúb	13,58	490.000	6.654.200
3	72101601-001	Reparación de techo de tejas ceramicas	Unidad Me	1	71.217.290	71.217.290
3.1		Remoción de techo cerámico sin recuperación (100% de tejas y remocion parcial de tejuelones y tejuelitas)	Metros cua	451,5	29.400	13.274.100
3.2		Provisión + Colocación de tejas nuevas (MAT+COL.)	Metros cua	451,5	111.500	50.342.250
3.3		Reposición de tejuelones nuevos (MAT+COL.)	Metros cua	60	50.010	3.000.600
3.4		Reposición de tejuelitas nuevas (MAT+COL.)	Metros cua	15	43.500	652.500
3.5		Listones de madera	Metro linea	82,4	10.600	873.440
3.6		Aislación con impacril asfaltico y tela bidim)	Metros cua	33,6	91.500	3.074.400
4	72102508-001	Reparación de Piso en Aulas 5 -3 y 2	Unidad Me	1	30.450.988	30.450.988
4.1		Remoción de piso existente (aulas 5 ,3 y 2)	Metros cua	143,81	12.700	1.826.387
4.2		Relleno y apisonado de interiores - solo mano de obra (h promedio 30 cm)	Metros cúb	43,14	47.530	2.050.444
4.3		Contrapiso de H° de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra	Metros cua	143,81	23.000	3.307.630
4.4		Carpeta de regularización para piso	Metros cua	143,81	36.900	5.306.589
4.5		Piso calcáreo 20x20 - incluye material y mano de obra	Metros cua	143,81	99.800	14.352.238
4.6		Zócalo Calcáreo- incluye material y mano de obra	Metro linea	83,9	43.000	3.607.700
5	72101607-003	Envarillado	Unidad Me	1	1.047.600	1.047.600
5.1		Envarillado de pared, incluye revoque posterior (en areas especificadas en planos)	Metro linea	36	29.100	1.047.600
6	72131601-012	Pintura	Unidad Me	1	35.420.786	35.420.786
6.1		Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	Metros cua	567,33	27.000	15.317.910
6.2		Pintura de paredes exteriores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra (muros y pilares de galeria y area de e	Metros cua	203,13	27.280	5.541.386
6.3		Pintura De Aberturas con Pintura Sintética- incluye mano de obra (solo ventanas y puertas de galeria)	Metros cua	78,16	39.000	3.048.240
6.4		Pintura de terminacion de tejas / tejuelones (pintura de unificacion de tejuelones y tejuelitas)	Metros cua	451,5	25.500	11.513.250
7	72131601-001	MANTENIMIENTO INSTALACION ELECTRICA	Unidad Me	1	6.247.600	6.247.600
7.1		Reposición de art. Eléctricos- inc. Mantenimiento, pintura y soportes rígidos.	Unidad	14	71.800	1.005.200
7.2		Nuevos Artefacto fluorescente 3x40 W - inc. Soportes rígidos	Unidad	8	273.000	2.184.000
7.3		Colocación Ventilador de techo - existentes	Unidad	18	109.300	1.967.400
7.4		Instalación de artefacto eléctrico - ventiladores nuevos	Unidad	2	545.500	1.091.000
8	72102602-011	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	Unidad	5	1.150.700	5.753.500
9	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cua	250	7.900	1.975.000
					Precio Total	162.900.000

Nicolás Aguilera.

Firma

Nombre: NICOLAS AGUILERA

En calidad de: PROPIETARIO DE NA CONSTRUCCIONES

N.A. CONSTRUCCIONES
RUC: 1527085-8
Rca. De Colombia c/ San Rafael