				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.													
29.29.2	Central Automatica de cilindros para aire comprimido (3+3) (manifold de back up de aire medico) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	36.250.000	36.250.000	30.481.228	30.481.228	-16%	46.599.545	46.599.545	29%	21.422.785	21.422.785	-41%
29.29.3	Central Automatica de cilindros para oxigeno (5+5) (manifold de back up de oxigeno) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	36.250.000	36.250.000	30.482.930	30.482.930	-16%	50.569.773	50.569.773	40%	26.451.418	26.451.418	-27%
29.30	CILINDROS DE ACERO													
29.30.1	Cilindros de acero de alta presion para Oxigeno	Unidad	10	1.800.000	18.000.000	1.513.776	15.137.759	-16%	3.559.091	35.590.910	98%	2.313.982	23.139.820	29%
29.30.2	Cilindros de acero de alta presion para Aire Comprimido	Unidad	6	1.800.000	10.800.000	1.513.776	9.082.655	-16%	3.559.091	21.354.546	98%	2.313.982	13.883.892	29%
30	**INSTALACION DE SEÑALES DEBILES - INFORMATICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.461.779.288**	**4.461.779.288**	**3.752.050.501**	**3.752.050.501**	**- 0**	**3.567.248.392**	**3.567.248.392**	**- 0**	**3.439.236.503**	**3.439.236.503**	**- 0**
30.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack													
30.1.1	Rack de 42 U	Unidad	1	6.500.000	6.500.000	5.466.021	5.466.021	-16%	9.450.000	9.450.000	45%	8.059.456	8.059.456	24%
30.2	Instalacion de Rack de 42U													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ken Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. D[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000212

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
30.2.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.280	16.399	-16%	3.915	19.575	0%	3.368	16.840	-14%
30.2.2	Cable color verde de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.280	16.399	-16%	3.915	19.575	0%	3.368	16.840	-14%
30.2.3	Cable color negro de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.280	16.399	-16%	3.915	19.575	0%	3.368	16.840	-14%
30.2.4	Cable color azul de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.280	16.399	-16%	3.915	19.575	0%	3.368	16.840	-14%
30.2.5	Cable color blanco de 4 mm2	Metros	5	3.910	19.550	3.288	16.441	-16%	3.915	19.575	0%	3.368	16.840	-14%
30.2.6	Barra a tierra Raqueable	Unidad	1	20.000	20.000	16.820	16.820	-16%	149.427	149.427	647%	22.657	22.657	13%
30.2.7	Canal de Tension, 8 tomas	Unidad	1	145.000	145.000	121.930	121.930	-16%	552.273	552.273	281%	207.893	207.893	43%
30.2.8	Llave TM 1x16 AMP UPS	Unidad	1	18.900	18.900	15.894	15.894	-16%	22.680	22.680	20%	40.383	40.383	114%
30.2.9	Pach Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.513.634	1.513.634	-16%	889.773	889.773	-51%	865.357	865.357	-52%
30.2.10	Pach Cord Categoria 1m Cat.6a	Unidad	1	70.000	70.000	58.865	58.865	-16%	42.954	42.954	-39%	56.097	56.097	-20%
30.2.11	Dio 24 Puertos	Unidad	1	970.000	970.000	815.692	815.692	-16%	736.364	736.364	-24%	658.437	658.437	-32%
30.2.12	Ventilador interno	Unidad	4	970.000	3.880.000	815.641	3.262.565	-16%	540.000	2.160.000	-44%	503.132	2.012.528	-48%
30.2.13	Cable Fibra Optica de 6 pelos Multimodo OM4	Metros	250	12.000	3.000.000	10.092	2.522.974	-16%	157.091	39.272.750	1209%	9.629	2.407.250	-20%
30.3	Acometida - Fuerza													
30.3.1	Tablero Metalico para 36 Llaves TM, con barra, fase, neutro y Tierra, doble puerta, con luz piloto de tension, UPS - GENERADOR-ANDE	Unidad	1	7.500.000	7.500.000	6.307.249	6.307.249	-16%	6.357.273	6.357.273	-15%	5.478.724	5.478.724	-27%
30.3.2	Terminal para cable de 120mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	32	18.000	576.000	15.136	484.355	-16%	16.569	530.208	-8%	15.491	495.712	-14%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. D. Ayala Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0002211

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
30.3.3	Terminal para cable de 16mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	256	14.500	3.712.000	12.193	3.121.402	-16%	14.481	3.707.136	0%	15.491	3.965.696	7%
30.3.4	Cable NYY de 250mm	Metros	540	55.000	29.700.000	46.255	24.977.461	-16%	50.809	27.436.860	-8%	142.124	76.746.960	158%
30.3.5	Cable NYY de 120 mm	Metros	405	41.000	16.605.000	34.479	13.964.021	-16%	42.576	17.243.280	4%	93.881	38.021.805	129%
30.3.6	Cable color verde de 25 mm2 para tierra	Metros	240	14.500	3.480.000	12.193	2.926.227	-16%	15.058	3.613.920	4%	27.657	6.637.680	91%
30.3.7	Llave TM 3*250 Amp ANDE	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	1.555.714	1.555.714	-16%	1.921.154	1.921.154	4%	2.072.936	2.072.936	12%
30.3.8	Llave TM 3*250 Amp UPS	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	1.555.714	1.555.714	-16%	1.921.154	1.921.154	4%	2.072.936	2.072.936	12%
30.3.9	Llave TM 3*63 Amp ANDE	Unidad	2	195.000	390.000	163.989	327.978	-16%	202.500	405.000	4%	176.366	352.732	-10%
30.3.10	Llave TM 3*63 Amp UPS	Unidad	2	195.000	390.000	163.989	327.978	-16%	202.500	405.000	4%	176.366	352.732	-10%
30.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack ? distribucion													
30.4.1	Racks 21 U, Tipo II	Unidad	2	3.200.000	6.400.000	2.691.155	5.382.310	-16%	4.540.909	9.081.818	42%	3.624.058	7.248.116	13%
30.5	Instalacion del Racks 21U													
30.5.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.280	32.798	-16%	3.915	39.150	0%	3.368	33.680	-14%
30.5.2	Cable color negro de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.280	32.798	-16%	3.915	39.150	0%	3.368	33.680	-14%
30.5.3	Cable color verde de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.280	32.798	-16%	3.915	39.150	0%	3.368	33.680	-14%
30.5.4	Cable color blanco de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.280	32.798	-16%	3.915	39.150	0%	3.368	33.680	-14%
30.5.5	Cable color azul de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.280	32.798	-16%	3.915	39.150	0%	3.368	33.680	-14%
30.5.6	Riel a tierra raqueable	Unidad	2	20.000	40.000	16.820	33.639	-16%	177.954	355.908	790%	22.657	45.314	13%
30.5.7	Canal de tension 5 temas	Unidad	2	145.000	290.000	121.927	243.854	-16%	405.000	810.000	179%	116.721	233.442	-20%

Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Nelly Ruiz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dante Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000210

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
30.5.8	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	2	18.900	37.800	15.894	31.789	-16%	22.680	45.360	20%	40.383	80.766	114%
30.5.9	Pach Panel 24 cat 6a	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	1.513.634	3.027.268	-16%	889.773	1.779.546	-51%	865.357	1.730.714	-52%
30.5.10	Pach cord 1 cat 6	Unidad	48	70.000	3.360.000	58.865	2.825.504	-16%	42.954	2.061.792	-39%	56.097	2.692.656	-20%
30.5.11	Ventilador interno	Unidad	4	750.000	3.000.000	630.680	2.522.719	-16%	540.000	2.160.000	-28%	503.132	2.012.528	-33%
30.5.12	Dio 12 puertos	Unidad	2	850.000	1.700.000	714.770	1.429.539	-16%	613.636	1.227.272	-28%	405.865	811.730	-52%
30.6	DISTRIBUCCION - Fuerza													
30.6.1	Tablero seccional con indicador de tension en uso (UPS-ANDE-GENERADOR) Tablero metalico para 36 llaves TM, con barra, fase, neutro y tierra. Incluye Terminales de 4 y 16 mmc/tornillo, arandelas planas y de presion para barra	Unidad	2	7.188.000	14.376.000	6.044.447	12.088.895	-16%	6.743.250	13.486.500	-6%	5.478.724	10.957.448	-24%
30.6.2	Llave TM 3X63 Amp UPS	Unidad	2	195.000	390.000	163.989	327.978	-16%	189.000	378.000	-3%	176.366	352.732	-10%
30.6.3	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	34.71	18.900	656.019	15.894	551.696	-16%	22.680	787.223	20%	40.383	1.401.694	114%
30.6.4	Cable color rojo de 4 mm2 Fase	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.280	49.197.529	-16%	3.915	58.725.000	0%	3.368	50.520.000	-14%
30.6.5	Cable color negro de 4mm2 Neutro	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.280	49.197.529	-16%	3.915	58.725.000	0%	3.368	50.520.000	-14%
30.6.6	Cable color verde de 4 mm2 Tierra	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.280	49.197.529	-16%	3.915	58.725.000	0%	3.368	50.520.000	-14%
30.6.7	Llave TM 1X16 Amo ANDE	Unidad	34.71	18.900	656.019	15.894	551.696	-16%	22.680	787.223	20%	40.383	1.401.694	114%
30.6.8	Cable color blanco de 4mm2 Fase	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.280	49.197.529	-16%	3.915	58.725.000	0%	3.368	50.520.000	-14%
30.6.9	Cable color azul de 4 mm2 Neutro	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.280	49.197.529	-16%	3.915	58.725.000	0%	3.368	50.520.000	-14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MACIEL
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36 122
Dirección Jurídica

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000020 9

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
30.7	Detalle de componentes del Cableado estructurado Categ. 6a													
30.7.1	Patch Cord Categoria 6a de 1,5 mts.	Unidad	243	70.000	17.010.000	58.865	14.304.116	-16%	47.250	11.481.750	-33%	54.684	13.288.212	-22%
30.7.2	Patch Cord Categoria 6a de 3 mts.	Unidad	243	180.000	43.740.000	151.338	36.775.122	-16%	59.400	14.434.200	-67%	139.586	33.919.398	-22%
30.7.3	Patch Cord de Fibra optica	Unidad	6	215.000	1.290.000	180.803	1.084.817	-16%	223.830	1.342.980	4%	381.795	2.290.770	78%
30.7.4	Tomas RJ45 Cat. 6a	Unidad	243	50.000	12.150.000	42.048	10.217.773	-16%	67.500	16.402.500	35%	42.616	10.355.688	-15%
30.7.5	Patch Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	11	1.800.000	19.800.000	1.513.634	16.649.974	-16%	978.750	10.766.250	-46%	865.357	9.518.927	-52%
30.7.6	Placa de 2 agujeros para RJ45	Unidad	243	12.000	2.916.000	10.091	2.452.209	-16%	22.275	5.412.825	86%	14.875	3.614.625	24%
30.7.7	Toma doble con tierra	Unidad	729	316.000	230.364.000	265.717	193.707.528	-16%	330.453	240.900.237	5%	236.378	172.319.562	-25%
30.7.8	Cable UTP Cat.6a con organizador de cable	Unidad	57	2.702.700	154.053.900	2.272.613	129.538.948	-16%	3.294.000	187.758.000	22%	9.629	548.853	-100%
30.8	EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACION DE VOZ - DATOS Y MANEJO DE RED													
30.8.1	Switch de 24 puertos UTP Gerenciable de 10/100/1000- CAPA2 - QoS -y dos puerto FIBRA FST de 10GB PoE	Unidad	10	26.700.000	267.000.000	22.454.477	224.544.767	-16%	27.859.091	278.590.910	4%	20.592.178	205.921.780	-23%
30.8.2	Central IP	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	16.819.221	16.819.221	-16%	20.127.273	20.127.273	1%	27.511.140	27.511.140	38%
30.8.3	Telefono IP	Unidad	110	519.200	57.112.000	436.628	48.029.067	-16%	613.636	67.499.960	18%	500.798	55.087.780	-4%
30.8.4	Servidores de Gestion de video 20 Tera	Unidad	1	158.340.000	158.340.000	133.150.162	133.150.162	-16%	113.522.727	113.522.727	-28%	122.894.244	122.894.244	-22%
30.8.5	Software de Gestion Nextiva 6.X	Unidad	1	764.260.200	764.260.200	642.620.409	642.620.409	-16%	185.318.181	185.318.181	-76%	483.302.754	483.302.754	-37%
30.8.6	Camara IP minidomo con IR	Unidad	69	3.700.000	255.300.000	3.111.412	214.687.435	-16%	3.267.000	225.423.000	-12%	2.913.486	201.080.534	-21%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Alys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Mesa de Obras

0000208

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
30.8.7	Camara IP Cupula PTZ con IR	Unidad	10	16.350.000	163.500.000	13.749.044	137.490.438	-16%	5.400.000	54.000.000	-67%	12.387.989	123.879.890	-24%
30.8.8	Camara IP Bullet con IR	Unidad	18	3.300.000	59.400.000	2.775.213	49.953.838	-16%	3.129.546	56.331.828	-5%	2.806.297	50.513.346	-15%
30.8.9	Estaciones de Trabajo	Unidad	52	6.200.000	322.400.000	5.213.871	271.121.304	-16%	6.381.819	331.854.588	3%	6.055.226	314.871.752	-2%
30.9	UPS													
30.9.1	UPS de 100 Kva escalable a 160Kva	Unidad Medida Global	1	680.000.000	680.000.000	571.869.450	571.869.450	-16%	607.500.000	607.500.000	-11%	530.863.495	530.863.495	-22%
30.10	SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA													
30.10.1	Software de administracion de llamado Enfermera/medico	Unidad	1	500.000.000	500.000.000	420.490.197	420.490.197	-16%	357.581.790	357.581.790	-28%	358.846.265	358.846.265	-28%
30.10.2	Accesorios llamado enfermera/medico	Unidad	10	3.300.000	33.000.000	2.775.269	27.752.687	-16%	2.275.290	22.752.900	-31%	3.541.834	35.418.340	7%
30.10.3	Materiales de instalacion y Mano de Obra: Ductos, cables, cajas de conexion, accesorios menores. Incluye instalacion, puesta en marcha y capacitacion.	Unidad Medida Global	1	120.000.000	120.000.000	100.908.326	100.908.326	-16%	147.622.500	147.622.500	23%	93.321.033	93.321.033	-22%
30.11	Electroducto y Bandeja Porta Cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento cuidando la estetica													
30.11.1	Electroducto de PVC rigido de 3/4" antillama	Metro lineal	850	13.806	11.735.100	11.609	9.867.270	-16%	12.150	10.327.500	-12%	11.723	9.964.550	-15%
30.11.2	Bandeja de 300x64	Metro lineal	120	245.440	29.452.800	206.407	24.768.886	-16%	220.909	26.509.080	-10%	230.484	27.658.080	-6%
30.11.3	Bandeja de 200x64	Metro lineal	540	180.000	97.200.000	151.375	81.742.645	-16%	184.091	99.409.140	[illegible]%	169.012	91.266.480	-6%
30.11.4	Bandeja de 100x64	Metro lineal	200	160.000	32.000.000	134.554	26.910.859	-16%	153.409	30.681.800	[illegible]%	143.398	28.679.600	-10%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000207

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
31	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELO RASOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**706.076.600**	**706.076.600**	**593.744.901**	**593.744.901**	**- 0**	**369.263.090**	**369.263.090**	**- 0**	**557.764.860**	**557.764.860**	**- 0**
31.1	De placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista	Metros cuadrados	2.685	220.000	590.700.000	184.998	496.719.992	-16%	110.455	296.571.675	-50%	174.103	467.466.555	-21%
31.2	De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	559	176.000	98.384.000	148.007	82.736.003	-16%	110.455	61.744.345	-37%	134.489	75.179.351	-24%
31.3	Moldura de media caña de yeso	Metro lineal	446	38.100	16.992.600	32.038	14.288.906	-16%	24.545	10.947.070	-36%	33.899	15.118.954	-11%
32	**PROVISIÓN Y COLOCCIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA DIVISORIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.717.900**	**59.717.900**	**50.221.150**	**50.221.150**	**- 0**	**64.495.332**	**64.495.332**	**0**	**58.540.623**	**58.540.623**	**- 0**
32.1	Puertas de aluminio de 35 mm de esp. , para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,65 m)	Unidad	17	594.000	10.098.000	499.502	8.491.535	-16%	641.520	10.905.840	8%	710.285	12.074.845	20%
32.2	Mampara de granito verde panorama de 20mm para separadores de Boxes de baños y minguitorios. Pulido ambas caras	Metros cuadrados	43,45	1.142.000	49.619.900	960.405	41.729.615	-16%	1.233.360	53.589.492	8%	1.069.408	46.465.778	-6%
33	**CORTINAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.387.000**	**9.387.000**	**7.894.386**	**7.894.386**	**- 0**	**37.015.500**	**37.015.500**	**3**	**14.356.800**	**14.356.800**	**1**
33.1	Cortinas antibacterianas c/ ojillos y ganchos de acero inoxidable ,h-2.50m	Metros cuadrados	100	93.870	9.387.000	78.944	7.894.386	-16%	370.155	37.015.500	294%	143.568	14.356.800	53%
34	**Colocacion de pasamano**	**Unidad Medida Global**	**1**	**404.602.600**	**404.602.600**	**340.194.814**	**340.194.814**	**- 0**	**304.849.953**	**304.849.953**	**- 0**	**319.635.520**	**319.635.520**	**- 0**
34.1	Guardacamillas con pasamanos incorporados, de	Metro lineal	666	332.000	221.112.000	279.147	185.912.172	-16%	293.895	195.774.000	-11%	235.408	156.781.728	-29%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lina Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0020206

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	aluminio revestido con PVC													
34.2	Guardacamillas inferior , de aluminio revestido con PVC	Metro lineal	666	250.600	166.899.600	210.707	140.330.734	-16%	133.265	88.754.490	-47%	222.406	148.122.396	-11%
34.3	Esquinero de PVC - 90° 50X50 mm"- h=1.80m	Unidad	353	47.000	16.591.000	39.524	13.951.908	-16%	57.681	20.361.393	23%	41.732	14.731.396	-11%
35	**Servicio de jardineria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**153.579.200**	**153.579.200**	**129.156.220**	**129.156.220**	**- 0**	**137.544.091**	**137.544.091**	**- 0**	**144.748.983**	**144.748.983**	**- 0**
35.1	Talud y empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1.600	39.000	62.400.000	32.799	52.477.779	-16%	36.788	58.860.800	-6%	37.377	59.803.200	-4%
35.2	Reforestacion. Incluye: excavacion y relleno de hoyos, abono, plantines, tutores, cercos y cuidados culturales.	Unidad	61	104.000	6.344.000	87.453	5.334.609	-16%	97.474	5.945.914	-6%	95.115	5.802.015	-9%
35.3	Plantas ornamentales a cultivar dentro del predio	Unidad	350	94.000	32.900.000	79.051	27.667.959	-16%	74.399	26.039.650	-21%	95.115	33.290.250	1%
35.4	Basureros segun diseño	Unidad	18	575.600	10.360.800	484.052	8.712.931	-16%	472.500	8.505.000	-18%	522.697	9.408.546	-9%
35.5	Bancos de jardin	Unidad	24	1.315.600	31.574.400	1.106.378	26.553.078	-16%	1.080.000	25.920.000	-18%	1.139.716	27.353.184	-13%
35.6	Juego para niños	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	8.409.864	8.409.864	-16%	12.272.727	12.272.727	23%	9.091.788	9.091.788	-9%
36	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**824.064.100**	**824.064.100**	**692.964.488**	**692.964.488**	**- 0**	**610.232.809**	**610.232.809**	**- 0**	**635.258.730**	**635.258.730**	**- 0**
36.1	Muebles Mostradores segun detalles													
36.1.1	M.F.1, en FISIOTERAPIA P.B, Long: 1,95 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.474.900	3.474.900,00	2.922.193	2.922.193	-16%	3.909.263	3.909.263	12%	3.260.407	3.260.407	-6%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000205

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.1.2	M.F.2, en AGENDAMIENTO P.B, Long: 4,40 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	7.840.800	7.840.800	6.593.911	6.593.911	-16%	8.820.900	8.820.900	13%	7.208.170	7.208.170	-8%
36.1.3	M.F.3, en RECEP. INFORME GENERAL y RECEP. DIAGNOSTICO P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	3.564.000	7.128.000	2.997.299	5.994.598	-16%	4.009.500	8.019.000	13%	3.260.407	6.520.814	-9%
36.1.4	M.F.4, en FARMACIA INTERNA P.B, Long: 3,80 ml - A: 0,80 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	6.771.600	6.771.600	5.694.873	5.694.873	-16%	7.618.050	7.618.050	13%	6.265.324	6.265.324	-7%
36.1.5	M.F.5, en INFORME ADMISION URGENCIA P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	4.495.885	4.495.885	-16%	6.014.250	6.014.250	13%	4.890.610	4.890.610	-9%
36.1.6	M.F.6, en TRIAJE (acceso ambulatorio) P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	4.495.885	4.495.885	-16%	6.014.250	6.014.250	13%	4.890.610	4.890.610	-9%
36.1.7	M.F.7, en TRIAJE (acceso con camilla) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.564.000	3.564.000	2.997.299	2.997.299	-16%	4.009.500	4.009.500	13%	3.260.407	3.260.407	-9%
36.1.8	M.F.8, en SECRETARIA P.A, Long: 4,32 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	7.698.300	7.698.300	6.473.837	6.473.837	-16%	8.660.588	8.660.588	13%	7.208.170	7.208.170	-6%
36.1.9	M.F.9, en PUESTO DE CONTROL P.A, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	4.495.673	4.495.673	-16%	6.014.250			4.890.610	4.890.610	-9%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAGI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. D. Ayala Delgado
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000204

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.1.10	M.F.10, en CASETA DE CONTROL P.B, Long: 1,30 ml - A: 0,4 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.544.400	1.544.400	1.298.793	1.298.793	-16%	1.737.450	1.737.450	13%	1.439.819	1.439.819	-7%
36.2	Mesadas de Acero Inoxidable segun detalles													
36.2.1	AC. INOX 1, en MORGUE P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT	Unidad	1	3.960.000	3.960.000	3.329.941	3.329.941	-16%	3.313.636	3.313.636	-16%	3.706.021	3.706.021	-6%
36.2.2	AC. INOX 2, en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B, Long: 6,90 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas...	Unidad	1	28.354.300	28.354.300	23.844.088	23.844.088	-16%	20.863.637	20.863.637	-26%	22.251.691	22.251.691	-22%
36.2.3	AC. INOX 3, en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable, apoyada sobre ménsulas con tapa de mesada y	Unidad	1	2.673.000	2.673.000	2.247.648	2.247.648	-16%	2.209.091	2.209.091		2.538.811	2.538.811	-5%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lea Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario Gonzalez
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000203

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	pollera. Según detalle y EETT.													
36.2.4	AC. INOX 4, en ESTERILIZACIÓN (Entrega material esterilizado) P.B, Long: 6,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. , con tapa de mesada, pollera, zocalo de acero inox. y espacio para cajonera rodante...	Unidad	1	28.354.300	28.354.300	23.844.088	23.844.088	-16%	20.863.636	20.863.636	-26%	22.251.691	22.251.691	-22%
36.2.5	AC. INOX 5, en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,30 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera, zocalo de acero inox y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable...	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	2.312.432	2.312.432	-16%	2.331.818	2.331.818	-15%	2.668.501	2.668.501	-3%
36.2.6	AC. INOX 6, en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B, Long: 3,55 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, mueble bajo mesada y estante interior con puertas batientes de	Unidad	1	14.058.000	14.058.000	11.821.215	11.821.215	-16%	12.027.273	12.027.273	[illegible]	12.914.011	12.914.011	-8%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000202

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	acero inox. Según detalle y EETT.													
36.2.7	AC. INOX 7, en LAVANDERIA (Recepción Clasicado) P.B, Long: 1,60 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable. Según detalle y EETT.	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	3.699.934	3.699.934	-16%	3.681.818	3.681.818	-16%	4.095.091	4.095.091	-7%
36.2.8	AC. INOX 8, en LAVANDERIA (Lavado) P.B, Long: 3,63 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha profundas, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	14.374.800	14.374.800	12.088.224	12.088.224	-16%	12.027.273	12.027.273	-16%	12.914.011	12.914.011	-10%
36.2.9	AC. INOX 9, en COCINA (Cocción) P.B, Long: 8,34 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero	Unidad	1	33.026.400	33.026.400	27.771.551	27.771.551	-16%	28.227.273	28.227.273	-15%	30.033.091	30.033.091	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelos Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Luz Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MAST Director Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. [illegible] Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000201

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	inox. Según detalle y EETT.													
36.2.10	AC.INOX. 10, en COCINA (Ante cocina) P.B, Long: 3,20 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	12.672.000	12.672.000	10.656.236	10.656.236	-16%	10.800.000	10.800.000	-15%	11.617.111	11.617.111	-8%
36.2.11	AC. INOX. 11, en COCINA (Distribución. Oficina nutrición) P.B. Long: 2,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable. Según detalle y EETT.	Unidad	3	5.500.000	16.500.000	4.624.482	13.873.445	-16%	2.577.273	7.731.819	-53%	2.927.881	8.783.643	-47%
36.2.12	AC. INOX 12, en COCINA (Lavado de ollas) P.B. Long: 2,40 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, polera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	9.504.000	9.504.000	7.991.355	7.991.355	-16%	2.577.273	2.577.273	-73%	2.927.881	2.927.881	-69%

Abog. Julio Cesar Mangelós
Mat. C.S.J. N° 96.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darlin Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0020000

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.2.13	AC. INOX 13, en SALA DE REVELADO P.B, Long: 3,40 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	13.464.000	13.464.000	11.321.087	11.321.087	-16%	3.436.364	3.436.364	-74%	3.835.711	3.835.711	-72%
36.2.14	AC. INOX 14, en PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO P.B, Long: 4,80 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de...	Unidad	1	19.345.000	19.345.000	16.263.517	16.263.517	-16%	4.663.636	4.663.636	-76%	5.132.611	5.132.611	-73%
36.2.15	AC. INOX 15, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3,40 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	13.831.000	13.831.000	11.631.034	11.631.034	-16%	12.027.273	12.027.273	-13%	12.914.011	12.914.011	-7%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio Cesar Mongelos Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Luis Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Director Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Sanabria Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

00001199

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.2.16	AC. INOX 16, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3,74 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox, tapa de mesada, pollera, y espacio para cajonera rodante. Según detalle y EETT.	Unidad	1	15.177.400	15.177.400	12.763.621	12.763.621	-16%	12.272.727	12.272.727	-19%	13.173.391	13.173.391	-13%
36.2.17	AC. INOX 17, en LABORATORIO CLINICO P.B, Long: 7.00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	28.087.000	28.087.000	23.619.963	23.619.963	-16%	23.318.182	23.318.182	-17%	24.845.491	24.845.491	-12%
36.2.18	AC. INOX 18, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B, Long: 3.00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	12.247.000	12.247.000	10.299.212	10.299.212	-16%	3.927.273	[illegible]	[illegible]%	4.354.471	4.354.471	-64%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MACHI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Marlys Gran
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000198

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.2.19	AC. INOX 19, en ESTERILIZACION P.B, Long: 5,10 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	20.523.400	20.523.400	17.259.703	17.259.703	-16%	16.568.182	16.568.182	-19%	17.712.541	17.712.541	-14%
36.2.20	AC. INOX 20, en AGUA DESTILADA P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	3.960.000	3.960.000	3.329.849	3.329.849	-16%	1.963.636	1.963.636	-50%	2.279.431	2.279.431	-42%
36.2.21	AC. INOX 21, en DISTRIBUCION DE MUESTRAS P.B, Long: 4,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	16.207.000	16.207.000	13.627.234	13.627.234	-16%	5.154.545	5.154.545	-68%	5.651.371	5.651.371	-65%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Alex Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MAIDANA Director Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Dpto. Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

00001197

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.2.22	AC. INOX 22, en SALA DE YESO P.B, Long: 2,8 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estantes interior y puertas batiente de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	11.088.000	11.088.000	9.322.193	9.322.193	-16%	3.436.364	3.436.364	-69%	3.835.711	3.835.711	-65%
36.2.23	AC. INOX 23, en LAVADO SUCIO P.B, Long: 2,2 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	8.712.000	8.712.000	7.324.580	7.324.580	-16%	2.700.000	2.700.000	-69%	3.057.571	3.057.571	-65%
36.2.24	AC. INOX 24, en CUARTO SEPTICO P.B, Long: 1,2 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.752.000	4.752.000	3.995.226	3.995.226	-16%	1.472.727	1.472.727	-69%	1.760.671	1.760.671	-63%
36.2.25	AC. INOX 25, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B, Long: 2,6 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble,	Unidad	2	10.296.000	20.592.000	8.656.322	17.312.644	-16%	3.190.909			3.576.331	7.152.662	-65%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Sosa
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000196

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.													
36.2.26	AC. INOX 26, en RECIEN NACIDO P.B, Long: 2,4 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	9.504.000	9.504.000	7.990.451	7.990.451	-16%	2.945.455	2.945.455	-69%	3.316.951	3.316.951	-65%
36.2.27	AC. INOX 27, en CURACIONES P.A, Long: 2,50 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	9.900.000	9.900.000	8.323.387	8.323.387	-16%	3.068.182	3.068.182	-69%	3.446.641	3.446.641	-65%
36.2.28	AC. INOX 28, en HIGIENE DEL BEBE P.A. Long: 4.00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT.	Unidad	1	15.840.000	15.840.000	13.318.190	13.318.190	-16%	5.031.818	[illegible]	[illegible]	5.521.681	5.521.681	-65%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Lizza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MAST Director Dirección de Infraestructura

Arq. Darío [illegible] Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000195

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.2.29	AC. INOX 29, en LACTARIO P.A, Long: 2,1 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT.	Unidad	1	8.316.000	8.316.000	6.991.645	6.991.645	-16%	2.577.273	2.577.273	-69%	2.927.881	2.927.881	-65%
36.2.30	AC. INOX 30, en CUARTO SEPTICO P.A, Long:1,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.940.000	5.940.000	4.994.362	4.994.362	-16%	2.209.091	2.209.091	-63%	2.538.811	2.538.811	-57%
36.2.31	AC. INOX 31, en CUARTO SEPTICO P.B, Long: 1,10 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.356.000	4.356.000	3.662.290	3.662.290	-16%	1.350.000	1.350.000	-69%	1.630.981	1.630.981	-63%
36.3	Cajonera rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles													
36.3.1	Cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas L: 0,73 m A: 0,55 m	Unidad	23	3.091.600	71.106.800	2.600.001	59.800.029	-16%	2.270.455	[illegible]	[illegible]%	2.603.656	59.884.088	-16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. D[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000194

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.4	Mueble rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles													
36.4.1	Mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas	Unidad	14	3.091.600	43.282.400	2.600.001	36.400.018	-16%	2.270.455	31.786.370	-27%	2.603.656	36.451.184	-16%
36.5	Alacenae de Acero Inoxidables- Ver Detalles													
36.5.1	Alacenas superiores de acero inoxidables con puertas de abrir de vidrio?.	Unidad	40	4.150.300	166.012.000	3.490.123	139.604.921	-16%	3.436.364	137.454.560	-17%	3.835.711	153.428.440	-8%
36.6	Campana de acero inoxidable													
36.6.1	Provision y colocacion de campana de acero inoxidable con extractor en cocina, incluye accesorios y sistemas de anclaje.	Unidad	1	5.437.500	5.437.500	4.572.613	4.572.613	-16%	6.136.364	6.136.364	13%	6.688.891	6.688.891	23%
36.7	Mesada de granito natural- Ver Detalles													
36.7.1	M.G.1, en SSHH PERSONAL P.B, Long: 1,57 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	969.600	1.939.200	815.394	1.630.788	-16%	1.090.800	2.181.600	13%	890.883	1.781.766	-8%
36.7.2	M.G.2, en VACUNATORIO P.B, Long: 1,60 ml - A: 0,55 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una	Unidad	1	1.080.900	1.080.900	908.961	908.961	-16%	1.216.013	[illegible]	13%	1.041.646	1.041.646	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000193

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	bacha. Segun detalle y EETT.													
36.7.3	M.G.3, en CONSULTORIOS P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	7	648.300	4.538.100	545.197	3.816.381	-16%	729.338	5.105.366	13%	623.096	4.361.672	-4%
36.7.4	M.G.4, en CONSULTORIOS ODONT P.B, Long: 2.50 ml. Mesada de granito natural pulido. e=2 cm. con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?. soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	1.398.400	2.796.800	1.176.001	2.352.003	-16%	1.573.200	3.146.400	13%	1.327.798	2.655.596	-5%
36.7.5	M.G.5. en SSHH PUBLICO P.B. Long: 2.80 ml - A: 0.60 m. Mesada de granito natural pulido. e=2 cm. con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para cuatro bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	2.085.700	4.171.400	1.754.050	3.508.100	-16%	2.346.412	[illegible]	12%	1.827.497	3.654.994	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lía Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAYOL
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. D[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000192

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.7.6	M.G.6, en CAMBIADOR P.B, Long: 1,75 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.235.900	1.235.900	1.039.349	1.039.349	-16%	1.390.388	1.390.388	13%	1.199.672	1.199.672	-3%
36.7.7	M.G.7, en OFFICE P.B, Long: 1,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.087.500	1.087.500	914.506	914.506	-16%	1.223.438	1.223.438	13%	1.050.189	1.050.189	-3%
36.7.8	M.G.8, en OBS. PEDIATRICA Y REHIDRATACION P.B, Long: 4,46 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	2.842.900	2.842.900	2.390.797	2.390.797	-16%	3.198.262	3.198.262	12%	2.843.979	2.843.979	0%
36.7.9	M.G.9, en TRABAJO LIMPIO / TRABAJO SUCIO P.B, Long: 10,0 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por	Unidad	1	6.250.300	6.250.300	5.256.322	5.256.322	-16%	7.031.[illegible]	[illegible]	12%	6.132.592	6.132.592	-2%

Abog. Julio César Miongelós
Mat. C.S.J. N° 36/122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. GUILLAVO MASI
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000191

LICTACION PUBLICA NACIONAL Nº 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.													
36.7.10	M.G.10, en OBS. ADULTO Y NI?OS P.B, Long: 1,20ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	907.400	907.400	763.087	763.087	-16%	1.020.825	1.020.825	13%	870.810	870.810	-4%
36.7.11	M.G.11, en INFORME MEDICO P.B, Long: 3,30 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	2.160.600	4.321.200	1.816.731	3.633.462	-16%	2.430.675	4.861.350	13%	2.126.463	4.252.926	-2%
36.7.12	M.G.12, en DIRECCION P.A, Long: 1,23 ml - A: 0,35 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	594.800	594.800	500.201	500.201	-16%	669.150	669.150	13%	626.085	626.085	5%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelos Izar Benegas
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Felipe Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Obras

00001190

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.7.13	M.G.13, en OFFICE P.A, Long: 1,75 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.234.900	1.234.900	1.038.510	1.038.510	-16%	1.389.262	1.389.262	12%	1.199.672	1.199.672	-3%
36.7.14	M.G.14, en TRABAJO DE ENFERMERAS P.A, Long: 6,70 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.243.600	4.243.600	3.568.704	3.568.704	-16%	4.774.050	4.774.050	13%	4.159.423	4.159.423	-2%
36.7.15	M.G.15, en OFFICE P.A, Long: 2,60 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.753.600	1.753.600	1.474.408	1.474.408	-16%	1.972.350	1.972.350	12%	1.707.911	1.707.911	-3%
36.7.16	M.G.16, en SALA DE DIA Y COMEDOR P.A, Long: 2,00 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de	Unidad	1	1.231.300	1.231.300	1.035.435	1.035.435	-16%	1.3[illegible]	[illegible]	[illegible]%	1.178.317	1.178.317	-4%

Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. [illegible] Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00001189

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.													
36.7.17	M.G.17, en INTERNADO P.A, Long: 1,80 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	3	1.265.700	3.797.100	1.064.353	3.193.060	-16%	1.423.913	4.271.739	13%	1.229.568	3.688.704	-3%
36.7.18	M.G.18, en SSHH-PACIENTES P.A, Long: 1,15 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	832.400	832.400	700.035	700.035	-16%	936.450	936.450	13%	742.682	742.682	-11%
36.7.19	M.G.19, en SSHH-PACIENTES P.A, Long: 2,20 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.304.900	1.304.900	1.097.381	1.097.381	-16%	1.468.013	[illegible]	13%	1.280.818	1.280.818	-2%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós Lic. Lara Benegas
Mat. C.S.J. Nº 36.122 DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Denis Cesar [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000188

LICTACION PUBLICA NACIONAL Nº 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.7.20	M.G.20, en SSHH - CASETA DE BASURAS - COCHERA AMBULANCIA - CIRCULACION COCINA - COMEDOR -FISIOTERAPIA - DEP DE FARMACIA - BANCO DE SANGRE - TOMA DE MUESTRA - MATERIALES Y MEDICAMENTOS en P.B, SSHH en P.A Long: 0,60 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zócalo...	Unidad	40	555.600	22.224.000	467.243	18.689.704	-16%	625.050	25.002.000	13%	482.155	19.286.200	-13%
36.7.21	M.G.21, en VESTUARIO MEDICOS en P.B y INTERNADO en P.A - Long: 0,80 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	4	620.900	2.483.600	522.153	2.088.614	-16%	698.513	2.794.052	13%	631.637	2.526.548	2%
36.7.22	M.G.22, en ESTERILIZACION, BLANQUERIA y QUIROFANO en P.B - Long: 0,80 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mamposteria y reforzada con mensulas. Segun detalle y EETT.	Unidad	5	165.000	825.000	138.761	693.807	-16%	185.625	[illegible]	3%	187.768	938.840	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ICARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAFI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darío Oscar
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000187

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
37	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.731.200**	**2.731.200**	**2.296.809**	**2.296.809**	**- 0**	**2.145.150**	**2.145.150**	**- 0**	**2.720.708**	**2.720.708**	**- 0**
37.1	De mamposteria de ladrillo comun esp. 0,15 m.	Metros cuadrados	12	13.000	156.000	10.932	131.186	-16%	9.450	113.400	-27%	12.774	153.288	-2%
37.2	Retiro de marcos existente	Unidad	5	27.900	139.500	23.463	117.317	-16%	26.325	131.625	-6%	28.104	140.520	1%
37.3	Retiro de ventana balancion	Unidad	3	27.900	83.700	23.463	70.388	-16%	26.325	78.975	-6%	28.104	84.312	1%
37.4	Piso granito en planta alta	Metros cuadrados	130	10.400	1.352.000	8.746	1.136.923	-16%	9.855	1.281.150	-5%	10.220	1.328.600	-2%
37.5	Acarreo, carga a contenedor y retiro de escombros provenientes de las demoliciones.	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	840.995	840.995	-16%	540.000	540.000	-46%	1.013.988	1.013.988	1%
38	**Servicio de instalacion de ascensor**	**Unidad Medida Global**	**1**	**900.000.000**	**900.000.000**	**756.884.259**	**756.884.259**	**- 0**	**714.420.000**	**714.420.000**	**- 0**	**727.327.458**	**727.327.458**	**- 0**
41.1	Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Ascensores, 2 paradas, capacidad máxima 9 pasajeros	Unidad	3	300.000.000	900.000.000	252.294.753	756.884.259	-16%	238.140.000	714.420.000	-21%	242.442.486	727.327.458	-19%
39	**TRABAJOS FINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**29.733.600**	**29.733.600**	**25.004.600**	**25.004.600**		**22.682.422**	**22.682.422**	**- 0**	**31.455.150**	**31.455.150**	**0**
39.1	Retiro de materiales, maquinarias, herramientas, cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	82	83.800	6.871.600	70.472	5.778.734	-16%	79.021	6.479.722	-6%	91.975	7.541.950	10%
39.2	Desarmado de Vallado de Obras	Metros cuadrados	580	9.900	5.742.000	8.325	4.828.520	-16%	9.315	5.402.700	-6%	10.220	5.927.600	3%
39.3	Limpieza final	Metros cuadrados	1.600	10.700	17.120.000	8.998	14.397.346	-16%	6.750	10.800.000	-37%	11.247	17.985.600	5%
					23.782.425.903		**19.998.429.752**		**Precio Total**	**20.179.491.620**			**20.464.835.535**	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio C. San Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASTI Director Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Ing. David Oscar Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000186

LICTACION PUBLICA NACIONAL Nº 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**200.388.800**	**200.388.800**	**209.188.000**	**209.188.000**		**130.125.950**	**130.125.950**		**135.792.022**	**135.792.022**	
1.1	Casilla de obrador, armado incluye sanitarios, depósitos y servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	80	527.000	42.160.000	500.000	40.000.000	-5%	559.091	44.727.273	6%	389.400	31.152.000	-26%
1.2	Confección y colocación Cartel de Obra (medidas 1,20x2,50), impreso digital con bastidor 20x20 ploteado.	Metros cuadrados	3	563.100	1.689.300	500.000	1.500.000	-11%	559.091	1.677.273	-1%	266.090	798.270	-53%
1.3	Trazado , replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.504	7.900	27.681.600	9.000	31.536.000	14%	5.255	18.415.113	-33%	3.570	12.509.280	-55%
1.4	Limpieza del terreno	Metros cuadrados	2.988	7.200	21.513.600	8.000	23.904.000	11%	6.150	18.376.200	-15%	3.894	11.635.272	-46%
1.5	Armado y desarmado de vallado de obra	Metros cuadrados	580	183.800	106.604.000	192.000	111.360.000	4%	79.950	46.371.000	-57%	136.290	79.048.200	-26%
1.6	Demolición y retiro de mampostería y estructura metálica existente	Unidad Medida Global	1	740.300	740.300	888.000	888.000	20%	559.091	559.091	-24%	649.000	649.000	-12%
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.997.200**	**9.997.200**	**11.635.000**	**11.635.000**	**0**	**14.810.319**	**14.810.319**	**0**	**8.001.924**	**8.001.924**	**-0**
2.1	Relleno con tierra de préstamos, compactación con maquinaria y nivelación (area caseta de generador)	Metros cúbicos	69	70.100	4.836.900	80.000	5.520.000	14%	89.455	6.172.364	28%	47.766	3.295.854	-32%
2.2	Relleno con tierra de préstamos y	Metros cúbicos	96,5	50.100	4.834.650	60.000	5.790.000	20%	83.864		67%	45.690	4.409.085	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Laya Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA A. CARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Director Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Darío Ocampo Dpto. de Fiscalización de Obras Dirección de Obras

307

0000185

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	compactación manual (Talud)													
2.3	Relleno y compactación de tierra en canteros	Metros cúbicos	6,5	50.100	325.650	50.000	325.000	0%	83.864	545.114	67%	45.690	296.985	-9%
3	**HORMIGON ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**308.162.460**	**308.162.460**	**291.280.000**	**291.280.000**	**-0**	**255.121.009**	**255.121.009**	**-0**	**241.029.443**	**241.029.443**	**-0**
3.1	Pilares de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	8	2.491.700	19.933.600	2.400.000	19.200.000	-4%	2.583.000	20.664.000	4%	2.397.990	19.183.920	-4%
3.2	Losas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	20	2.373.700	47.474.000	2.300.000	46.000.000	-3%	2.236.364	44.727.273	-6%	2.196.476	43.929.520	-7%
3.3	Vigas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	28,3	2.347.800	66.442.740	2.400.000	67.920.000	2%	2.269.909	64.238.427	-3%	2.275.005	64.382.642	-3%
3.4	Escalera de hormigón armado visto Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,6	3.496.700	40.561.720	2.600.000	30.160.000	-26%	2.829.000	32.816.400	-19%	2.456.076	28.490.481	-30%
3.5	Tanque de H°A°	Metros cúbicos	32	4.179.700	133.750.400	4.000.000	128.000.000	-4%	2.896.091	92.674.909	-31%	2.657.590	85.042.880	-36%
4	CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCION	Unidad Medida Global	1	106.208.100	106.208.100	89.025.000	89.025.000	-0	81.830.782	81.830.782	-0	71.559.585	71.559.585	-0
4.1	De piedra bruta colocada, profundidad mínima 0.80 m, incluye excavacion	Metros cúbicos	85,5	671.000	57.370.500	550.000	47.025.000	-18%	514.364	43.978.091	-23%	408.286	34.908.453	-39%
4.2	Muro de contención de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	84	581.400	48.837.600	500.000	42.000.000	-14%	450.627	37.852.691	-22%	436.323	36.651.132	-25%
5	**AISLACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**283.613.000**	**283.613.000**	**261.830.000**	**261.830.000**	**-0**	**285.205.843**	**285.205.843**	**0**	**494.457.077**	**494.457.077**	**1**
5.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	189	62.200	11.755.800	45.000	8.505.000	-28%	39.610	7.486.379	-36%	23.818	4.501.602	-62%
5.2	De losa de hormigón armado con membrana e= 4 mm, bajo piso de tejuelitas, incluye	Metros cuadrados	2.750	78.600	216.150.000	75.000	206.250.000	-5%	83.864	[illegible]	[illegible]%	153.839	423.057.250	96%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION EJECUTIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MACI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Oliveira
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00001184

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	garganteo perimetral, para áreas transitables													
5.3	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica - esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables	Metros cuadrados	455	97.600	44.408.000	85.000	38.675.000	-13%	87.218	39.684.273	-11%	119.741	54.482.155	23%
5.4	Pintura ásfáltica con trama elástica sobre losas técnicas	Metros cuadrados	60	97.600	5.856.000	70.000	4.200.000	-28%	58.145	3.488.727	-40%	121.363	7.281.780	24%
5.5	Vertical en tabique a panderete en pantalla de HºAº, pozo del ascensor	Metros cuadrados	42	129.600	5.443.200	100.000	4.200.000	-23%	93.368	3.921.464	-28%	122.245	5.134.290	-6%
6	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**637.404.000**	**637.404.000**	**681.647.000**	**681.647.000**	**0**	**596.524.029**	**596.524.029**	**-0**	**562.762.170**	**562.762.170**	**-0**
6.1	De nivelación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	47	194.200	9.127.400	150.000	7.050.000	-23%	145.168	6.822.894	-25%	154.073	7.241.431	-21%
6.2	De nivelación de ladrillo común, e= 0,45 m	Metros cuadrados	6.2	286.500	1.776.300	210.000	1.302.000	-27%	223.636	1.386.545	-22%	230.006	1.426.037	-20%
6.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m	Metros cuadrados	620	106.300	65.906.000	90.000	55.800.000	-15%	83.864	51.995.455	-21%	78.594	48.728.280	-26%
6.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	178	203.800	36.276.400	155.000	27.590.000	-24%	156.545	27.865.091	-23%	157.642	28.060.276	-23%
6.5	De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	707	171.600	121.321.200	200.000	141.400.000	17%	162.136	114.630.409	-6%	155.760	110.122.320	-9%
6.6	De placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	748	228.800	171.142.400	250.000	187.000.000	9%	223.636	[illegible]	[illegible]	207.940	155.539.120	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lina Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. AUGUSTO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Denis Denis
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000183

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
6.7	De placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	465	200.200	93.093.000	220.000	102.300.000	10%	201.273	93.591.818	1%	181.720	84.499.800	-9%
6.8	De placas de rocayeso vidriada con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	137	257.400	35.263.800	280.000	38.360.000	9%	257.182	35.233.909	0%	233.900	32.044.300	-9%
6.9	Placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica.	Metros cuadrados	247	114.400	28.256.800	135.000	33.345.000	18%	106.227	26.238.136	-7%	103.840	25.648.480	-9%
6.10	Placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica.	Metros cuadrados	400	143.000	57.200.000	170.000	68.000.000	19%	139.773	55.909.091	-2%	129.930	51.972.000	-9%
6.11	Placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica.	Metros cuadrados	50	171.600	8.580.000	200.000	10.000.000	17%	162.136	8.106.818	-6%	155.890	7.794.500	-9%
6.12	Parapeto de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	106.300	3.082.700	100.000	2.900.000	-6%	83.864	2.432.045	-21%	78.594	2.279.226	-26%
6.13	Canteros de mampostería	Metros cuadrados	60	106.300	6.378.000	110.000	6.600.000	3%	83.864	5.031.818	-21%	123.440	7.406.400	16%
7	**CONSTRUCCION Y/O COLOCACION DE DINTELES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.292.400**	**1.292.400**	**918.000**	**918.000**	**-0**	**603.818**	**603.818**	**-1**	**351.630**	**351.630**	**-1**
7.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	Metro lineal	18	71.800	1.292.400	51.000	918.000	-29%	33.545	603.818	-53%	19.535	351.630	-73%
8	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**226.917.200**	**226.917.200**	**169.986.000**	**169.986.000**	**-0**	**141.363.515**	**141.363.515**	**-0**	**155.830.998**	**155.830.998**	**-0**
8.1	Interior: a 2 capas con hidrofugo - Dosaje 1:4:20 + Hidrófugo , en paredes, incluye mochetas , muros de H°A° de caja de ascensor, escaleras y	Metros cuadrados	376	57.400	21.582.400	41.000	15.416.000	-29%	31.032	11.667.950	-46%	44.067	16.569.192	-23%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Felipe Ortiz
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00001862

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	pilares de hormigón armado													
8.2	Exterior: a 2 capas con hidrofugo, incluye parapetos y mochetas. Dosaje 1:4:12 + Hidrófugo	Metros cuadrados	1.201	78.100	93.798.100	55.000	66.055.000	-30%	44.727	53.717.455	-43%	44.067	52.924.467	-44%
8.3	Masa Baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	Metros cuadrados	60	157.800	9.468.000	189.000	11.340.000	20%	178.909	10.734.545	13%	62.856	3.771.360	-60%
8.4	A dos capas, en losas y pórticos de hormigón armado. Dosaje 1:4:16	Metros cuadrados	792	78.100	61.855.200	60.000	47.520.000	-23%	46.809	37.072.987	-40%	58.540	46.363.680	-25%
8.5	Aristas verticales curvas pared-pared	Metro lineal	582	39.900	23.221.800	30.000	17.460.000	-25%	28.514	16.594.936	-29%	36.577	21.287.814	-8%
8.6	Goterones en borde de losa	Metro lineal	271	62.700	16.991.700	45.000	12.195.000	-28%	42.715	11.575.642	-32%	55.035	14.914.485	-12%
9	**TECHOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**478.292.670**	**478.292.670**	**450.540.000**	**450.540.000**	**-0**	**414.944.973**	**414.944.973**	**-0**	**496.501.182**	**496.501.182**	**0**
9.1	De chapa metálica sobre Estructura Metálica (con cabriada curva) c/perfiles de acero APE 420 DN chapa galvanizada N° 26	Metros cuadrados	1.500	270.300	405.450.000	246.500	369.750.000	-9%	234.818	352.227.273	-13%	287.818	431.727.000	6%
9.2	De chapas de policarbonato de e=6 mm, sobre Estructura metálica.	Metros cuadrados	124	225.300	27.937.200	270.000	33.480.000	20%	212.455	26.344.364	-6%	183.090	22.703.160	-19%
9.3	De chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica reticulada de caño	Metros cuadrados	61,4	270.300	16.596.420	225.000	13.815.000	-17%	234.818	14.417.836	-13%	260.833	16.015.146	-4%
9.4	Cenefa metálica de chapa N° 22 ,para bordes laterales de cubierta en casetas.	Metros cuadrados	115,5	245.100	28.309.050	290.000	33.495.000	18%	190.091	[illegible]	-22%	225.592	26.055.876	-8%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
10	**REVESTIMIENTO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**613.805.620**	**613.805.620**	**607.535.000**	**607.535.000**	**-0**	**437.789.428**	**437.789.428**	**-0**	**577.917.027**	**577.917.027**	**-0**
10.1	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 3,10m.	Metros cuadrados	468	185.900	87.001.200	180.000	84.240.000	-3%	135.300	63.320.400	-27%	175.814	82.280.952	-5%
10.2	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 2,70 m.	Metros cuadrados	1.102	185.900	204.861.800	180.000	198.360.000	-3%	135.300	149.100.600	-27%	175.814	193.747.028	-5%
10.3	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 2,15 m.	Metros cuadrados	114	185.900	21.192.600	180.000	20.520.000	-3%	135.300	15.424.200	-27%	175.814	20.042.796	-5%
10.4	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 0,90 m.	Metros cuadrados	15	185.900	2.788.500	180.000	2.700.000	-3%	135.300	2.029.500	-27%	175.814	2.637.210	-5%
10.5	Cementicio texturado con hidrofugo para fachadas	Metros cuadrados	3.831	67.500	258.592.500	67.000	256.677.000	-1%	44.727	171.350.182	-34%	63.991	245.149.521	-5%
10.6	De granito natural en muro de ascensor	Metros cuadrados	14	853.900	11.954.600	1.000.000	14.000.000	17%	950.455	13.306.364	11%	908.600	12.720.400	6%
10.7	Tabiques revestidos con lámina de plomo	Metros cuadrados	9.7	2.118.600	20.550.420	2.540.000	24.638.000	20%	1.789.091	17.354.182	-16%	1.557.600	15.108.720	-26%
10.8	Planchas de acero inoxidables adherido a paredes, h= 0,45 m	Metros cuadrados	32	214.500	6.864.000	200.000	6.400.000	-7%	184.500	5.904.000	-14%	194.700	6.230.400	-9%
11	**CONTRAPISO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**396.114.100**	**396.114.100**	**295.727.000**	**295.727.000**	**-0**	**300.096.083**	**300.096.083**	**-0**	**350.294.719**	**350.294.719**	**-0**
11.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, H= 0,10 m para pisos de planta baja	Metros cuadrados	905	50.800	45.974.000	36.000	32.580.000	-29%	38.725	[illegible]	-24%	47.805	43.263.525	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 35.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASTI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000130

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
11.2	De hormigon de cascotes sobre terreno natural. H= 0.05 m para guarda obras	Metros cuadrados	478	46.100	22.035.800	33.000	15.774.000	-28%	35.782	17.103.709	-22%	47.805	22.850.790	4%
11.3	Contrapiso y carpeta, pend.:1%, Aislación c/membrana esp.:4mm, protección mecánica	Metros cuadrados	2.079	58.300	121.205.700	45.000	93.555.000	-23%	53.673	111.585.600	-8%	41.861	87.029.019	-28%
11.4	De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0.07 m para asiento de pisos de granito	Metros cuadrados	763	44.400	33.877.200	33.000	25.179.000	-26%	27.088	20.668.109	-39%	47.805	36.475.215	8%
11.5	Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso porcelanato	Metros cuadrados	492	40.700	20.024.400	30.000	14.760.000	-26%	27.088	13.327.274	-33%	30.308	14.911.536	-26%
11.6	Carpeta de regularización para piso de granito	Metros cuadrados	1.677	40.700	68.253.900	30.000	50.310.000	-26%	27.088	45.426.500	-33%	30.308	50.826.516	-26%
11.7	Carpeta de regularización para piso vinílico	Metros cuadrados	230	40.700	9.361.000	30.000	6.900.000	-26%	27.088	6.230.230	-33%	30.308	6.970.840	-26%
11.8	Base para piso de H° A°	Metros cuadrados	647	36.800	23.809.600	27.000	17.469.000	-27%	27.088	17.525.907	-26%	42.574	27.545.378	16%
11.9	Para base de adoquinado	Metros cuadrados	1.225	42.100	51.572.500	32.000	39.200.000	-24%	27.088	33.182.744	-36%	49.324	60.421.900	17%
12	**PISOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.089.158.970**	**1.089.158.970**	**1.092.336.700**	**1.092.336.700**	**0**	**985.546.863**	**985.546.863**	**-0**	**1.185.567.416**	**1.185.567.416**	**0**
12.1	De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final y encerado													
12.1.1	De mosaico granítico base gris, 0.30x0.30 m colocación a 45°	Metros cuadrados	389	180.500	70.214.500	157.000	61.073.000	-13%	145.364	56.546.455	-19%	147.621	57.424.569	-18%
12.1.2	De mosaico granítico base gris, 0.30x0.30 m colocación a 90°	Metros cuadrados	1.198	180.500	216.239.000	157.000	188.086.000	-13%	145.364	174.142.000	-19%	147.621	176.849.958	-18%
12.1.3	De mosaico granítico para exteriores base gris,	Metros cúbicos	758	130.400	98.843.200	140.000	106.120.000	7%	120.652	[illegible]	7%	147.621	111.896.718	13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.182
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible] TOMASI
Director
Dirección de Infraestructura

00001179

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	0,30x0,30 m colocación a 90°													
12.2	Planchas de granito natural													
12.2.1	Planchas antideslizantes de granito natural para huellas de escalera, a= 0,30 m	Metros cuadrados	36,9	606.700	22.387.230	727.000	26.826.300	20%	950.455	35.071.773	57%	1.038.400	38.316.960	71%
12.2.2	Planchas de granito natural para contrahuellas de escalera, a= 0,18 m	Metros cuadrados	24,3	606.700	14.742.810	727.000	17.666.100	20%	950.455	23.096.045	57%	973.500	23.656.050	60%
12.2.3	Planchas de granito natural para Descanso y Palier de escalera	Metros cuadrados	26,9	606.700	16.320.230	727.000	19.556.300	20%	950.455	25.567.227	57%	973.500	26.187.150	60%
12.3	De Porcelanato													
12.3.1	De Porcelanato antdeslizante, 0.45 x 0.45 m - coloacdo a 90°	Metros cuadrados	492	208.900	102.778.800	200.000	98.400.000	-4%	150.955	74.269.636	-28%	175.814	86.500.488	-16%
12.4	Vinilicos													
12.4.1	Pisos vinilicos homogeneos conductivos para quirofanos, incluye zocalos, e= 2 mm	Metros cuadrados	70	415.800	29.106.000	490.000	34.300.000	18%	347.755	24.342.818	-16%	537.379	37.616.530	29%
12.4.2	Pisos vinilicos homogeneos para alto transito, incluye zocalos, e = 2mm	Metros cuadrados	208	170.800	35.526.400	200.000	41.600.000	17%	137.536	28.607.564	-19%	287.410	59.781.280	68%
12.5	Tejuelita													
12.5.1	De tejuelas prensadas para azoteas	Metros cuadrados	2.709	62.300	168.770.700	70.000	189.630.000	12%	62.702	169.859.841	1%	55.490	150.322.410	-11%
12.6	De hormigon													
12.6.1	De baldosones de Hº de 30 X 30 en guarda obra	Metros cuadrados	478	89.600	42.828.800	93.000	44.454.000	4%	78.882	37.6[illegible]	-12%	86.317	41.259.526	-4%
12.6.2	De adoquines de Hº exagonal H=10 cm, sellado de arena lavada	Metros cuadrados	1.225	141.100	172.847.500	140.000	171.500.000	-1%	126.35[illegible]	[illegible]	-10%	194.700	238.507.500	38%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizi Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUILLERMO MASI
Dirección de Infraestructura

00001278

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
12.6.3	De H°A° para rampas de accesos para discapacitados, terminación rodillado, acabado tipo ferroso cemento.	Metros cuadrados	220	92.500	20.350.000	90.000	19.800.000	-3%	95.045	20.910.000	3%	165.009	36.301.980	78%
12.6.4	De H°A°.	Metros cuadrados	257	153.800	39.526.600	150.000	38.550.000	-2%	150.955	38.795.318	-2%	221.958	57.043.206	44%
12.6.5	De H° Laseado	Metros cuadrados	103	178.800	18.416.400	175.000	18.025.000	-2%	178.909	18.427.636	0%	221.958	22.861.674	24%
12.6.6	De H° Ranurado	Metros cuadrados	67	302.400	20.260.800	250.000	16.750.000	-17%	178.909	11.986.909	-41%	314.051	21.041.417	4%
13	**ZOCALO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**267.003.900**	**267.003.900**	**233.980.000**	**233.980.000**	**-0**	**243.095.998**	**243.095.998**	**-0**	**183.667.854**	**183.667.854**	**-0**
13.1	De mosaicos graníticos													
13.1.1	De mosaicos graníticos base gris - 0,30x0,07 m	Metro lineal	2.230	61.500	137.145.000	50.000	111.500.000	-19%	61.500	137.145.000	0%	49.737	110.913.510	-19%
13.1.2	De planchas de granito natural para zócalo en descanso de escalera. a= 0.12 m	Metro lineal	52	190.300	9.895.600	160.000	8.320.000	-16%	127.473	6.628.582	-33%	115.522	6.007.144	-39%
13.1.3	En escalones de escalera. a= 0.12 m	Metro lineal	156	190.300	29.686.800	160.000	24.960.000	-16%	127.473	19.885.745	-33%	115.522	18.021.432	-39%
13.1.4	De granito base gris. borde inferior curvo.	Metro lineal	194	61.500	11.931.000	70.000	13.580.000	14%	61.500	11.931.000	0%	52.333	10.152.602	-15%
13.2	De tejuelas													
13.2.1	Zócalo de tejuelas prensada. H = 10 cm	Metro lineal	583	20.000	11.660.000	20.000	11.660.000	0%	28.117	16.392.026	41%	22.326	13.016.058	12%
13.3	De hormigon													
13.3.1	Zócalo de cemento para exteriores. H = 10 cm	Metro lineal	474	42.000	19.908.000	40.000	18.960.000	-5%	28.217	13.375.009	-33%	18.367	8.705.958	-56%
13.3.2	Cordón de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral. 10 x 40 x 50 cm.	Metro lineal	450	103.950	46.777.500	100.000	45.000.000	-4%	83.864	37.738.636	-19%	37.447	16.851.150	-64%
14	**Servicio de carpinteria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**229.063.800**	**229.063.800**	**273.110.000**	**273.110.000**	**0**	**243.197.837**	**243.197.837**	**0**	**280.719.363**	**280.719.363**	**0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. G. GAMARRA
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras

0000177

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
14.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos de:													
14.1.1	PUERTA TIPO P1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	46	673.700	30.990.200	805.000	37.030.000	19%	799.500	36.777.000	19%	868.102	39.932.692	29%
14.1.2	PUERTA TIPO P2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	86	735.300	63.235.800	880.000	75.680.000	20%	861.000	74.046.000	17%	868.102	74.656.772	18%
14.1.3	PUERTA TIPO P2 a (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	720.400	1.440.800	860.000	1.720.000	19%	885.600	1.771.200	23%	787.886	1.575.772	9%
14.1.4	PUERTA TIPO P3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	35	782.000	27.370.000	935.000	32.725.000	20%	934.800	32.718.000	20%	873.294	30.565.290	12%
14.1.5	PUERTA TIPO P4 (0.30-0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	10	1.031.100	10.311.000	1.235.000	12.350.000	20%	1.230.000	12.300.000	19%	1.127.702	11.277.020	9%
14.1.6	PUERTA TIPO P5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y	Unidad	1	1.154.300	1.154.300	1.380.000	1.380.000	20%	1.291.500	1.291.500	12%	1.138.086	1.138.086	-1%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA M. CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. GUSTAVO MACI
Dirección de Infraestructura

Arq. Dep. Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Obras

0000176

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	cerraduras según plano de detalles													
14.1.7	PUERTA TIPO PP1 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	7.208.200	7.208.200	8.000.000	8.000.000	11%	4.752.273	4.752.273	-34%	8.033.582	8.033.582	11%
14.1.8	PUERTA TIPO PP2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	6.838.400	13.676.800	8.000.000	16.000.000	17%	4.752.273	9.504.545	-31%	4.935.126	9.870.252	-28%
14.1.9	PUERTA TIPO PP3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	6.850.100	6.850.100	8.200.000	8.200.000	20%	4.752.273	4.752.273	-31%	5.399.615	5.399.615	-21%
14.2	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo vaivén con herrajes, cerraduras y contramarcos de:													
14.2.1	PUERTA TIPO PV1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0.15x1,0 con herrajes, cerraduras	Unidad	7	988.200	6.917.400	1.180.000	8.260.000	19%	1.168.500	[illegible]	[illegible]	1.468.038	10.276.266	49%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darío Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000175

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	y proteccion de ac. Inox. Según plano de detalles													
14.2.2	PUERTA TIPO PV2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	5	1.049.800	5.249.000	1.255.000	6.275.000	20%	1.230.000	6.150.000	17%	1.473.230	7.366.150	40%
14.2.3	PUERTA TIPO PV3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	3	1.111.400	3.334.200	1.330.000	3.990.000	20%	1.330.636	3.991.909	20%	1.478.422	4.435.266	33%
14.2.4	PUERTA TIPO PV4 (1.20/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	5	1.608.200	8.041.000	1.925.000	9.625.000	20%	1.565.455	7.827.273	-3%	2.531.100	12.655.500	57%
14.2.5	PUERTA TIPO PV5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	25	1.731.400	43.285.000	2.075.000	51.875.000	20%	1.565.455	39.136.364	-10%	2.541.484	63.537.100	47%
15	**CARPINTERIA METALICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**421.006.445**	**421.006.445**	**358.449.000**	**358.449.000**	**-0**	**376.006.526**	**376.006.526**	**-0**	**393.548.633**	**393.548.633**	**-0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000174

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
15.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18, según detalle.													
15.1.1	Para PUERTAS TIPO P1. Pm1: Todas de (0.70/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	11	398.000	4.378.000	360.000	3.960.000	- 0	335.455	3.690.000	- 0	419.773	4.617.503	0
15.1.2	Para PUERTAS TIPO P1. PV1 (0.70/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	43	398.000	17.114.000	360.000	15.480.000	- 0	335.455	14.424.545	- 0	419.773	18.050.239	0
15.1.3	Para PUERTAS TIPO P2: Todas de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	6	404.000	2.424.000	360.000	2.160.000	-11%	335.455	2.012.727	-17%	479.741	2.878.446	19%
15.1.4	Para PUERTAS TIPO P2, P2a , PP2 , PV2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	89	404.000	35.956.000	360.000	32.040.000	-11%	335.455	29.855.455	-17%	479.741	42.696.949	19%
15.1.5	Para PUERTAS TIPO P3, PV3, Pm2 todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	14	410.000	5.740.000	360.000	5.040.000	-12%	335.455	[illegible]	18%	539.708	7.555.912	32%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. GUILLERMO MARTI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Daniel [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000173

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
15.1.6	Para PUERTAS TIPO P3, PV3: todas de (0.90/2.10) cajon para pared e= 0.10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	32	410.000	13.120.000	360.000	11.520.000	-12%	335.455	10.734.545	-18%	539.708	17.270.656	32%
15.1.7	Para PUERTAS TIPO P4, PV4, todas de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	15	428.000	6.420.000	380.000	5.700.000	-11%	335.455	5.031.818	-22%	719.611	10.794.165	68%
15.1.8	Para PUERTAS TIPO P5, PV5, Pm3 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	10	439.600	4.396.000	400.000	4.000.000	-9%	369.000	3.690.000	-16%	839.546	8.395.460	91%
15.1.9	Para PUERTAS TIPO PP1,PV5 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	3	439.600	1.318.800	420.000	1.260.000	-4%	369.000	1.107.000	-16%	839.546	2.518.638	91%
15.1.10	Para PUERTAS TIPO PP2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0.30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	404.000	404.000	380.000	380.000	-6%	335.455	335.455	-17%	479.741	479.741	19%
15.1.11	Para PUERTAS TIPO PP3, Pm2: todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	2	410.000	820.000	380.000	760.000	-7%	335.455	670.909	-18%	539.708	1.079.416	32%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Noza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAGI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000172

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
15.1.12	Para PUERTAS TIPO PV4, de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	428.000	428.000	390.000	390.000	-9%	335.455	335.455	-22%	719.611	719.611	68%
15.1.13	Para PUERTAS TIPO PV5 de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	16	439.600	7.033.600	390.000	6.240.000	-11%	369.000	5.904.000	-16%	839.546	13.432.736	91%
15.1.14	Para PUERTAS TIPO Pm4 de (2.00/2.30) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	475.200	475.200	420.000	420.000	-12%	369.000	369.000	-22%	1.313.576	1.313.576	176%
15.1.15	Para VENTANA TIPO V9 de (0.80 x 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	10	273.300	2.733.000	360.000	3.600.000	32%	335.455	3.354.545	23%	354.094	3.540.940	30%
15.1.16	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	368.300	368.300	360.000	360.000	-2%	369.000	369.000	0%	708.189	708.189	92%
15.1.17	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	3	368.300	1.104.900	440.000	1.320.000	19%	369.000	1.107.000	0%	708.189	2.124.567	92%
15.2	Provisión y colocación de puertas metálicos con													

Abog. Julio Cesar Mongelos
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizu Bonnet
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío Duarte 321
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000171

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	herrajes, cerraduras y contramarcos:													
15.2.1	PUERTA TIPO Pm1 (0.70/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.037.200	1.037.200	730.000	730.000	-30%	1.118.182	1.118.182	8%	419.773	419.773	-60%
15.2.2	PUERTA TIPO Pm2 (0,90/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior, con tela metalica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	9	1.221.200	10.990.800	860.000	7.740.000	-30%	1.174.091	10.566.818	-4%	539.708	4.857.372	-56%
15.2.3	PUERTA TIPO Pm3 (1.40/2.10) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con tela metálica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	3	1.730.700	5.192.100	1.215.000	3.645.000	-30%	1.677.273	5.031.818	-3%	839.546	2.518.638	-51%
15.2.4	PUERTA TIPO Pm4 (2,00/2.30) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	2.282.600	2.282.600	1.700.000	1.700.000	-26%	2.236.364	2.236.364	-2%	1.313.576	1.313.576	-42%
15.3	Provisión y colocación de Puerta corta fuego, incluye marco, barra antipánico.													
15.3.1	Puerta TIPO PE2 (1.40/2.10) 2 hojas de abrir, con vidrio de 4 mm. Con barra	Unidad	2	3.293.900	6.587.800	3.900.000	7.800.000	18%	3.354.545	6.709.091	2%	2.747.606	5.495.212	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 86.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ortiz
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000170

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	antipánico con herrajes y cerraduras según plano de detalles													
15.4	Provisión y colocación de portones metálicos con herrajes y cerraduras.													
15.4.1	PORTON TIPO PR1 (0.90/2.00) Tipo reja de una hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	849.200	849.200	795.000	795.000	-6%	838.636	838.636	-1%	771.012	771.012	-9%
15.4.2	PORTON TIPO PR2 (1.20/2.00) - Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.220.700	1.220.700	1.005.000	1.005.000	-18%	894.545	894.545	-27%	1.028.016	1.028.016	-16%
15.4.3	PORTON TIPO PR3 (2.00/2.50) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.821.800	1.821.800	1.860.000	1.860.000	2%	2.683.636	2.683.636	47%	2.141.700	2.141.700	18%
15.4.4	PORTON TIPO PR4 (3.80/2.00) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	3.174.400	3.174.400	2.745.000	2.745.000	-14%	3.354.545	3.354.545	6%	3.255.384	3.255.384	3%
15.4.5	PORTON TIPO PR5 (4.00/2.00) Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	3.244.500	3.244.500	2.940.000	2.940.000	-9%	3.466.364	3.466.364	7%	3.426.720	3.426.720	6%
15.4.6	PORTON TIPO PR6 (4.80/2.00) - Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	3.845.600	3.845.600	3.480.000	3.480.000	-10%	3.913.636	3.913.636	2%	4.112.064	4.112.064	7%
15.4.7	PORTON TIPO PR7 (5.50/2.00) - Portón tipo reja dos hoja corredizas con motor con herrajes y	Unidad	1	9.071.900	9.071.900	9.270.000	9.270.000	2%	12.300.000	12.300.000		7.307.740	7.307.740	-19%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lara Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Jorge Oscar
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000159

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	cerraduras según plano de detalles													
15.4.8	PORTON TIPO PMC1 (3,60x2,35) - Portón de 6 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.	Unidad	1	4.282.000	4.282.000	4.050.000	4.050.000	-5%	4.472.727	4.472.727	4%	3.843.378	3.843.378	-10%
15.4.9	PORTON TIPO PMC2 (1,20x2,10) - Portón de 2 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.	Unidad	1	1.439.800	1.439.800	1.380.000	1.380.000	-4%	1.565.455	1.565.455	9%	1.144.836	1.144.836	-20%
15.5	Provisión y colocación de ventanas fijas metalicas:													
15.5.1	VENTANA TIPO V9 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	10	640.500	6.405.000	450.000	4.500.000	-30%	693.273	6.932.727	8%	482.856	4.828.560	-25%
15.5.2	VENTANA TIPO V13 (1.60 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	4	1.126.400	4.505.600	790.000	3.160.000	-30%	1.386.545	5.546.182	23%	965.712	3.862.848	-14%
15.5.3	VENTANA TIPO VM1 (0,90 x 1,00/1.10) - Ventana fija con estructura en caños metalicos cuadrado con metal desplegado . Según plano de detalles	Unidad	4	558.600	2.234.400	540.000	2.160.000	-3%	553.500	2.214.000	-1%	499.730	1.998.920	-11%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lara Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Denis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras

000016 8

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
15.6	Provisión y colocación de rejas metálicas con herrajes y cerraduras.													
15.6.1	Rejas de caños cuadrados de 25x25mm, con columnas de 100x100mm y bastidos de 50x50mm	Metros cuadrados	439	556.900	244.479.100	460.000	201.940.000	-17%	479.700	210.588.300	-14%	454.300	199.437.700	-18%
15.7	Provisión y colocación de escalera metálicas tipo marinera													
15.7.1	Escalera metalica tipo marinera de caños metalicos	Metro lineal	6,95	591.100	4.108.145	420.000	2.919.000	-29%	559.091	3.885.682	-5%	519.200	3.608.440	-12%
16	**CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**754.287.800**	**754.287.800**	**799.801.000**	**799.801.000**	**0**	**603.158.832**	**603.158.832**	**-0**	**685.326.724**	**685.326.724**	**-0**
16.1	Provisiòn y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural de:													
16.1.1	Ventana tipo V4 (1,60 X 1.20/0.95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	60	2.606.300	156.378.000	2.304.000	138.240.000	-12%	1.766.727	106.003.636	-32%	2.368.071	142.084.260	-9%
16.1.2	Ventana tipo V5 (3.20 X 1.20/0.95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas y 2 hojas fijas de vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	13	5.058.100	65.755.300	4.608.000	59.904.000	-9%	4.123.481	53.605.254	-18%	4.595.829	59.745.777	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizi Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. D. Ayala
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Obras

0000167

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
16.1.3	Ventana tipo V23 (0,9 X 1,00/1,10) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas, vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	1	1.303.800	1.303.800	1.200.000	1.200.000	-8%	1.257.777	1.257.777	-4%	1.184.685	1.184.685	-9%
16.2	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de alumnino color natural de:													
16.2.1	Ventana Tipo V1 (0,80 x 0,60/1,55) ventana de aluminio de 1 hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	46	772.200	35.521.200	576.000	26.496.000	-25%	751.463	34.567.294	-3%	701.569	32.272.174	-9%
16.2.2	Ventana Tipo V2 (1.60 X 0.60/1.55) ventana de aluminio de 2 hojas proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	29	1.384.100	40.138.900	1.152.000	33.408.000	-17%	1.766.727	51.235.091	28%	1.257.632	36.471.328	-9%
16.3	Provisión y colocación de ventanas de aluminio tipo guillotina													
16.3.1	VENTANA TIPO V6 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	9	877.300	7.895.700	924.000	8.316.000	5%	1.118.182	10.063.636	27%	797.102	7.173.918	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario Sosa
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000166

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
16.3.2	VENTANA TIPO V7 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	877.300	2.631.900	924.000	2.772.000	5%	1.118.182	3.354.545	27%	797.102	2.391.306	-9%
16.4	Provision y Colocacion de ventanas de aluminio de abrir.													
16.4.1	VENTANA TIPO V8 (0.60 X 0.60/1.10) ventana de aluminio de 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	619.300	1.857.900	450.000	1.350.000	-27%	478.582	1.435.745	-23%	562.683	1.688.049	-9%
16.5	Provisión y colocación de ventana fija de marco de aluminio color natural, con vidrio plumbico e= 6 mm.													
16.5.1	Tipo V24 (1.00 x 0.60 m), 1 hoja fija con vidrio plumbico.	Unidad	1	2.227.500	2.227.500	2.670.000	2.670.000	20%	2.571.818	2.571.818	15%	2.023.971	2.023.971	-9%
16.6	Provisión y colocación de parasoles de aluminioProvisión y colocación de parasoles de aluminio													
16.6.1	Parasoles tipo apersianado metálico de aluminio anodizado	Metros cuadrados	475	747.200	354.920.000	895.000	425.125.000	20%	559.091	265.568.182	-25%	678.854	322.455.650	-9%
16.7	Perfiles de aluminio para junta de dilatación													
16.7.1	Provisión y colocación de perfil T para tapa junta de aluminio para junta de dilatación	Metro lineal	72	28.000	2.016.000	30.000	2.160.000	7%	27.955	[illegible]	0%	25.441	1.831.752	-9%

Abog. Julio [illegible] Mangelos
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Gerardo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00001165

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
16.8	Provision e instalacion de barandas y pasamanos de Acero Inoxidables de:													
16.8.1	Pasamanos doble en caño circular para rampa internas en acero inoxidable. s/detalle.	Metro lineal	118	371.800	43.872.400	440.000	51.920.000	18%	263.891	31.139.127	-29%	337.869	39.868.542	-9%
16.8.2	Pasamanos en caño circular para escalera internas en acero inoxidable. s/detalle.	Metro lineal	76	191.700	14.569.200	220.000	16.720.000	15%	223.636	16.996.364	17%	174.192	13.238.592	-9%
16.8.3	Baranda de caño circular de acero inoxidable para escaleras y rampas, internas y externas h: 0,90 m. s/detalle.	Metro lineal	72	350.000	25.200.000	410.000	29.520.000	17%	324.273	23.347.636	-7%	318.010	22.896.720	-9%
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**709.708.302**	**709.708.302**	**613.672.500**	**613.672.500**	**- 0**	**639.045.376**	**639.045.376**	**- 0**	**665.203.875**	**665.203.875**	**- 0**
17.1	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO - Provisión y colocación de tubos de PVC													
17.1.1	Tubo PVC soldable, diámetro de 85 mm (3"), para presión 6 kg/cm2	Metros	4	54.800	219.200	50.000	200.000	-9%	50.318	201.273	-8%	54.646	218.584	0%
17.1.2	Tubo PVC soldable, diámetro de 75 mm (21/2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	8	41.900	335.200	40.000	320.000	-5%	38.158	305.264	-9%	41.147	329.176	-2%
17.1.3	Tubo PVC soldable, diámetro de 60 mm (2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	21	27.400	575.400	28.000	588.000	2%	24.656	517.774	-10%	28.816	605.136	5%
17.1.4	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (1 1/2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	15	18.600	279.000	20.000	300.000	8%	18.198	272.976	-2%	24.013	360.195	29%

Abog. Julio Cesar Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Luis Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Director Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Suarez Dpto. de Fiscalización de Obras

00001164

LICTACION PUBLICA NACIONAL Nº 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
17.1.5	Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm (1 1/4"), para presión 6 kg/cm2	Metros	18	11.200	201.600	13.000	234.000	16%	15.850	285.304	42%	12.850	231.300	15%
17.1.6	Tubo PVC soldable, diámetro de 32 mm (1"), para presión 10 kg/cm2	Metros	12	11.500	138.000	13.700	164.400	19%	13.150	157.798	14%	9.865	118.380	-14%
17.1.7	Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (3/4"), para presión 10 kg/cm2	Metros	68	7.200	489.600	8.500	578.000	18%	6.709	456.218	-7%	7.399	503.132	3%
17.1.8	Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm (1/2"), para presión 10 kg/cm2	Metros	25	4.000	100.000	4.700	117.500	18%	3.914	97.841	-2%	7.139	178.475	78%
17.1.9	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000	400.000	400.000	-10%	447.273	447.273	1%	404.327	404.327	-9%
17.1.10	Provisión y colocación de accesorios de PVC roscable	Unidad Medida Global	1	222.500	222.500	200.000	200.000	-10%	279.545	279.545	26%	202.164	202.164	-9%
17.1.11	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2". L=0,30 m	Unidad	17	46.400	788.800	36.000	612.000	-22%	27.955	475.227	-40%	48.286	820.862	4%
17.1.12	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2". L= 0,40 m	Unidad	9	48.100	432.900	40.000	360.000	-17%	30.191	271.718	-37%	49.973	449.757	4%
17.1.13	Provisión y colocación de tubos y accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20, diámetro 20 mm (1/2")	Metros	61,2	13.750	841.500	13.000	795.600	-5%	10.846	663.797	-21%	9.865	603.738	-28%
17.1.14	Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3	Unidad Medida Global	1	168.050	168.050	200.000	200.000	19%	167.727	[illegible]	[illegible]0%	152.645	152.645	-9%

Abog. Julio [illegible] Mongelós
Matrícula Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras

00001163