MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
Departamento de la Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					VISA CONSTRUCCIONES - Victor Rolando del Puerto Gonzalez		J.A. CONSTRUCCIONES & EQUIPAMIENTOS - Justino Ayala		JOB CONSTRUCCIONES - Julian Olmedo Brizuela	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	**Construcción de pavimento tipo empedrado - Compañía Paso Cabral**	Unidad	1		-				
1.1		Moilización y cartel de obra.	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
1.2		Marcación y replanteo.	Metros cuadrados	930	3.848	3.578.640	4.100	3.813.000	3900	3.627.000
1.3		Movimiento de suelo: retiro de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	186	51.788	9.632.568	52.000	9.672.000	52000	9.672.000
1.4		Nivelación y compactación de suelo.	Metros cuadrados	651	12.525	8.153.775	13.000	8.463.000	13000	8.463.000
1.5		Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor minimo 0,15 metros), incluye colchón de arena.	Metros cuadrados	930	64.700	60.171.000	65.000	60.450.000	64700	60.171.000
1.6		Provisión y colocación de cordondes de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.	Metro lineal	155	53.900	8.354.500	54.000	8.370.000	53900	8.354.500
1.7		Enripiado de piedra triturada tipo sexta (6ta), compactada.	Metros cuadrados	930	5.033	4.680.690	5.000	4.650.000	5000	4.650.000
1.8		Canal a cielo abierto de desague tipo pluvial de desarrollo 1,70 metros de hormigón de masa.	Metro lineal	155	134.425	20.835.875	134.000	20.770.000	134000	20.770.000
1.9		Muro de piedra bruta colocada canal abierto acceso a barrio.fondo de hormigón de masa.	Metros cúbicos	6,3	652.025	4.107.758	653.000	4.113.900	652025	4.107.758
1.10		Tapa de hormigón armado paso vehicular.(dos tramos)	Metros cuadrados	7,8	200.496	1.563.869	201.000	1.567.800	201000	1.567.800
1.11		Tapa metálica apoyada en muro desmontable para paso de agua.Incluye marco.(tres tramos)	Metros cuadrados	11,7	539.875	6.316.538	535.000	6.259.500	535000	6.259.500
1.12		Acceso vehicular en vecinos. (dos sitios)	Metros cuadrados	6	200.796	1.204.776	205.000	1.230.000	200796	1.204.776
1.13		Provisión y colocación de tubos de hormigón de 80 cm de diámetro para paso de aguas en zona baja.	Unidad	6	1.442.925	8.657.550	1.443.000	8.658.000	1.442925	8.657.550
1.14		Cabezal de piedra bruta en paso de aguas. (Uno a cada lado del empedrado).	Unidad	2	1418925	2.837.850	1.419.000	2.838.000	1.418925	2.837.850

1.15		Acceso vehicular en vecinos. (Un sitio)	Metros cuadrados	6	200.496	1.202.976	200.100	1.200.600	200.496	1.202.976
1.16		Conexión de canal exisente a cielo abierto a canal a realizar mediante tubos de hormigón Diámetro de 60 cm.	Metro lineal	9	885.000	7.965.000	885.000	7.965.000	885.000	7.965.000
1.17		Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
					Precio Total	**153.463.364**		**154.420.800**		**153.910.710**

Lic. David Caballero Urbieta
Tesorero
Municipalidad de Santa Elena

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
DPTO. U.O.C.

Abg. Karina Ma. Belén Aguilera Benítez
Asesora Jurídica

Prof. Nancy E. Balbauena de Vera
Secretaria General