MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO DE PRECIOS - CDN° 69/2017 - IDN° 334.021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO - CALLE SIN NOMBRE - TRAMO: 1013, 1007 Y 4221 DE LA CÑÍA. 4TA. BARRIO SANTA BERNARDITA "

OFERENTE					ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO RUC 1203999-3	
		Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.133	1.000	1.133.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	980.000	980.000
3	72131701-002	DESMONTE	Metros cúbicos	97,1	24.000	2.330.400
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25cm, LARGO 50cm, ANCHO 8cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	169	23.000	3.887.000
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.133	41.000	46.453.000
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1.133	1.500	1.699.500
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	42,25	2.000	84.500
8	72131701-002	DRENAJE	Metro lineal	15	130.000	1.950.000
9	72131701-002	EXCAVACION PARA CANAL (152 X1,20 X0,80) M	Metros cúbicos	145,92	24.000	3.502.080
10	72131701-002	MURO DE P.B.C (152 X 0,30 X 0,80 X 2) M	Metros cúbicos	72,96	480.000	35.020.800
11	72131701-002	PISO DE Hº (152 X 0,60) M	Metros cuadrados	91,2	47.000	4.286.400
12	72131701-002	LOSA Hº Aº (9,00 X 1,20 X 0,20) (7,00 X1,20 X 0,20) M	Metros cúbicos	3,84	2.200.000	8.448.000
13	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO 0,80	Metro lineal	6	980.000	5.880.000
14	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.145.320	1.145.320
				TOTAL		116.800.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. ALBA GONZALEZ
ENCARGADA DE LA UOC