PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA:LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA (LCO) Nº 03/2020
"CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 3 AULAS TIPO 5,80x6,80m CON TECHO DE CHAPAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 5.916 JOVERE DE LA LOCALIDAD DE JOVERÉ, DISTRITO DE ALTO VERÁ" ID Nº386515

EMPRESAS OFERENTES				*Neli Servicios*		*Nahiara Construcciones*	
Item	*Especificaciones de rubros*	*Un.*	*Cantidad*	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL*	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL*
1	**Preparación de la obra**						
	a- Trabajos preliminares, instalación de equipos	gl	1,000	2.456.520	2.456.520	2.456.250,00	2.456.250,00
	b- Cartel de obra	gl	1,000	798.000	798.000	798.000,00	798.000,00
	c- Limpieza y preparación del terreno	m2	75,000	5.363	402.225	5.363,00	402.225,00
	d- Replanteo	m2	75,000	5.835	437.625	5.835,00	437.625,00
	e- Vallado de obra con red sintética h=1m, parantes de madera 2"x2"	ml	80,000	8.411	672.880	8.411,00	672.880,00
2	**Excavación y carga de cimiento c/ P.B.C.**	m3	14,000	491.250	6.877.500	491.250,00	6.877.500,00
3	Estructura de H°A°				0		0,00
	a- Zapata y columna	m3	0,600	2.143.875	1.286.325	2.143.875,00	1.286.325,00
	b- Dado, viga de galería y viga cumbrera	m3	1,000	2.917.500	2.917.500	2.917.500,00	2.917.500,00
	c- Encadenado inferior y superior	m3	3,200	2.911.250	9.316.000	2.911.250,00	9.316.000,00
4	**Muro de nivelación de ladrillos comunes h=0,50m**				0		0,00
	a- De 0,45	m2	6,100	297.750	1.816.275	297.750,00	1.816.275,00
	b- De 0,30	m2	17,500	199.500	3.491.250	199.500,00	3.491.250,00
5	**Relleno y compactación de interiores**	m3	32,300	88.800	2.868.240	88.800,00	2.868.240,00
6	**Aislación asfáltica de muros**				0	0,00	0,00
	a- De 0,15 - Horizontal	m2	9,800	72.675	712.215	72.675,00	712.215,00
	b- De 0,30 - Horizontal	m2	4,200	72.675	305.235	72.675,00	305.235,00
	c- De canteros	m2	5,500	57.226	314.743	57.226,00	314.743,00
7	**Muros de elevación**				0	0,00	0,00
	a- De 0,30 para revocar con ladrillos comunes	m2	21,200	204.225	4.329.570	204.225,00	4.329.570,00
	b- De 0,15 para revocar con ladrillos comunes	m2	60,000	108.975	6.538.500	108.975,00	6.538.500,00
	c- De 0,30m par, con ladrillos prensados, una cara vista y ladrillos comunes una cara para revocar	m2	32,000	202.250	6.472.000	202.250,00	6.472.000,00
	d- De 0,15m con ladrillos prensados, una cara vista.	m2	29,000	147.238	4.269.902	147.238,00	4.269.902,00
	e- Envarillado dos hiladas con 3ø8 mm	ml	40,000	25.995	1.039.800	25.995,00	1.039.800,00
8	Pilares de 0,45x0,45 de ladrillos comunes para revocar	ml	10,000	226.087	2.260.870	226.087,00	2.260.870,00
9	Techo de chapa de zinc símil teja. Aislación con membrana de Lámina de espuma de polietileno, con film aluminizado en una de sus caras, tipo TBA de 5mm. Machimbre de madera. Pend. 35%	m2	94,500	255.250	24.121.125	255.250,00	24.121.125,00
10	**Canaleta, cenefa lateral y caño de bajada de chapa Nº26.**	ml	57,000	75.075	4.279.275	75.075,00	4.279.275,00
11	**Revoques**				0	0,00	0,00
	a- De paredes, azotada impermeable	m2	166,000	20.895	3.468.570	20.895,00	3.468.570,00
	b- De paredes Interior - exterior a 1 capa.	m2	218,000	34.837	7.594.466	34.837,00	7.594.466,00
	c- De pilares de mampostería	m2	18,000	53.625	965.250	53.625,00	965.250,00
	d- De viga cumbrera, viga de galería y voladizos de encadenados de H°A°	m2	19,500	59.032	1.151.124	59.032,00	1.151.124,00
	e- De nivelación	m2	17,000	34.837	592.229	34.837,00	592.229,00
12	Contrapiso de Hº de cascotes esp. 10cm	m2	67,300	52.510	3.533.923	52.510,00	3.533.923,00
13	Piso				0	0,00	0,00
	a- De baldosa calcárea	m2	63,000	98.850	6.227.550	98.850,00	6.227.550,00

RICARDO A. Villalba

Escaneado con CamScanner

	b- De rampa, contrapiso de cascotes y alisado de cemento. Borde de mampostería de ladrillos comunes	gl	1,000	738.250	738.250	738.250,00	738.250,00
	c- Guarda obra, ancho 0,60m, contrapiso de cascotes y alisado de cemento. Borde de mampostería de ladrillos comunes	m2	15,500	79.800	1.236.900	79.800,00	1.236.900,00
14	Zócalo calcáreo	ml	39,000	28.830	1.124.370	28.830,00	1.124.370,00
15	**Aberturas de madera**				0	0,00	0,00
	a- Marco 0,15 de ybyrapyta, puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Un.	1,000	1.201.750	1.201.750	1.201.750,00	1.201.750,00
16	**Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancín**				0	0,00	0,00
	a- Marco y Puerta de 1,20x2,10m. (dos hojas)	Un.	1,000	2.479.000	2.479.000	2.479.000,00	2.479.000,00
	b- Ventana tipo balancines 1,50x1,70	Un.	4,000	508.650	2.034.600	508.650,00	2.034.600,00
	b- Ventana tipo balancines 1,50x1,00	Un.	4,000	303.750	1.215.000	303.750,00	1.215.000,00
17	Alféizar de ventana: Mocheta revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	12,000	22.267	267.204	22.267,00	267.204,00
18	**Pintura**				0	0,00	0,00
	a- De paredes revocadas int/ext al látex - Blanco o color	m2	239,000	23.768	5.680.552	23.768,00	5.680.552,00
	b- De aberturas de madera c/ barniz	m2	3,900	38.370	149.643	38.370,00	149.643,00
	c- De viga cumbrera y galería al látex	m2	16,600	23.765	394.499	23.765,00	394.499,00
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	16,200	34.665	561.573	34.665,00	561.573,00
	e- De techo (maderamen) y machimbre al barniz	m2	94,000	34.665	3.258.510	34.665,00	3.258.510,00
	f- De ladrillos vistos con silicona	m2	63,500	22.568	1.433.068	22.568,00	1.433.068,00
	g- De canaletas, cenefas y bajadas al sintético	ml	57,000	30.720	1.751.040	30.720,00	1.751.040,00
19	Revestimientos: Cerámico blanco o de color	m2	17,500	91.034	1.593.095	91.034,00	1.593.095,00
20	Vidrios dobles.	m2	17,000	125.610	2.135.370	125.610,00	2.135.370,00
21	Instalación Eléctrica.				0	0,00	0,00
	a- Cable NYY de 2 x 6mm	ml	20,000	36.810	736.200	36.810,00	736.200,00
	b- Boca de luces	un	8,000	113.520	908.160	113.520,00	908.160,00
	c- Boca de toma corriente	un	3,000	113.520	340.560	113.520,00	340.560,00
	d- Circuito para ducha eléctrica con llave Bipolar	un	1,000	322.087	322.087	322.087,00	322.087,00
22	Artefactos eléctricos				0	0,00	0,00
	a- Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	un	4,000	59.850	239.400	59.850,00	239.400,00
	b- Artefactos fluorescentes de 2 x 40W	un	4,000	123.975	495.900	123.975,00	495.900,00
	c- Ventilador de techo de 56" con colgante rígido	un	2,000	506.250	1.012.500	506.250,00	1.012.500,00
	d- Tablero TS de 10 Ag con TM 1x30;1x40;1x25 Amp	gl	1,000	306.300	306.300	306.300,00	306.300,00
	e- Placas con puntos y toma corrientes Conatel	un	4,000	59.445	237.780	59.445,00	237.780,00
23	Instalación sanitaria:				0		0,00
	a- Agua corriente - desagüe cloacal - y artefactos sanitarios completo (lista de materiales en planilla anexa)	Un.	1,000	5.250.000	5.250.000	5.547.921,00	5.547.921,00
	b- Cámara de Inspección de 0,60 x 0,60	un	1,000	467.500	467.500	467.500,00	467.500,00
	c- Cámara séptica de 0,75 x 1,50	Un.	1,000	2.950.000	2.950.000	3.092.500,00	3.092.500,00
	d- Pozo absorbente de 2,00 x 2,50	Un.	1,000	3.540.000	3.540.000	3.962.750,00	3.962.750,00
24	Mobiliario				0		0,00
	a- Pizarrón de madera móvil c/ pintura de 1,50x1,00m	Un.	1,000	454.916	454.916	454.416,00	454.416,00
	b- Mampara de madera pintada, de 2,00x1,20m	un	1,000	473.750	473.750	473.750,00	473.750,00
	c- Espejo con marco de aluminio, de 1,75x0,40m	Un.	1,000	447.625	447.625	447.625,00	447.625,00
25	**Limpieza final**	gl	1,000	778.265	778.265	778.765,00	778.765,00
	TOTAL				**157.732.054**		**158.594.955,00**
					***Guaranies:* ciento cincuenta y siete millones setecientos treinta y dos mil cincuenta y cuatro**	***Guaranies:* ciento cincuenta y ocho millones quinientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco.**	

Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA - ITAPUA
U.O.C

Ricardo A. Villalba

Responsable de UOC

Escaneado con CamScanner