MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ANEXO B 02 08

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCIÓN 02/2023 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE PBC" - ID N° 431.886.-

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	TP-1 INGENIERIA				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131601-9974	Marcación y Replanteo - Calle Dr. Francia c/Alider Vera Guillen	M2	1	No Aplica	No Aplica	49	5.200	**254.800**
2	72103001-001	Servicio de Demolición	M2	1	No Aplica	No Aplica	12	39.000	**468.000**
3	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	M3	1	No Aplica	No Aplica	80	32.500	**2.600.000**
4	72102504-002	Construcción de Muro de contención	GL	1	No Aplica	No Aplica	-	-	-
4.1		Muro de Piedra Bruta colocada	M3	1	No Aplica	No Aplica	26	435.500	**11.323.000**
4.2		Losa de Fondo	M3	1	No Aplica	No Aplica	8	1.690.000	**13.520.000**
4.3		Excavación y Retiro de materiales	M3	1	No Aplica	No Aplica	30	39.000	**1.170.000**
5	72131601-013	Limpieza de Obra	M2	1	No Aplica	No Aplica	49	1.300	**63.700**
1	72131601-9974	Marcación y Replanteo - Calle Iturbe c/ Sgto. Edelmiro Vera.	GL		No Aplica	No Aplica	-	-	-
2	72102504-002	Construcción de Muro de contención	M2	1	No Aplica	No Aplica	100	5.200	**520.000**
2.1		Muro de Piedra Bruta colocada	M3	1	No Aplica	No Aplica	65	435.500	**28.307.500**
2.2		Excavación y retiro de materiales	M3	1	No Aplica	No Aplica	100	39.000	**3.900.000**
2.3		Relleno de suelo seleccionado	M3	1	No Aplica	No Aplica	70	32.500	**2.275.000**
2.4		Baranda Metálica	ML	1	No Aplica	No Aplica	18	325.000	**5.850.000**
3	72131701-002	Construcción de Empedrado	GL	1	No Aplica	No Aplica	-	-	-
3.1		Preparación de terreno para caja de empedrado	M2	1	No Aplica	No Aplica	80	1.950	**156.000**
3.2		Relleno y Compactación de suelo base	M3	1	No Aplica	No Aplica	80	32.500	**2.600.000**
3.3		Provisión y Colocación de cordon	ML	1	No Aplica	No Aplica	20	65.000	**1.300.000**
3.4		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de areana (AREANA DE RIO 50%)	M2	1	No Aplica	No Aplica	80	45.500	**3.640.000**
3.5		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	M2	1	No Aplica	No Aplica	80	1.950	**156.000**
3.6		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	M2	1	No Aplica	No Aplica	80	1.950	**156.000**
4	72131601-013	Limpieza de Obra	M2	1	No Aplica	No Aplica	100	1.300	**130.000**
								TOTAL	**78.390.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES • U.O.C. •

Ing. Com. Francisco Rodriguez
Director U.O.C.
Municipalidad San Ignacio Misiones