MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

Ruc 80054381-5-mail: munitembiapora2@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 16/2018 "Construcción de 1 aula Tipo 5,80 x 6,80 con Viga de Hº Aº con tejas en Esc. Bás. Nº 3967 Dalila Mendoza Contrera " - ID Nº 350065

ANEXO B - 02 - 08

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSTRUCCIONES SAN JORGE	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	91,8	76.000	6.976.800
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	91,8	7.000	642.600
3	72131601-004	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	12,76	340.000	4.338.400
4	72131601-004	Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,81	1.520.000	1.231.200
5	72131601-004	Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	1,69	1.520.000	2.568.800
6	72131601-003	Muros de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	5,49	175.000	960.750
7	72131601-003	Muros de nivelación De 0,30 cm	Metros cuadrados	6,66	103.000	685.980
8	72131601-003	Relleno y apisonado de inferiores	Metros cúbicos	45	130.000	5.850.000
9	72131601-006	Aislación AsfálticaDe paredes	Metro lineal	25,8	26.000	670.800
10	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	27	43.000	1.161.000
11	72131601-005	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,04	85.000	2.893.400
12	72131601-005	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	70,28	101.000	7.098.280
13	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	72.000	1.814.400
14	72131601-005	Pilares de 0,45x0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	102.000	673.200
15	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	84,68	220.000	18.629.600
16	72131601-004	Viga de hormigón prefabricado	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
17	72131601-008	Revoque De paredes interior y exterior encima del encadenado a una capa	Metros cuadrados	40,32	30.000	1.209.600
18	72131601-008	Revoque De viga cumbrera de HºAº	Metros cuadrados	10,7	31.000	331.700
19	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra	Metros cuadrados	91,8	38.000	3.488.400
20	72131601-009	Piso tipo cerámico	Metros cuadrados	63,64	74.000	4.709.360
21	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	36	22.000	792.000
22	72131601-9984	Rampa de Hº Aº para discapacitados	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
23	72131601-004	Guarda obra de baldosón de hormigón	Metros cuadrados	40	68.000	2.720.000
24	72131601-010	Puerta de metálica 1,20x2,10	Unidad	1	1.450.000	1.450.000
25	72131601-010	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	10,8	353.000	3.812.400
26	72131601-010	Alfeizar de ventanas De revoque 1.3 (cemento-arena)	Metro lineal	16	29.000	464.000
27	72131601-010	Alfeizar de ventanas De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	12	90.000	1.080.000
28	72131601-012	Pinturas De paredes al latex	Metros cuadrados	40,32	21.000	846.720
29	72131601-012	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	21.000	249.900
30	72131601-012	Pinturas De viga cumbrera al latex	Metros cuadrados	10,7	25.000	267.500
31	72131601-012	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	15,84	23.500	372.240
32	72131601-012	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Costo por Mil	174,6	18.000	3.142.800
33	72131601-012	Pinturas De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	84,68	20.000	1.693.600
34	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,8	92.000	993.600
35	72131601-999	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	Metro lineal	26,8	85.000	2.278.000
36	72131601-001	Instalación eléctrica (4 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 6 eq. Flourescente 3x40; 2eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 3 tableros)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	Unidad	1	7.402.970	7.402.970
37	72131601-010	Pizarrones	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
38	72131601-013	Limpieza final	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
				Precio Total		100.000.000

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN - UOC - Tembiapora - Caaguazú

ABG. MARIA LILIANA GIMENEZ

Responsable de UOC