CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Circunscripción Judicial del Departamento Central

Código SICP: **1870** **LCO N° 42/2016**
Institución: **Circunscripción Judicial del Departamento Central** **ID: 315974**
Adjudicado: **CONELEC S.A.**

Cuadro de Precios Unitarios Adjudicados

LOTE N° 1 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN LORENZO

Item N°	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA Incluido)
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
1	72101506-001	Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas.	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
2	72101506-001	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina. (motor operador que se encuentra en la parte superior de la cabina)	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
3	72101506-001	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabina y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
4	72101506-001	Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquina de ascensores, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas.	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
5	72101506-001	Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, con reposición de luminarias desgastadas y/o dañadas	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
6	72101506-001	Verificación y reparación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas.	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
7	72101506-001	Prueba, verificación, y/o reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado.	UNIDAD	1	EVENTO	480.000
8	72101506-001	Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos principales y cuando haya baño de aceite controlar q éste no esté sucio.	UNIDAD	1	EVENTO	480.000
9	72101506-001	Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite)	UNIDAD	1	EVENTO	960.000
10	72101506-001	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes	UNIDAD	1	EVENTO	960.000
11	72101506-001	Verificación y control del juego axial entre la corona y el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina.	UNIDAD	1	EVENTO	960.000
12	72101506-001	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos del porta- llantas	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
13	72101506-001	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento. Control de paquete de resortes y el contacto.	UNIDAD	1	EVENTO	480.000
14	72101506-001	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
15	72101506-001	Verificación y control del interruptor del final de carrera, a fin de asegurar el buen funcionamiento del mismo.	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
16	72101506-001	Limpieza de cuadro de comando	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
17	72101506-001	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés	UNIDAD	1	EVENTO	825.000
18	72101506-001	Limpieza integral de sala de máquina	UNIDAD	1	EVENTO	480.000

ÁNGEL R. VILLASANTI
Encargado Sala de Control

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
Obras Civiles

Item N°	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA Incluido)
19	72101506-001	Control del estado de los cables tractores o cabos, control de auto lubricación, lubricación y limpieza.	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
20	72101506-001	Control de la tortillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
21	72101506-001	Verificación de funcionamiento de cabina silencioso o pobre en ruidos. (verificar que la cabina compuesta por acero inoxidable no realicen ruidos molestos en caso de roces)	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
22	72101506-001	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
23	72101506-001	Control de funcionamiento de sistema de botoneras de piso. Incluye el cambio de las luces (encendido de las luces de los botones de piso)	UNIDAD	1	EVENTO	480.000
24	72101506-001	Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos. (verificar la correcta apertura de las puertas)	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
25	72101506-001	Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
26	72101506-001	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
27	72101506-001	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje (verificar que la rampa que lleva la cabina en viaje accione los finales de carreras)	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
28	72101506-001	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobre-recorrido	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
29	72101506-001	Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
30	72101506-001	Limpieza y secado del cubo (Parte superior del Ascensor)	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
31	72101506-001	Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre (control de la apertura y cierre de todos los pisos con la cabina)	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
32	72101506-001	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina).	UNIDAD	1	EVENTO	375.000
33	72101506-001	Prueba, verificación, ajuste y/o reparación del sistema de emergencia; sistema de sobrecargas y sistema de paragolpes.	UNIDAD	1	EVENTO	3.750.000
34	72101506-001	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapesos.	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
35	72101506-001	Limpieza integral del interior y pintura del techo de cabinas	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
36	72101506-001	Cambio y/o reposición de aceites de motor y de máquina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas.	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
37	72101506-001	Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y de desgaste del forro	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
38	72101506-001	Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.	UNIDAD	1	EVENTO	360.000
39	72101506-001	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
40	72101506-001	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
41	72101506-001	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
42	72101506-001	Revisión, regulación y/o reposición de correas	UNIDAD	1	EVENTO	375.000
43	72101506-001	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores (Parte interna del Ascensor)	UNIDAD	1	EVENTO	540.000
44	72101506-001	Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
45	72101506-001	Control de funcionamiento de botoneras cabina, a fin de que el mismo realice el viaje deseado.	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
46	72101506-001	REPARACION DE CIELO RASO DE CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	960.000
47	72101506-001	CAMBIO DE PISO DENTRO DE LA CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	1.200.000
48	72101506-001	REPARACIÓN DE PUERTA DE CABINA (MOTOR OPERADOR QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA)	UNIDAD	1	EVENTO	1.800.000
49	72101506-001	REPARACIÓN DE PUERTA DE PISO	UNIDAD	1	EVENTO	792.000
50	72101506-001	PEGADO Y LIJADO DEL ACERO INOXIDABLE C/ HOJA DE PUERTA - ASCENSOR	UNIDAD	1	EVENTO	1.080.000
51	72101506-001	PEGADO Y LIJADO DEL ACERO INOXIDABLE C/ HOJA DE PUERTA - PISOS	UNIDAD	1	EVENTO	1.080.000

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
Obras Civiles

ÁNGEL R. VILLASANTI
Encargado Sala de Control

Item N°	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA Incluido)
52	72101506-001	CAMBIO DE PISO DE LA SALA DE MAQUINAS	UNIDAD	1	EVENTO	1.800.000
53	72101506-001	REPARACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
54	72101506-001	REPARACIÓN DE CARRETILLA	UNIDAD	1	EVENTO	540.000
55	72101506-001	REPARACIÓN OPERADOR DE PUERTAS	UNIDAD	1	EVENTO	792.000
56	72101506-001	CARBÓN PARA MOTOR GENERADOR	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
57	72101506-001	CARBÓN PARA MÁQUINA	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
58	72101506-001	TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y MANDO	UNIDAD	1	EVENTO	396.000
59	72101506-001	CAMBIO DE LLAVE TM PRINCIPAL DE CORTE	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
60	72101506-001	BOTÓN PARA PULSADOR DE LLAMADA DE PISO	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
61	72101506-001	LÁMPARA PAR ILH	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
62	72101506-001	LÁMPARA PARA GONG	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
63	72101506-001	REBOBINADO MOTOR DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
64	72101506-001	CONTACTOS DE CARBÓN	UNIDAD	1	EVENTO	360.000
65	72101506-001	CONTACTO PRINCIPAL MÓVIL	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
66	72101506-001	REPARACIÓN DE ZAPATAS DE FRENO	UNIDAD	1	EVENTO	360.000
67	72101506-001	GUIADOR DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	480.000
68	72101506-001	GUIADOR DE CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
69	72101506-001	RECTIFICACIÓN DE POLEAS DE TRACCIÓN	UNIDAD	1	EVENTO	480.000
70	72101506-001	CAMBIO DE CABOS DE TRACCIÓN	UNIDAD	1	EVENTO	360.000
71	72101506-001	BARRERA ELECTRÓNICA DE SEGURIDAD	UNIDAD	1	EVENTO	360.000
72	72101506-001	CORREAS MECÁNICAS DE PUERTAS	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
73	72101506-001	REPARACIÓN DE PARAGOLPES HIDRÁULICOS	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
74	72101506-001	CHICHARRA PARA ALARMA	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
75	72101506-001	BOTÓN DE LLAMADA PARA CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
76	72101506-001	FUSIBLES VARIOS	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
77	72101506-001	GUIADOR CINTA SELECTORA	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
78	72101506-001	CIRCUITO INTEGRADO DE VOZ	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
79	72101506-001	ESPEJOS DE CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
80	72101506-001	SISTEMA PESADOR	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
81	72101506-001	CAMBIO DE PLACAS ELECTRÓNICAS PARA CONTROL DE VELOCIDAD	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
82	72101506-001	CAMBIO MOTOR OPERADOR	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
83	72101506-001	CAMBIO DEL ROTOR DEL MOTOR OPERADOR	UNIDAD	1	EVENTO	6.000.000
84	72101506-001	REBOBINADO DEL MOTOR OPERADOR	UNIDAD	1	EVENTO	3.000.000
85	72101506-001	CAMBIO DE PLACAS ELECTRÓNICAS CORRESPONDIENTE AL SISTEMA EMERGENCIA-PARAGOLPE	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
86	72101506-001	CAMBIO DE SWITCH DE PROTECTOR DEL MOTOR CON SUS DISPARADORES TÉRMICOS	UNIDAD	1	EVENTO	456.000
87	72101506-001	CAMBIO DE LA CAJA DE BORNES DE CONEXIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
88	72101506-001	CAMBIO DEL JUEGO AXIAL CORONA, SINFÍN, AMORTIGUADORES Y CHUMACERAS	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
89	72101506-001	CAMBIO DE LA POLEA TRACTORA	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
90	72101506-001	CAMBIO DEL JUEGO DE BALATAS Y VARILLAJE DE FRENO, INCLUYE AMORTIGUADOR DEL SISTEMA DE FRENO, PIÑÓN Y EL PAQUETE DE RESORTES CON EL CONTACTO	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
91	72101506-001	CAMBIO DE INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
92	72101506-001	CAMBIO CONTACTORES Y RELES DEL SISTEMA DE CONTROL	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
93	72101506-001	CAMBIO DE RESORTES, CONTRA TUERCAS, CHAVETAS Y SEGUROS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
94	72101506-001	CAMBIO DEL POC, BLOQUE BOTONERAS	UNIDAD	1	EVENTO	396.000
TOTAL OFERTA						**57.577.000**

Monto minimo Lote N° 1	**Gs. 50.000.000**
Monto maximo Lote N° 1	**Gs. 100.000.000**

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
Obras Civiles

ÁNGEL R. VILLASANTI
Encargado Sala de Control

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Circunscripción Judicial del Departamento Central

Código SICP: **1870** **LCO N° 42/2016**
Institución: **Circunscripción Judicial del Departamento Central** **ID: 315974**
Adjudicado: **CONELEC S.A.**

Cuadro de Precios Unitarios Adjudicados

LOTE N° 2 – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE

Item N°	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA Incluido)
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
1	72101506-001	Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas.	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
2	72101506-001	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina. (motor operador que se encuentra en la parte superior de la cabina)	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
3	72101506-001	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabina y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
4	72101506-001	Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquina de ascensores, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas.	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
5	72101506-001	Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, con reposición de luminarias desgastadas y/o dañadas	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
6	72101506-001	Verificación y reparación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas.	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
7	72101506-001	Prueba, verificación, y/o reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado.	UNIDAD	1	EVENTO	480.000
8	72101506-001	Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos principales y cuando haya baño de aceite controlar q éste no esté sucio.	UNIDAD	1	EVENTO	480.000
9	72101506-001	Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite)	UNIDAD	1	EVENTO	960.000
10	72101506-001	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes	UNIDAD	1	EVENTO	960.000
11	72101506-001	Verificación y control del juego axial entre la corona y el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina.	UNIDAD	1	EVENTO	960.000
12	72101506-001	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos del porta- llantas	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
13	72101506-001	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento. Control de paquete de resortes y el contacto.	UNIDAD	1	EVENTO	480.000
14	72101506-001	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
15	72101506-001	Verificación y control del interruptor del final de carrera, a fin de asegurar el buen funcionamiento del mismo.	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
16	72101506-001	Limpieza de cuadro de comando	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
17	72101506-001	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés	UNIDAD	1	EVENTO	825.000
18	72101506-001	Limpieza integral de sala de máquina	UNIDAD	1	EVENTO	480.000

ÁNGEL R. VILLASANTI
Encargado Sala de Control

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
Obras Civiles

Item N°	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA Incluido)
19	72101506-001	Control del estado de los cables tractores o cabos, control de auto lubricación, lubricación y limpieza.	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
20	72101506-001	Control de la tortillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
21	72101506-001	Verificación de funcionamiento de cabina silencioso o pobre en ruidos. (verificar que la cabina compuesta por acero inoxidable no realicen ruidos molestos en caso de roces)	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
22	72101506-001	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
23	72101506-001	Control de funcionamiento de sistema de botoneras de piso. Incluye el cambio de las luces (encendido de las luces de los botones de piso)	UNIDAD	1	EVENTO	480.000
24	72101506-001	Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos. (verificar la correcta apertura de las puertas)	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
25	72101506-001	Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
26	72101506-001	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
27	72101506-001	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje (verificar que la rampa que lleva la cabina en viaje accione los finales de carreras)	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
28	72101506-001	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobre-recorrido	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
29	72101506-001	Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
30	72101506-001	Limpieza y secado del cubo (Parte superior del Ascensor)	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
31	72101506-001	Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre (control de la apertura y cierre de todos los pisos con la cabina)	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
32	72101506-001	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina).	UNIDAD	1	EVENTO	375.000
33	72101506-001	Prueba, verificación, ajuste y/o reparación del sistema de emergencia; sistema de sobrecargas y sistema de paragolpes.	UNIDAD	1	EVENTO	3.750.000
34	72101506-001	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapesos.	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
35	72101506-001	Limpieza integral del interior y pintura del techo de cabinas	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
36	72101506-001	Cambio y/o reposición de aceites de motor y de máquina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas.	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
37	72101506-001	Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y de desgaste del forro	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
38	72101506-001	Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.	UNIDAD	1	EVENTO	360.000
39	72101506-001	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
40	72101506-001	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
41	72101506-001	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
42	72101506-001	Revisión, regulación y/o reposición de correas	UNIDAD	1	EVENTO	375.000
43	72101506-001	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores (Parte interna del Ascensor)	UNIDAD	1	EVENTO	540.000
44	72101506-001	Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
45	72101506-001	Control de funcionamiento de botoneras cabina, a fin de que el mismo realice el viaje deseado.	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
46	72101506-001	REPARACION DE CIELO RASO DE CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	960.000
47	72101506-001	CAMBIO DE PISO DENTRO DE LA CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	1.200.000
48	72101506-001	REPARACIÓN DE PUERTA DE CABINA (MOTOR OPERADOR QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA)	UNIDAD	1	EVENTO	1.800.000
49	72101506-001	REPARACIÓN DE PUERTA DE PISO	UNIDAD	1	EVENTO	792.000
50	72101506-001	PEGADO Y LIJADO DEL ACERO INOXIDABLE C/ HOJA DE PUERTA - ASCENSOR	UNIDAD	1	EVENTO	1.080.000
51	72101506-001	PEGADO Y LIJADO DEL ACERO INOXIDABLE C/ HOJA DE PUERTA - PISOS	UNIDAD	1	EVENTO	1.080.000

ANGEL R. VILLASANTI
Encargado Sala de Control

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
Obras Civiles

Item N°	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA Incluido)
52	72101506-001	CAMBIO DE PISO DE LA SALA DE MAQUINAS	UNIDAD	1	EVENTO	1.800.000
53	72101506-001	REPARACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
54	72101506-001	REPARACIÓN DE CARRETILLA	UNIDAD	1	EVENTO	540.000
55	72101506-001	REPARACIÓN OPERADOR DE PUERTAS	UNIDAD	1	EVENTO	792.000
56	72101506-001	CARBÓN PARA MOTOR GENERADOR	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
57	72101506-001	CARBÓN PARA MÁQUINA	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
58	72101506-001	TABLERO PRINCIPAL DE FUERZA Y MANDO	UNIDAD	1	EVENTO	396.000
59	72101506-001	CAMBIO DE LLAVE TM PRINCIPAL DE CORTE	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
60	72101506-001	BOTÓN PARA PULSADOR DE LLAMADA DE PISO	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
61	72101506-001	LÁMPARA PAR ILH	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
62	72101506-001	LÁMPARA PARA GONG	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
63	72101506-001	REBOBINADO MOTOR DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	600.000
64	72101506-001	CONTACTOS DE CARBÓN	UNIDAD	1	EVENTO	360.000
65	72101506-001	CONTACTO PRINCIPAL MÓVIL	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
66	72101506-001	REPARACIÓN DE ZAPATAS DE FRENO	UNIDAD	1	EVENTO	360.000
67	72101506-001	GUIADOR DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	480.000
68	72101506-001	GUIADOR DE CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
69	72101506-001	RECTIFICACIÓN DE POLEAS DE TRACCIÓN	UNIDAD	1	EVENTO	480.000
70	72101506-001	CAMBIO DE CABOS DE TRACCIÓN	UNIDAD	1	EVENTO	360.000
71	72101506-001	BARRERA ELECTRÓNICA DE SEGURIDAD	UNIDAD	1	EVENTO	360.000
72	72101506-001	CORREAS MECÁNICAS DE PUERTAS	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
73	72101506-001	REPARACIÓN DE PARAGOLPES HIDRÁULICOS	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
74	72101506-001	CHICHARRA PARA ALARMA	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
75	72101506-001	BOTÓN DE LLAMADA PARA CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
76	72101506-001	FUSIBLES VARIOS	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
77	72101506-001	GUIADOR CINTA SELECTORA	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
78	72101506-001	CIRCUITO INTEGRADO DE VOZ	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
79	72101506-001	ESPEJOS DE CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
80	72101506-001	SISTEMA PESADOR	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
81	72101506-001	CAMBIO DE PLACAS ELECTRÓNICAS PARA CONTROL DE VELOCIDAD	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
82	72101506-001	CAMBIO MOTOR OPERADOR	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
83	72101506-001	CAMBIO DEL ROTOR DEL MOTOR OPERADOR	UNIDAD	1	EVENTO	6.000.000
84	72101506-001	REBOBINADO DEL MOTOR OPERADOR	UNIDAD	1	EVENTO	3.000.000
85	72101506-001	CAMBIO DE PLACAS ELECTRÓNICAS CORRESPONDIENTE AL SISTEMA EMERGENCIA-PARAGOLPE	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
86	72101506-001	CAMBIO DE SWITCH DE PROTECTOR DEL MOTOR CON SUS DISPARADORES TÉRMICOS	UNIDAD	1	EVENTO	456.000
87	72101506-001	CAMBIO DE LA CAJA DE BORNES DE CONEXIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
88	72101506-001	CAMBIO DEL JUEGO AXIAL CORONA, SINFÍN, AMORTIGUADORES Y CHUMACERAS	UNIDAD	1	EVENTO	180.000
89	72101506-001	CAMBIO DE LA POLEA TRACTORA	UNIDAD	1	EVENTO	240.000
90	72101506-001	CAMBIO DEL JUEGO DE BALATAS Y VARILLAJE DE FRENO, INCLUYE AMORTIGUADOR DEL SISTEMA DE FRENO, PIÑÓN Y EL PAQUETE DE RESORTES CON EL CONTACTO	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
91	72101506-001	CAMBIO DE INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
92	72101506-001	CAMBIO CONTACTORES Y RELES DEL SISTEMA DE CONTROL	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
93	72101506-001	CAMBIO DE RESORTES, CONTRA TUERCAS, CHAVETAS Y SEGUROS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
94	72101506-001	CAMBIO DEL POC, BLOQUE BOTONERAS	UNIDAD	1	EVENTO	396.000
		TOTAL OFERTA				**57.577.000**

Monto minimo Lote N° 2	**Gs. 50.000.000**
Monto maximo Lote N° 2	**Gs. 100.000.000**

Arq. LUIS TORRES
Jefe de Sección
Obras Civiles

ANGEL R. VILLASANTI
Encargado Sala de Control